



ООО «Компания Земпроект»

**СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

2023

**СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Том II
Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Быстроистокского района Алтайского края
Муниципальный контракт: № 203 от 08 июня 2023 г.
Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:
_____ Садакова Г.А.

2023

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Директор	Садакова Г.А.
Главный инженер проектов	Денисова И.В.
Главный архитектор	Подусенко М.В.
Ведущий специалист по территориальному планированию	Холодкова С.Ю.
Эколог-природопользователь	Скороходова Ч.В.
Кадастровый инженер	Блинова М.В.
Системный администратор	Рощик А.А.

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

№ п.п.	Наименование листа, тома	Прим.
<i>Основная (утверждаемая) часть</i>		
1.	Положение о территориальном планировании	Том 1
2.	Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) Масштаб 1:50 000	Лист 7
3.	Карта планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, масштаб 1:50 000	Лист 8
<i>Обосновывающая часть</i>		
4.	Материалы по обоснованию	Том 2
5.	Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального района. Карта границ лесничеств, масштаб 1:50 000.	Лист 1
6.	Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, масштаб 1:50 000: – карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; – карта зон с особыми условиями использования территории	Лист 2
7.	Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, масштаб 1:50 000: – карта размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	Лист 3
8.	Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, масштаб 1:50 000: – карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения; – карта территорий объектов культурного наследия	Лист 4
9.	Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, масштаб 1:50 000: – карта размещения объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта	Лист 5
10.	Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, масштаб 1:50 000: – карта размещения иных объектов, оказавших влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения	Лист 6

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	9
2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	14
2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	14
2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	14
2.2.1 Геологическое строение и инженерно-геологические условия.....	14
2.2.2 Рельеф и почвы.....	16
2.2.3 Климатические условия.....	20
2.2.4 Гидрография и гидрогеология	23
2.2.5 Почвы.....	24
2.2.6 Земельные ресурсы.....	25
2.2.7 Культурно-исторические ресурсы.....	29
2.2.8 Туристические и рекреационные ресурсы.....	29
2.2.9 Особо охраняемые природные территории	35
2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ	37
2.3.1 История заселения территории Быстроустокского района	37
2.3.2 Система расселения в Быстроустокском районе.....	39
2.3 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.....	44
2.4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.....	55
2.5 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	63
2.5.1 Учреждения образования	63
2.5.2 Учреждения здравоохранения	64
2.5.3 Учреждения культуры и просвещения	67
2.5.4 Объекты спорта и физической культуры	69
2.5.5 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания	72
2.5.6 Учреждения административного управления и религиозные организации.....	75
2.6 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.....	75
2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	83
2.8 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	85
2.8.1 Электроснабжение	85
2.8.2 Теплоснабжение	88
2.8.3 Газоснабжение	94
2.8.4 Водоснабжение и водоотведение.....	94
2.8.5 Связь и информатизация	100
2.9 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	100
2.10.ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	103
2.11 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	103
2.11.1 Состояние окружающей среды.....	103

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды.....	104
2.12 зоны с особыми условиями использования территории	105
2.12.1 Санитарно-защитные зоны	105
2.12.2 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры	107
2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	113
2.12.4 Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия	114
2.12.5 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы.....	118
2.12.6 Придорожные полосы автомобильных дорог	119
2.12.7 Зоны затопления и подтопления.....	119
2.12.8 Границы лесничеств на территории Быстроистокского района.....	120
3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН.....	121
3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.....	121
4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.....	125
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ ЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	131
6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	160
6.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.....	160
6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.....	169
6.3 Биолого–социальные чрезвычайные ситуации	171
6.4 Состав сил и средств постоянной готовности.....	172

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №203 от 08 июня 2023 г. и техническим заданием на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края.

Схема территориального планирования выполнена в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
- Закон Алтайского края от 5 октября 2007 года № 92-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Быстроистокского района Алтайского края»;
- Закон Алтайского края от 05.03.2021 № 15-ЗС "О внесении изменений в приложение 8 к закону Алтайского края "О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Быстроистокского района Алтайского края"
- Закон Алтайского края от 01.03.2008 № 28-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Алтайского края»;
- Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности в Алтайском крае»;
- Закон Алтайского края от 03.12.2008 № 123-ЗС «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Алтайском крае»;
- Закон Алтайского края от 18.12.1996 № 60-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае»;
- Постановление Администрации Алтайского края от 13.06.2007 № 267 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования Администрацией края».

Цель работы – планирование развития территории, в том числе для определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края;
- разработка и приведение Схемы территориального планирования МО Быстроистокский район Алтайского края в соответствие с действующим градостроительным законодательством, в том числе в части установленных требований к составу, содержанию и оформлению документов территориального планирования, нормативно-правовым документам разделов схемы территориального планирования в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;
- создание векторной модели схемы территориального планирования на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения MapInfo.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий.

Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития.

В перечисленных документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития Быстроистокского района, приоритеты развития сельских поселений, входящих в его состав, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.

Система документов стратегического планирования федерального и регионального уровня является основой для разработки муниципальных программ Быстроистокского района и настоящего проекта внесения изменений в СТП Быстроистокского района.

Проект внесения изменений в СТП Быстроистокского района выполнен с учетом перспективной экономической специализации Алтайского края, приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Проект внесения изменений в СТП Быстроистокского района выполнен с учетом положений Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021 №86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года».

В настоящее время на территории Быстроистокского района действует следующая система планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

- прогноз социально-экономического развития МО Быстроистокский район Алтайского края на среднесрочный период 2022–2024 годы (утвержден Постановлением Администрации Быстроистокского района Алтайского края 28.09.2021 №417);

- муниципальная адресная инвестиционная программа МО Быстроистокский район Алтайского края (утверждена постановлением администрации района № 125 от 14.03.2023 г.)

- муниципальные программы МО Быстроистокский район Алтайского края (таблица 1.1).

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты местного значения (районного уровня), предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами МО Быстроистокский район учтены в настоящей схеме территориального планирования МО Быстроистокский район.

**Перечень муниципальных программ, действующих на территории
МО Быстроистокский район**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждающий документ	Основные направления реализации муниципальной программы
1.	Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края 2023 – 2025 г	Постановление администрации района № 125 от 14.03.2023г	– капитальный ремонт здания ДК в с. Хлебоборобное – текущий ремонт здания администрации Быстроистокского района
2.	Муниципальная программа Быстроистокского района «Развитие культуры Быстроистокского района» 2021 – 2024 г	Постановление Администрации района №391 от 26.10.2020г	– создание на базе муниципальных учреждений культуры центров традиционной культуры, центров ремесел и фольклора, национально-культурных центров – воссоздание усадьбы семьи Золотухина В.С. по адресу Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 68
3.	Муниципальная программа Быстроистокского района «Содействие занятости населения Быстроистокского района» 2021 – 2024 г	Постановление Администрации района №483 от 15.12.2020г	– содействие вовлечению в эффективную занятость безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда – содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест – реализация системы государственных гарантий в сфере осуществления гражданами права на труд и защиту от безработицы
4.	Муниципальная программа Быстроистокского района «Развитие туризма в Быстроистокском районе» 2021 – 2024 г	Постановление Администрации района № 484 от 15.12.2020г	– проведение ремонтных работ «Сторожевой башни» в с.Новопокровка
5.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Быстроистокском районе Алтайского края» 2022-2025 г	Постановление Администрации района №490 от 23.11.2021г	– снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальном образовании Быстроистокский район Алтайского края – сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда – привлечение руководителей организаций, учреждений всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда
6.	Муниципальная программа Быстроистокского района «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 2021-2025 г	Постановление Администрации района №471 от 10.12.2020г	– обустройство пешеходных переходов – содержание и ремонт уличного освещения – установка дорожных знаков
7.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий молодых семей в Быстроистокском районе»	Постановление Администрации района №492 от 21.12.2020г	– оказание государственной поддержки молодым семьям – участникам муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждающий документ	Основные направления реализации муниципальной программы
	2021-2024 г		
8.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Быстроистокском районе» 2021-2024 г	Постановление Администрации района №392 от 27.10.2020г	– создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала района
9.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Быстроистокском районе» 2021-2025 г	Постановление администрации района №345 от 07.09.2020г	– организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом, развитие спортивной инфраструктуры – совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий – создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня, для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом
10.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе» 2021-2025 г	Постановление Администрации района №487 от 15.12.2020г	– развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – развитие информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
11.	Муниципальная программа Быстроистокского района «Доступная среда» 2021-2024 г	Постановление администрации района №466 от 21.12.2020г	– обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Быстроистокском районе
12.	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Быстроистокского района» 2021-2025 г	Постановление Администрации района №480 от 15.12.2020г	– реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,5 км в с. Акутиха – создание многофункциональной спортивной площадки в с. Быстрый Исток – создание многофункциональной спортивной площадки в с. Верх-Ануйское – создание многофункциональной спортивной площадки в с. Хлебобордное – организация наружного освещения в с. Хлебобордное, с. Верх-Озерное, с. Приобское – организация наружного освещения в с. Акутиха

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждающий документ	Основные направления реализации муниципальной программы
13.	Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Быстроистокского района» 2023-2025 г	Постановление Администрации района №115 от 13.03.2023г	– обустройство и содержание существующих санкционированных объектов размещения отходов – ликвидация санкционированных мест размещения отходов – создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО
14.	Муниципальная программа «Обеспечение населения Быстроистокского района услугами ЖКХ» 2021-2024 г	Постановление администрации района №491 от 21.12.2020г	– техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла Хлеботорбное – капитальный ремонт водонапорной башни в с. Акутиха – капитальный ремонт водозаборного узла в с. Быстрый Исток – капитальный ремонт водонапорной башни в с. Быстрый Исток – увеличение протяженности сетей собственности муниципального образования Быстроистокский район – капитальный ремонт тепловых сетей Центральной котельной с. Быстрый Исток – капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в с. Быстрый Исток – капитальный ремонт тепловых сетей МБОУ «Верх-Ануйская ОСШ» в с. Верх-Ануйское
15.	Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края 2022-2027 г	Постановление администрации района №521 от 29.11.2022г	– замена входных дверей – замена деревянных окон на пластиковые – замена люминесцентных ламп на светодиодные – материал для ремонта кровли гаража
16.	Муниципальная программа «Развитие образования в Быстроистокском районе» 2021-2025 г	Постановление Администрации района №247 от 30.06.2020г	– приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций – разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов – проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в д/с «Ромашка» МБОУ «Приобская СОШ»
17.	Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном об-	Постановление Администрации района	– снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и предот-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждающий документ	Основные направления реализации муниципальной программы
	разовании Быстроистокский район Алтайского края» 2021-2025 г	№27/1 от 29.01.2021г	вратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах
18.	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Быстроистокского района» 2021-2025 г	Постановление Администрации района №329 от 26.07.2021г	– текущее содержание, ремонт, восстановление, установка пожарных гидрантов, водонапорных башен для целей пожаротушения на территории района – создание противопожарных преград (опашка территории, создание минерализованных полос, очистка территории от сухой растительности)

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО Быстроистокский район осуществлялось на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также на основании материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах.

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Быстроистокский район расположен в восточной части Алтайского края. Граничит на севере с Зональным и Троицким районами Алтайского края, на востоке с Зональным и Смоленским районами Алтайского края, на юге – со Смоленским районом Алтайского края, на западе – с Петропавловским и Усть-Пристанским районами Алтайского края (рисунок 2.1).

Быстроистокский район включает в себя 8 административно-территориальных образований со статусом сельских поселений (таблица 2.1).

Площадь района составляет 193898,20 га¹, административный центр – с. Быстрый Исток – находится в 112 км к югу от г. Барнаула.

Численность населения района по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай на начало 2023г. составляла 7216 человек.

Связь муниципального образования с краевым центром, другими городами и районами осуществляется посредством автомобильного транспорта, до ближайшей железнодорожной станции Бийск 107 км.

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.2.1 Геологическое строение и инженерно-геологические условия

Геологическое строение и минеральные ресурсы

Геологическое строение Быстроистокского района определяется принадлежностью к Кулундинской платформе. Породы чехла на поверхности представлены отложениями четвертичного периода. Возле реки Обь встречаются аллювиальные отложения надпойменных террас (пески, супеси, суглинки, гравий, галечники с валуном). Отложения на остальной территории относятся к нижнему и среднему отделам четвертичной системы. Это прежде всего субэдральные отложения (лёссовидные суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, пески, супеси, суглинки, илы, глины, иногда с включениями щебня).

На территории Быстроистокского района Алтайского края согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых, по состоянию на 01.01.2023 г. установлены:

- 2 месторождения строительного песка;

¹ площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 12.0 (в МСК-22)

- 1 месторождение строительного камня;
- 2 месторождения торфа (таблица 2.2).




Рисунок 2.1. – Местоположение муниципального образования

Таблица 2.1

Административно-территориальное устройство МО Быстроистокский район

№ п/п	Название сельского поселения	Административный центр	Населенные пункты в составе сельского поселения	Площадь (га)
1	Акутихинский сельсовет	село Акутиха	с. Акутиха с. Солдатово	480,8 125,2
2	Быстроистокский сельсовет	село Быстрый Исток	с. Быстрый Исток	736,9
3	Верх-Ануйский сельсовет	село Верх-Ануйское	с. Верх-Ануйское с. Новосмоленка	279,6 21,1
4	Верх-Озернинский сельсовет	село Верх-Озёрное	с. Верх-Озёрное	170,2
5	Новопокровский сельсовет	село Новопокровка	с. Новопокровка	374,7
6	Приобдский сельсовет	село Приобдское	с. Приобдское	167,3
7	Усть-Ануйский сельсовет	село Усть-Ануй	с. Усть-Ануй	229,2
8	Хлебодородный сельсовет	село Хлебодородное	с. Хлебодородное п. Первомайский, п. Смоленский	125,2 37,7 16,5

Также на территории района, по состоянию на 19.06.2023 г., действуют лицензии:

- БАР 012840 ВЭ на разведку и добычу подземных вод, используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения на участках Новопокровский-1, Новопокровский-2, предоставленная ООО «Водопровод» сроком до 10.10.2045 г.;

- БАР 01485 ВЭ на добычу питьевых подземных вод одиночными скважинами на Хлебодобном-1 и Смоленском-1 участках для производственного водоснабжения СПК «Хлебодобный», предоставленная СПК «Хлебодобный» сроком до 31.12.2030 г (таблица 2.3).

Иная информация по действующим лицензиям на пользование недрами, содержащая общераспространенные полезные ископаемые, другие виды полезных ископаемых отсутствует.

2.2.2 Рельеф и почвы

Согласно геоморфологическому районированию Алтайского края территория Быстроистокского района расположена в области Предалтайских равнин в районе подгорной равнины Северного Алтая, к которой обрывается северный фас Алтая. Она представляет собой область прогиба и аккумуляции выносимых с гор отложений. Это слабоволнистая равнина, слегка наклонённая к северу, расчленена сетью долин рек, выходящих из гор (густота расчленения ближе к горам на юге 0,9–2 км/км², а в северной части 0,3–0,9 км/км²). Долины врезаются не глубоко, но очень широки, имеют обширные террасы и довольно сильно заболочены.

На территории района выделяются следующие геоморфологические элементы:

1. Увалистая равнина представляет собой подгорную слабопокатую равнину, изредка расчленённую логами и балками. Здесь отмечены самые лучшие почвы. Обширные выровненные участки равнины удобны для механизированной обработки пашни и уборки урожая. Склоны к логам пологие. На пашне есть промоины, которые отражают интенсивные процессы водной эрозии. Значительно больше промоин наблюдается по днищам логов. Склоны логов и балок имеют различную крутизну: от пологих до покатых. Лога вытянуты, в основном, с севера на юг. Постепенно или в виде уступов переходят в надпойменную террасу.

2. Надпойменная терраса, расположенная вдоль реки Ануй: это плоская пониженная равнина с сильно развитым мезо- и микрорельефом. Данная территория более увлажнена, чем увалистая равнина. Наличие большого количества мезопонижений (древних стариц) различной формы и конфигурации мешают обработке полей. По выровненной части надпойменной террасы рельеф выражен слабо, в виде микроповышений и понижений различной формы. Надпойменная терраса представляющая собой бывшую прирусловую пойму реки Обь это: серия грив и песчаных дугров, чередующихся с плоскими мезопонижениями между ними. Местами пески не закреплены и при разрушении образуют очаги рыхлых пород. Большинство грив и дугров задерновано и залесено. По мезопонижениям развит микрорельеф, который представлен западинами и лощинами. Надпойменная терраса постепенно в виде уступов переходит в поймы рек Ануй, Обь.

3. Пойма реки Обь занимает обширные пространства, ширина её местами достигает 18 км. Тянется с запада на восток. Река Обь разделяет пойму на две части. Представляет собой слабоволнистую равнину с отметками высот 212–230 м. Формы рельефа – грядообразные повышения и понижения между ними и выровненные пониженные участки. Много замкнутых мезо- и мезопонижений. В пойме много озёр проток, речек и ручьёв, а также большое количество заболоченных стариц. По их берегам, а также по понижениям сильно развит микрорельеф, представленный кочками.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых в Быстроистокском районе Алтайского края

№ п/п	Название место- рождения	Привязка	Краткая характеристика	Учет государственным балансом за- пасов (ГБЗ), государственным ка- дастром месторождений (ГКМ) на 01.01.2023 г.	Примечание
Строительный песок					
1	Быстроисток- ское 1	Расположено в 5 км юго- восточнее р. ц. Быстрый Исток, в 65 км юго- западнее ж. д. ст. Бийск.	Месторождение сложено аллювиальными песками первой надпойменной террасы р. Обь, средней мощностью 3,2 м. Средняя мощность вскрышных пород 1,8 м. Объемная масса, г/см ³ –1,44; плотность, г/см ³ –2,72; показатель пустотности, %–47. Гранулометрический состав песков (полные остатки на ситах), %: фракция до 0,15 мм–10,23; фракция 0,15–0,25 мм–31,5; фракция 0,25–0,5 мм–45,19; фракция 0,5–1 мм–9,31; фракция 1–2 мм–1,11; фракция 2–3 мм–1,49; фракция 3–5 мм–1,17. Технологические исследования заключались в испытаниях контрольных кубиков из песчано–известковых замесов. Объемная масса кубиков 1,9–2,3 г/см ³ , прочность при сжатии 44–96 кг/см ² . Песок пригоден для производства известково–песчаных блоков	Запасы составляют по категориям (тыс. м ³): А – 144, С ₁ – 255. Учтено ГКМ.	Месторождение подготовлено для промышленного освоения.
2	Быстроисток- ское 2	Расположено в 3,5 км юго- восточнее р. ц. Быстрый Исток, в 65 км юго-западнее ж. д. ст. Бийск.	Месторождение сложено аллювиальными песками левобережной пойменной террасы р. Обь, средней мощностью 4,38 м. Мощность вскрышных пород изменяется от 0 до 2,0 м. Объемная масса, г/см ³ –1,37. Гранулометрический состав песков (полные остатки на ситах), %: фракция до 0,15 мм–23,21; фракция 0,15–0,25 мм–38,34; фракция 0,25–0,5 мм–35; фракция 0,5–2 мм–3,24; фракция 2–5 мм–0,1; фракция 5–15 мм–0,09; фракция более 15 мм–0,02. Приращение объема песка при набухании – 8 %, содержание глинистых частиц – 1,8 %, предел прочности при сжатии контрольных кубиков 25–33 кг/см ² . Песок пригоден для производства песчано–известковых блоков	Запасы по категории В составляют 521 тыс. м ³ . Учтено ГКМ.	Месторождение подготовлено для промышленного освоения.

№ п/п	Название месторождения	Привязка	Краткая характеристика	Учет государственным балансом запасов (ГБЗ), государственным кадастром месторождений (ГКМ) на 01.01.2023 г.	Примечание
Строительный камень					
3	Красная Горка (Участок разведки 1952 г.) (Участок разведки 1958–1959 гг.)	Расположено в 1,2 км юго-западнее окраины с. Усть-Ануй, левый берег р. Ануй, в 5 км от впадения её в р. Обь.	Объемная масса – 2,46–2,61 г/см ³ , плотность – 2,58–2,68 г/см ³ , предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии – 1247–2328 кг/см ² , предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии – 1051–2092 кг/см ² . Граниты пригодны для производства бутавого камня и щебня в бетон марки 200, за исключением бетонов для среды с температурой выше 250°. Возможно получение на месте штучных каменных материалов.	Запасы составляют по категориям (тыс. м ³): А – 3749, С ₁ – 5324. ВКЗ 1953 г. №8269. Учтено ГБЗ, госрезерв.	Прирост запасов возможен только на глубину.
Торф					
4	Акутиха	Расположено в 10 км севернее р. ц. Акутиха, в 17,5 км юго-западнее ж. д. ст. Соколинская.	Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 3885 га, в границе промышленной глубины – 3532 га. Средняя глубина торфяной залежи 3,04 м. Средние качественные показатели: степень разложения – 30 %, зольность – 28%, влажность – 83,7 %.	Запасы по категории А составляют 16863 тыс. т. Учтено ГБЗ.	Рекомендуется продолжение геологоразведочных работ.
5	Вечная Сосна	Расположено в 2,5 км юго-восточнее с. Верх-Ануйское, в 80 км юго-западнее ж. д. ст. Бийск.	Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 52 га, в границе промышленной глубины – 23 га. Средняя глубина торфяной залежи 0,7 м. Средние качественные показатели: степень разложения – 52 %, зольность – 23 %, влажность – 86 %.	Забалансовые запасы составляют 18 тыс. т. Учтено ГБЗ.	Рекомендуется продолжение геологоразведочных работ.

Таблица 2.3

Перечень действующих водозаборов в Быстроистокском районе Алтайского края

Название участка	№ эксплуатацион. скважин	Центральная координата (ГСК-2011)	Тип подземных вод	№ лицензии	Название предприятия	Водопотребление	
						м³/сут	тыс.м³/год
участок Новопокровский-1	скв. №319-Д	с.ш. 52°13'05,140" в.д. 84°26'45,360"	Воды пресные для питьевых, хозяйственно-бытовых и технических нужд	БАР 012840 ВЭ (06.03.2023г.-10.10.2045 г.)	ООО "Водопровод"	27,5	10,04
участок Новопокровский-2	скв.№17/83	с.ш. 52°12'59,110" в.д. 84°27'50,500"	Воды пресные для питьевых, хозяйственно-бытовых и технических нужд	БАР 012840 ВЭ (06.03.2023г.-10.10.2045 г.)	ООО "Водопровод"	19,5	7,11
участок Смоленский 1	скв. №820	с.ш. 52°12'32,003" в.д. 84°36'58,421"	Воды пресные для производственных нужд	БАР 01485 ВЭ (19.09.2007г.-31.12.2030 г.)	СПК "Хлеботорговый"	22	7,9
участок Хлеботорговый 1	скв.7/06; скв.7/07	с.ш. 52°12'32,005" в.д. 84°40'18,428"	Воды пресные для производственных нужд	БАР 01485 ВЭ (19.09.2007г.-31.12.2030г.)	СПК "Хлеботорговый"	50	18,14

4. Пойма реки Ануи это в основном плоская пониженная равнина, сильно расчленённая ручьями, впадинами, старицами, наличием большого количества мелких озёр. Местами рельеф поймы сложный в виде дугров и плоских повышений. Река Ануи имеет невысокие берега (1,5–3 м.) в виде небольших обрывов, а иногда и в виде пологих склонов и пляжей.

5. Древняя терраса реки Обь занимает небольшую площадь на правом берегу реки. Представлена она массивом, состоящим из чередующихся между собой мезопонижений и грив.

6. Водораздельное плато представляет собой приподнятую над поймой реки Обь на 20–30 м. слабоволнистую равнину, расчленённую балками и лощинами на ряд увалообразных повышений. Микрорельеф выражен только по днищам лощин и балок, представлен в виде чок. Мезорельеф выражен чётко, представлен лощинами – лощины неглубокие 2–3 м, склоны их пологие (4–5°), восточной и западной экспозиции.

2.2.3 Климатические условия

Климатические особенности района определяют сложные взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. В пределах Алтайского края район относится к подзоне умеренного тёплого увлажнённого климата (таблица 2.4).

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает $-50-54^{\circ}$.

Абсолютный максимум $+39^{\circ}$.

Для района характерна значительная высота солнца над горизонтом в летнее время ($60-66^{\circ}$), длинный день (до 17 часов). Зимой, когда высота солнца составляет $13-19^{\circ}$, приток энергии значительно ниже. В целом за год при ясном небе поступает $100-140$ к/кал/см² суммарной радиации, максимум в июне и минимум в декабре.

У района благоприятное положение для формирования контрастных фронтальных зон и интенсивного развития атмосферных процессов, Повышенная повторяемость антициклональной деятельности сохраняется в течение всего года. Ослабляется действие антициклонов летом (июнь–июль). Осенью наиболее часто наблюдаются циклоны, перемещающиеся с запада, они вызывают усиление ветра, резкие колебания температуры, дожди и снегопады.

Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой погодой с частыми снегопадами и метелями. Основной период зимы (с половины декабря до половины февраля) отличается устойчивой антициклональной морозной и малооблачной погодой. Для третьего периода зимы (половина февраля и март) характерна неустойчивая погода. Всё более частые выходы циклонов сопровождаются усилением ветра, бурями, резкими колебаниями температуры. Необходимо отметить, что в зимнее время наблюдается значительное перераспределение снега: происходит сдувание его с открытых приподнятых мест и отложение в пониженных формах рельефа. Март типично зимний месяц, но уже в конце него, за счёт возрастающих сумм солнечной радиации и адвекции тёплого воздуха, наблюдаются положительные дневные температуры. Весной неоднородность прогревания нижних слоёв атмосферы способствует развитию меридиональных переносов воздушных масс. В апреле возрастает число циклонов вызывающих усиление скорости ветра. Циклоны с юго-запада повышают температуру воздуха, с ними связаны первые весенние грозы. Вторжение северо-западных циклонов вызывает понижение температуры воздуха, поздние заморозки и снегопады.

Летом термические контрасты воздушных масс сглаживаются, из-за уменьшения широтных различий радиационного баланса, поэтому прохождение воздушных фронтов не сопровождается резким изменением температур. Малые барические градиенты обуславливают незначительные скорости ветров, циклоны и антициклоны становятся менее активными. В начале лета возможны сильные похолодания с заморозками в связи с вторжением арктических воздушных масс. Наличие поздне-весенних и ранне-осенних заморозков является отри-

цательной чертой климата и приводит к гибели растений. В неустойчивых зонах холодных ветров часто наблюдаются грозы.

Январь самый холодный месяц. Самая низкая температура почвы наблюдается в январе-феврале. Глубина промерзания почвы 150–200 см.

Годовое количество осадков около 500 мм. На период с ноября по март приходится меньшее количество осадков, а с апреля по октябрь – большее. При таком количестве осадков растения в вегетационный период почти обеспечены влагой, но недостаток её ощущается при повышении продуктивности сельскохозяйственных культур. Более увлажнена долина Оди, Приобский бор. Максимальное количество осадков наблюдается в июле, минимальное в феврале-марте. В тёплое полугодие, как правило, выпадает 70% годового количества осадков. Увлажнение осеннего периода больше чем весеннего, что осложняет условия уборки урожая. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в феврале месяце (42–43 см.). Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160–165 дней. Максимальная глубина промерзания почвы превышает 180 см. Продолжительность периода от схода снежного покрова до наступления физической «спелости» почв: средняя – 15 дней, наибольшая – 39 дней. В мае наблюдается усиление скорости ветра, ослабление ветров происходит с увеличением повторяемости штилевой погоды в конце лета (август).

Во все времена года, на территории района, преобладают ветры юго-западного направления.

Климатические особенности района это:

1. Сжатость безморозного периода.
2. Наличие ветров на открытых участках, вызывающих перераспределение снега.
3. Борьба за влагу, включающая в себя весь комплекс мероприятий по влагонакоплению, снегозадержанию, сохранению влаги в почве и её рациональному использованию.
4. Постоянно существующая опасность возникновения эрозии почв, как водной, так и ветровой – требуют проведения обработки почв и посева, совершенствования структуры посевных площадей на определённых участках с учётом климатических условий.
5. Проведение всех сельскохозяйственных работ, особенно сева и уборки, в сжатые сроки.

В целом климатические условия позволяют возделывать районированные сельскохозяйственные культуры.

Таблица 2.4

Характеристика климатических условий (средние многолетние данные)
Метеостанция Усть-Чарышская пристань

№	Наименование характеристик	месяцы												За год
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Температура воздуха, градусов С													
	а/минимальная	-22,1	-20,9	-13,8	-3,3	5,0	11,2	13,6	11,5	5,9	-1,6	-11,5	-19,5	-3,8
	б/средняя	-17,5	-16,0	-9,2	1,7	11,0	16,9	18,9	16,7	11,5	2,9	-7,9	-14,9	+1,2
	в/максимальная	-13,1	-11,6	-4,6	6,6	17,8	21,6	24,5	22,7	18,2	8,2	-4,0	-10,9	+6,4
2	Осадки ,мм всего	21	19	21	28	12	57	66	59	42	47	38	31	471
3	Высота снежного покрова см.	29	35	33	5						2	11	23	
4	Скорость ветра, м/сек.	3,5	3,4	3,9	3,9	3,9	3,3	2,7	2,8	3,1	3,5	4,0	3,8	3,5
5	Число дней со скоростью ветра более 15 м/сек.	2,4	1,2	2,4	2,0	2,7	1,0	1,0	0,8	1,7	2,9	2,8	2,9	24
6	Число дней с пыльными бурями													
	а/среднее				0,2	0,8	0,7	0,5	0,8	0,4	0,3	0,2	0,1	4,0
	б/наибольшее				3	3	3	3	3	3	2	3	3	26
7	Число дней с суховеями													
	а/средней интенсивности				0,1	1,5	2,2	2,2	1,6	0,9				
	б/интенсивными				0	0	0	0,4	0,5	0				
	в/очень интенсивными				0	0	0	0	0	0				
8	Глубина промерзания почвы, см.													
	а/по глубине цементации ст.Тогул	51	65	77	82							2	30	
	б/померзлотомеру Данимина ст.Бийск-Зональная	72	110	127	134							3	37	

2.2.4 Гидрография и гидрогеология

Гидрография

На территории района расположены озера Завьялово, Золотуха, Яровское, Казанка. Гидрографическая сеть представлена реками Обь, Ануй, Поскакуха, Озернуха, Камышенка и множеством речек и ручьёв, протекающих по поймам (Исток, Быструшка).

Главная водная артерия района река Обь протекает в низких берегах, сложенных легкоразмываемыми породами, и представляет собой равнинную реку с малыми уклонами и долиной, ширина которой достигает нескольких десятков километров.

Гидрогеологический режим реки многообразен, его определяют факторы климатические и подстилающей поверхности: рельеф, геологическое строение, почвы–грунты, растительность, озёрность бассейна.

Существенное (зачастую негативное) влияние на жизнь реки оказывает хозяйственная деятельность человека. Главной фазой водного режима является половодье – в весенне–летнее время. Характерным для режима Оби является наличие двух волн половодья. Первая весенняя волна формируется за счет таяния снегов в бассейне реки, вторая таянием ледников и горных снегов. Глубина затопления поймы 1–2 м. Превышение максимального уровня над условным меженным в Оби достигает 5 м. Вскрытие реки происходит в основном в конце II или начале III декады апреля. Весенний ледоход продолжается 6–10 дней. Очищение реки ото льда заканчивается в среднем в III декаде апреля. В период половодья происходят частые разливы. Осенью уровни и расходы воды на Оби, за исключением дней с прохождением дождевых паводков, является самым низким за безледоставный период. С началом ледостава происходит небольшое повышение уровня воды. В течение зимы уровни её медленно понижаются, достигая минимума в марте. Водность Оби с ноября по март, когда река получает только грунтовое питание, непрерывно убывает. Первые ледовые образования появляются в конце октября – начале ноября с наступлением отрицательных температур воздуха, замерзает река к концу ноября. Средняя скорость течения в межень составляет 0,5–0,7 м/сек., в половодье 2–2,5 м/сек.

Река Ануй берёт своё начало в горах, но на территории района её русло находится в равнинных условиях. Скорость течения этой реки несколько выше, чем у реки Обь. Ширина реки Ануй 50–70 м. Глубина в целом небольшая 1–2 м (местами 3–4 м). Дно реки покрыто рыхлыми отложениями. Берега обрывистые, сильно закустаренные. Вода в реке песчаная, пригодная для питья, технических нужд. Для реки Ануй характерны наледи, образующиеся вследствие промерзания воды до дна, оседания дна под снеговой нагрузкой. Ледостав на реке наступает в ноябре с продолжительностью 125–165 дней. Обычная толщина льда 70–100 см, максимальная 150 см. Весенняя подвижка льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 15 дней. На реке Ануй почти ежегодно бывают заторы.

Река Поскакуха имеет неглубокое (до 2 м) и неширокое (до 20 м) ложе. Течение её заметное. Вода чистая, жёсткая, слабосолёная. Берега её слабо выражены, и в некоторых местах заболочены. Местами берега её обрывисты до 1,5 м высотой, глубина реки до 70 см.

Реки Озернуха и Камышенка имеют небольшую ширину, покатые невысокие берега. Долины их заболочены и в большинстве случаев закорячены.

Озёра района имеют тоже питание, что и реки: талые, дождевые и подземные воды. В поймах рек расположено большое количество озёр стариц. Озёра позднее, чем реки покрываются льдом и позднее очищаются от него. Прогрев водной массы озёр начинается в мае, максимум в июле–августе, в конце августа идёт резкий спад температуры, достигая к середине октября нулевых значений. На небольших озёрах лёд устанавливается при понижении температуры до 0° сразу по всей акватории. В районе Хлебоборного сельсовета много озёр ключевого питания.

Гидрогеология

Гидрогеологические условия района представлены следующим:

- горизонт плиоценовых отложений (кочковская свита);
- водоупорные отложения – верхнеплиоценовые. Глины карбонатные, реже тяжелые суглинки.

Водоносные горизонты, которые представлены в районе:

- горизонт современных отложений, глубина залегания – 0–5 м, преобладающий химический состав воды – гидрокарбонатный кальциевый;
- верхнечетвертичные отложения надпойменных террас р. Оби, глубина залегания – 4–30 м, преобладающий химический состав воды – гидрокарбонатный кальциевый;
- ниже-среднечетвертичные отложения с водами спорадического распространения, глубина залегания – 4–110 м, преобладающий химический состав воды – гидрокарбонатный кальциевый.

2.2.5 Почвы

На территории района в зависимости от элементов рельефа выделены следующие почвообразующие породы:

На увалисто-волнистой равнине распространены лессовидные суглинки, лёсы. На лёсовидных суглинках сформировались чернозёмы выщелоченные, обыкновенные. На отрицательных формах рельефа увалисто-волнистой равнины нашли распространение покровные и озлеенные суглинки. На этих породах сформировались луговато-чернозёмные, луговые и лугово-болотные почвы.

В пределах поймы – аллювиальные отложения. Представляют собой пойменные наносы, отлагаемые при разливе. Механический состав аллювиальных отложений преимущественно песчаный, реже суглинистый. Аллювиальные пески и супеси являются почвообразующими породами для аллювиальных почв.

На надпойменной террасе распространены древнеаллювиальные отложения, представленные песками и супесями. На этих породах сформировались чернозёмы, слаборазвитые и лугово-чернозёмные почвы. Все они лёгкого механического состава с преобладанием фракций песка и пыли. Большинство из них подвержено ветровой эрозии.

Все рассмотренные выше породы различаются между собой, как по механическому составу, так и по химическим свойствам. В зависимости от характера почвообразующих пород формируются и различные почвы с различными агропроизводственными свойствами, например, на засоленных почвах формируются почвы засоленного типа. Они имеют плохие агропроизводственные свойства и низкую продуктивность. Несколько лучшими свойствами обладают почвы, формирующиеся на покровных озлеенных суглинках. Но они позднее поспевают к обработке и имеют неблагоприятный тепловой режим. На лёссах и лёсовидных суглинках формируются почвы с самыми ценными агропроизводственными свойствами.

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория района входит в состав чернозёмной зоны, в переходной подзоне обыкновенных и типичных чернозёмов (в сочетании с выщелоченными), в почвенный район среднemocных среднегумусных чернозёмов предгорной равнины.

Почвенный покров территории района довольно разнообразный. Наибольшее распространение получили чернозёмы типичные и выщелоченные. Они размещаются по увалам на выровненных участках увалисто-волнистой равнины, занятые в основном под пашню.

Несколько меньшее распространение на территории района имеют луговато-чернозёмные почвы. Они размещаются как на увалисто-волнистой равнине по пологим склонам и понижениям, так и в пределах надпойменной террасы по выровненным участкам. Ис-

пользуются на увалисто-волнистой равнине в основном под пашню, в пределах надпойменной террасы в равнинной степи, как под пашню, так и под выгоны и сенокосы.

Значительно меньшее распространение, чем выше описанные, получили лугово-чернозёмные почвы. Размещаются они по нижним частям склонов лощин на увалисто-волнистой равнине и по выровненным пониженным участкам в пределах надпойменной террасы. Лугово-чернозёмные и луговые почвы в комплексе с солонцами располагаются в надпойменных террасах на пониженных равнинах с выраженным микрорельефом. Влажно-луговые почвы занимают днища логов и замкнутые понижения.

Среди гидроморфных почв наибольшее распространение получили лугово-болотные почвы. Они размещаются по днищам лощин и замкнутым понижениям на увалисто-волнистой равнине и по западинам в пределах надпойменной террасы.

Меньшее распространение получили болотные и луговые почвы. В поймах рек, периодически затопляемых водой, господствуют аллювиально-слоистые и аллювиально-луговые карбонатные, аллювиально-болотные почвы. Удельный вес их площадей по сравнению с другими почвами не велик.

Дерново-подзолистые почвы развиваются под смешанным лесом и травянистым покровом. Распространены на грибообразных повышениях древней террасы р.Оби и в верхней части района, занятой лесными массивами. Здесь выделены два подтипа дерново-подзолистых почв: дерново-среднеподзолистая малогумусная почва и дерново-среднеподзолистая среднегумусная почва.

На территории района присутствуют смытые почвы, что свидетельствует о развитии водной эрозии. В надпойменных террасах отмечено наличие засоленных почв. Велика распылённость пахотного горизонта.

2.2.6 Земельные ресурсы

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельные ресурсы муниципального образования представлены землями следующих категорий: сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, населенных пунктов. Отсутствуют земли водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения

В земельном фонде Быстроистокского района подавляющий процент территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. К ним отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям, а также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Земли лесного фонда

К категории земель лесного фонда относятся земли Боровлянского и Белокурихинского лесничеств. Это защитные леса и леса высокой природоохранной ценности (в том числе нерестоохранные полосы лесов).

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

К землям данной категории относятся земли под автомобильными дорогами, объектами электроснабжения, связи, земли, предоставленные под ритуальную деятельность и под объекты иной специальной деятельности.

Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев осуществления пользования недрами на таких землях и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Земли водного фонда

Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

На территории МО Быстроистокский район к таким землям относится русло реки Обь.

Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов являются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Земли населенных пунктов от земель иных категорий отделяют границы сельских населенных пунктов.

Установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 19 Градостроительного Кодекса РФ Схема территориального планирования муниципального района содержит карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки.

На такой карте соответственно отображены существующие и планируемые границы населенных пунктов Быстроистокского района (таблица 2.5).

Таблица 2.5

Порядок установления границ населенных пунктов в Схеме территориального планирования МО Быстроистокский район

№ п/п	Населенные пункты в составе сельского поселения	Статус границы в соответствии со Схемой территориального планирования	Документ-основание для установления границы населенного пункта	Примечание
1	с. Акутиха	Существующая	Установлена Генеральным планом МО Акутихинский сельсовет (2023 г.)	-
2	с. Солдатово	Существующая		
3	с. Быстрый Исток	Существующая	Установлена Генеральным планом МО Быстроистокский сельсовет (2013 г.)	-
4	с. Верх-Ануйское	Планируемая	Приведена в качестве альтернативной, в связи с отсутствием утвержденного Генерального плана МО Верх-Ануйский сельсовет	Требуется разработка Генерального плана МО Верх-Ануйский сельсовет
	с. Новосмоленка	Планируемая		
5	с. Верх-Озёрное	Планируемая	В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 19 Градостроительного Кодекса РФ устанавливается СТП	-
6	с. Новопокровка	Существующая	Установлена Генеральным планом МО Быстроистокский сельсовет (2021 г.)	-
7	с. Приобское	Существующая	Установлена Генеральным планом	-

№ п/п	Населенные пункты в составе сельского поселения	Статус границы в соответствии со Схемой территориального планирования	Документ-основание для установления границы населенного пункта	Примечание
			МО Быстроистокский сельсовет (2019 г.)	
8	с. Усть-Ануй	Планируемая	В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 19 Градостроительного Кодекса РФ устанавливается СТП	-
9	с. Хлебодорное	Планируемая	Приведена в качестве альтернативной, в связи с отсутствием утвержденного Генерального плана МО Хлебодорный сельсовет	Требуется разработка Генерального плана МО Хлебодорный сельсовет
10	п. Первомайский	Планируемая		
11	п. Смоленский	Планируемая		

Растительность

По типу естественной травянистой растительности Быстроистокский район относится к степной разнотравно-злаковой зоне.

Для района характерна растительность:

1. В пойме реки Обь – разнотравно-злаковая, с зарослями кустарниковых ив, тополёвыми и ветловыми лесами.

2. Ниже реки Обь – богато разнотравная – ковыльная.

3. В верхней части района – сосновые, берёзово-осиновые, кустарниковые травяные леса, сосновые брусничные леса.

Естественные кормовые угодья в районе подразделяются на сенокосы и пастбища. Под сенокосами и пастбищами заняты в основном почвы, которые из-за условия залегания их по рельефу, бедности питательными веществами и условий увлажнения не могут быть использованы в пашне.

Равнинные участки полностью распаханы и заняты культурными растениями: пшеница, овёс, ячмень, свекла, горох, вика, клевер. На полях растёт множество сорняков. Здесь можно в большом изобилии встретить осок, бодяк, берёзку-вьюнок, щирцу. Засорённость полей от средней до сильной. Особенно сильно засорены пахотные участки, расположенные в пойме.

Растительный покров находится в тесной зависимости от рельефа местности и почв. Так, увалистая равнина почти полностью распахана, естественная растительность сохранилась здесь по склонам, днищам овражно-балочной сети и в приколочных участках. Нижние части склонов и днища логов заняты разнотравно-злаковыми лунами. Приколочные и колочные участки заняты богатой луговой растительностью, представленной злаково-бобово-разнотравными сенокосами.

Преобладающие травы: ежа сборная, овсяница луговая, тимopheевка луговая, пырей ползучий, земляника, клевер, тысячелистник, овсец опушенный и др. на повышенных более сухих участках произрастают пырей ползучий, полынь.

Травянистость надпойменной террасы и поймы отличается тем, что здесь луговые злаки и луговое разнотравье.

Преобладающие травы: полевица белая, мятлик луговой, клевер луговой, клевер ползучий, герань луговая, кровохлёбка лекарственная, тысячелистник, ежа сборная и др.

По заболоченным днищам логов произрастают осоково-тростниковые ассоциации. Преобладающие травы: осоки, лабазник вязолистный, герань луговая, вейник, тростник и др.

Древесная растительность на территории района представлена различными ивами, черёмухой, смородиной, калиной, боярышником, берёзово-осиновыми колками. По песчаным гривам встречается сосна.

Древесная растительность лесополос состоит из берёзы, клёна, тополя. Из кустарников преобладают черёмуха, смородина, калина, шиповник.

В Быстроистокском районе 46 видов растений и 47 видов животных, в числе которых 10 видов насекомых, 4 вида рыб, 1 вид земноводных, 22 вида птиц и 10 видов млекопитающих включено в Красную книгу Быстроистокского района. Такие растения как: Сфагнум Варнстрофа, Сфагнум гладкий, Сфагнум оттопыренный, Сфагнум центральный, Фиссиденс тиссолистный, Меезия трёхгранная, Палюделла оттопыренная, Сальвиния плавающая*, Кудышка малая*, Кувшинка четырёхугольная*, Кувшинка чисто-белая*, Горюцвет весенний*, Горюцвет волжский*, Горюцвет пушистый*, Прострел раскрытый, Пион гибридный**, Пион уклоняющийся*, Клюква болотная, Ива лопарская, Алтей лекарственный, Росжанка английская*, Росжанка круглолистная*, Астрагал бухторминский, Солодка уральская*, Жимолость Палласа, Вахта трёхлистная*, Бруннера сибирская*, Риндера четырёхщитковая*, Мытник Карловскипетр*, Бузульник пирамидально-метельчатый*, Козелец австрийский, Лейбница бестычинковая*, Наголоватка многоцветковая, Касатик сизоватый*, Тюльпан поникающий*, Красоднев желтый*, Венерин башмачок капельный*, Венерин башмачок крупноцветковый**, Гнездоцветка клобучковая**, Дремлик зимовниковый, Липарис Лёзеля**, Любка двулистная, Ятрышник шлемоносный**, Ковыль Залесского**, Ковыль перистый**Белокрыльник болотный*.

(**) – Вид включён в красную книгу РФ

(*) – Вид включён в красную книгу Алтайского края

Животный мир

Животный мир Быстроистокского района достаточно разнообразен. На разнотравных лугах, используемых для пастбищ и сенокосов, распространены следующие виды птиц: полевой жаворонок, степной лунь, пустельга, перепел, дикий голубь, куропатка, тетерев. А по балкам в сырых луговинах: трясогузка, чибис. Вокруг колков – степной конек, обычные грачи, серые вороны, сороки. На озерах и прудах – чайки, чирки, гуси. По берегам кулики: поручейник, перевозчик. В прибрежных зарослях находят пристанище журавли, серая цапля, утка. Среди полей, где разбросаны берёзово-осиновые колки и ползающие полосы, видовой состав птиц разнообразнее за счёт увеличения воробьиных. Здесь вьют гнезда горлицы, селятся скворцы, полевой воробей. К древесной растительности тяготеют овсянки, зяблики, обыкновенная кукушка, иволги. На высокоствольных группах деревьев можно увидеть гнезда черного коршуна, ястреба.

Видовой состав лесных птиц зависит от характера леса. В сосновых лесах с примесью берёзы и осины обитают типичные лесные виды: дятел, синица, глухая кукушка, снегирь, сойка. Встречаются глухарь, филин.

Из пресмыкающихся в районе есть ящерица обыкновенная, уж, гадюка. Из земноводных – травяная лягушка, тритон, жабы.

Распределение млекопитающих зависит от ландшафтной структуры. Для лесной зоны района характерны: заяц-беляк и русак, барсук, колонок, лисица, лось, косуля, волк, барсук, сурок. По рекам бобр, норка, ондатра. Косуля встречается небольшими группировками, локально, избегая, как и заяц – русак, сплошных лесов.

Существенное, а иногда определяющее значение на численность и распространение животных оказывает антропогенная деятельность. Распашка земель сократила благоприятные места обитания для некоторых видов животных. Но в то же время внедрение почвозащитной системы земледелия позволило преобразовать ландшафты. Несколько увеличилось видовое многообразие из-за повышения биологической ёмкости территории, и даже некоторый рост численности зайца и барсука. Среди рыб на территории района преобладают – лещ, окунь, щука, карп, сазан, судак и др.

Численность многих животных и птиц сокращается из-за увеличения сети дорог, населенных пунктов, усиления антропогенной нагрузки на территорию. Поэтому с целью увеличения численности, интродукции и реинтродукции особо ценных видов охотничьих животных создаются биологические заказники. В 1973 году в районе создан Соколовский заказник на площади 36 тыс. га. Назначение его – охрана животных местного бора, добра и занесенных в Красную книгу черного аиста и орлана белохвоста.

Животные, включённые в красную книгу Быстроистокского района: Слоник острокрылый**, Афодий двупятнистый**, Древооточец трипс*, Бархатница африканка*, Энеида Тарпея, Лнеточник Гельманна, Перламутровка непарная*, Голубянка Римн**, Хвостатка Фривальдского*, Стрельчатка большая*, Сибирский осётр**, Стерлядь*, Таймень*, Нельма белорыбца*, Обыкновенный тритон*, Чернозобая гагара*, Красношейная поганка*, Чёрный аист*, Краснозобая казарка*, Пискалька*, Орёл карлик**, Степной орёл**, Большой подорлик**, Мозильник**, Беркут**, Орлан белохвост**, Балобан**, Сапсан**, Ходулочник**, Кулик сорока**, Фифи*, Турухтан*, Филин**, Воробьиный сыч*, Бородатая неясыть*, Золотистая щурка*, Серый сорокопут*, Ушастый ёж*, Крупнозубая или темнозубая бурозубка*, Сибирская белозубка*, Прудовая ночница*, Водяная ночница*, Бурый или обыкновенный ушан*, Рыжая вечерница*, Северный кожанок*, Двухцветный кожан*, Выдра*.

(**) – Вид включён в Красную книгу РФ.

(*) – Вид включён в Красную книгу Алтайского края.

2.2.7 Культурно-исторические ресурсы

На территории МО Быстроистокский район находятся 17 объектов культурного наследия (далее – ОКН) регионального значения, 26 объектов археологического наследия федерального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), достопримечательные места, историко-культурные заповедники на территории района отсутствуют (таблица 2.6, таблица 2.7).

2.2.8 Туристические и рекреационные ресурсы

Развитие туризма в Быстроистокском районе, как альтернативного вида деятельности, наряду с другими отраслями производства в районе, является одним из условий экономического роста поселений района.

Быстроистокский район является привлекательным для туристов территорией Алтайского края, где для развития индустрии туризма, прежде всего внутреннего и въездного, имеется уникальный туристский потенциал.

По уровню значимости можно выделить следующие группы туристических ресурсов:

туристические ресурсы мирового уровня

1) **река Обь** – главный туристический ресурс территории района. Она значима на всем протяжении по району со своим притоком – Ануем, который протекает через села Хлебодорное, Верх-Ануйское, Новопокровка, Усть-Ануй.

Возможен маршрут движения по рекам Ануй и Обь на катерах, устойчивых плавсредствах.

По реке Обь до 90-х годов было налажено движение теплоходов по направлению Бийск – Быстрый Исток – Барнаул, Быстрый Исток был одной из крупных пристаней. С. Усть-Ануй имело порт в период судоходства на реке Обь.

Работающие пассажирские туристические теплоходы по маршрутам Быстрый Исток – Бийск и Быстрый Исток – Барнаул могли бы существенно разгрузить движение по автомобильной дороге Р256 «Чуйский тракт»,

Отправным и интересующим туристов объектов, может являться гостевой дом «Пристань Золотухина», и водный маршрут «Откуда уплывал учиться в Москву Валерий Золотухин».

Гостям, прибывшим по Оби в Быстрый Исток, можно предложить маршрут для ознакомления в Быстром Истоке с родительским Домом-музеем В.С.Золотухина, с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы, мемориальным комплексом народного артиста России В.С.Золотухина, могилой артиста. В селе Быстрый Исток с 2014 года популярен ежегодный межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени В.С.Золотухина «Исток. На праздник собираются детские театральные творческие коллективы вместе с артистами, писателями, поэтами России.

2) Приобдский сосновый бор, имеющий природное происхождение, тянется вдоль правого берега Оби до полярного круга.

Туристические ресурсы Федерального уровня

С. Быстрый Исток – родина народного артиста В.С.Золотухина. В селе действует родительский Дом – музей, где он вырос, внимание туристов привлекает церковь, строительство которой началось при активном участии артиста. В данный момент активным местом посещения туризма является место памяти – могила В.С.Золотухина.

Туристические ресурсы муниципального уровня

В Быстроистокском районе располагается 8 сел – административных центров сельских советов, и каждое из них по историческому и культурному наследию уникально. В каждом селе есть объекты, способные вызвать интерес у потенциального туриста и есть концепции развития, направленные на удовлетворение интересов туристов и гостей.

Одним из таких примеров может служить история казачества на территории района, связанная с поселением казаков с Терека в 1720 году. Они обосновали свой хутор по имени своей родины – станица «Терская». Позднее это поселение было переименовано в село Новопокровка.

В районе работает Новопокровский казачий хор, в нем участвуют, от детей детского сада до взрослого населения, более 20 человек.

Еще одним объектом, который может стать основой туристического интереса в районе является озеро Завьялово

Озеро самоочищающееся, родниковое, протяженностью около 12км, водится рыба речная и озерная. Можно покататься на деревянной лодке с веслами, катамаранах, на лошадях.

С 2015 года на озере «Завьялово», ежегодно на открытие зимнего туристического сезона в Алтайском крае «Алтайская зимовка», проводятся спортивные соревнования по рыбной ловле на мормышку, на кубок народного артиста России В.С. Золотухина.

В настоящее время посещение туристами данного объекта носит стихийный характер.

В селе Верх – Ануйское располагается социально-культурный центр «История села», который находится в старинном купеческом доме семьи купцов Андреевых.

Для активной рыбалки отлично подходят окрестности сел Усть-Ануй (место впадения притока Ануя в Обь на левом берегу Оби), Акутиха, Солдатово (на правом берегу Оби), Быстрый Исток. Сюда массово приезжают любители рыбной ловли не только из Алтайского края, но и из Кемеровской, Новосибирской, областей.

Строительство рыбацких деревень способствовало бы развитию интереса со стороны туристов к району.

Села Акутиха и Солдатово – правобережные села реки Обь.

Наиболее заметно развивается туристическая деятельность в селе Акутиха, наметилась тенденция к увеличению интереса к селу со стороны людей, желающих отдохнуть на территории района: количество участков земли, приобретенных и взятых в аренду на тысячу жителей, превышает среднерайонный.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что к сильным сторонам туристической отрасли Быстроистокского района относятся:

1. Наличие бренда района – имени народного артиста России В.С.Золотухина.

2. Разнообразие ресурсов для развития туризма.

3. Выгодное географическое положение. Возможно, сочетание маршрута одновременно по воде и на автомобильном транспорте.

4. Ресурсы для активного развития познавательного, культурного туризма, формирования сети краеведческих музеев, регулярное проведение культурно-массовых мероприятий.

5. Наличие экологически чистых продуктов питания.

6. Наличие свободной рабочей силы.

К числу слабых сторон района можно отнести:

1. Отсутствие развитой туристической инфраструктуры.

2. Малое количество коллективных средств размещения

3. Отсутствие квалифицированных кадров, обученных для работы в сфере туристических услуг.

Решениями Схемы территориального планирования Алтайского края Быстроистокский район включен в состав планируемого туристического центра экономического роста, специализирующегося на туризме, сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

Таблица 2.6

**Перечень объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения, расположенных на территории
Быстроистокского района Алтайского края**

№ п/п	ОКН	Общая ви- довая при- надлеж- ность	Месторасположение ОКН	Приказ о границах тер- ритории ОКН	Приказ о зонах охраны ОКН	Наличие защитной зо- ны ОКН
1	Братская могила 7 партизан	Памятник истории	в центре с. Новопокровка, против зда- ния сельсовета	-	-	на расстоянии 200 м от ОКН
2	Братская могила командира парти- занского отряда Романову П.Д.	Памятник истории	на восточной окраине села Новопокровка	-	-	на расстоянии 200 м от ОКН
3	Братская могила 4-х погибших пар- тизан	Памятник истории	с. Акутиха, территория сте- кольного завода, в 200 мет- рах от реки Обь ²	-	-	на расстоянии 200 м от ОКН
4	Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	Памятник истории	с. Акутиха, ул. Ленина, 49а	Приказ Алтайохран- культуры от 11.08.2022 № 779	Приказ Алтайохран- культуры от 24.06.2022 № 424	-
5	Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	Памятник истории	с. Быстрый Исток, на северо- западе от адми- нистративного здания по ул. Советская, 3 на расстоя- нии 150 метров	Приказ Алтайохран- культуры от 09.12.2020 № 1418	Приказ Алтайохран- культуры от 14.10.2020 № 872	-
6	Братская могила 12 членов подполь- ной коммунистической организации во главе с её организатором и руко- водителем Холяпиным М. И.	Памятник истории	с. Быстрый Исток, ул. Советская, между №1 и №3	-	-	на расстоянии 200 м от ОКН
7	Братская могила 12 погибших пар- тизан	Памятник истории	с. Верх-Ануйское, ул. Гагарина, территория парка	-	-	на расстоянии 200 м от ОКН
8	Мемориальный комплекс воинам, по- гибшим в годы Великой Отечествен-	Памятник истории	с. Верх-Ануйское, ул. Советская, территория	Приказ Алтайохранкуль- туры	Приказ Алтайохран- культуры	-

² Сведения о месторасположении объекта культурного наследия приведены по данным Алтайохранкультуры. Согласно же сведениями администрации Акутихинского сельсовета, этот памятник расположен на территории детского сада рядом с памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) по ул. Ленина 49а.

№ п/п	ОКН	Общая видо- вая при- надлеж- ность	Месторасположение ОКН	Приказ о границах тер- ритории ОКН	Приказ о зонах охраны ОКН	Наличие защитной зо- ны ОКН
	ной войны (1941-1945 гг.)		парка	от 17.08.2022 № 850	от 05.09.2022 № 1020	
9	Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	Памятник истории	с. Верх-Ануйское, ул. Советская, территория парка	Приказ Алтайохранкультуры от 17.08.2022 № 851	Приказ Алтайохранкультуры от 18.08.2022 № 867	-
10	Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	Памятник истории	с. Верх-Озерное, ул. Центральная, 9	Приказ Алтайохранкультуры от 23.08.2022 № 924	Приказ Алтайохранкультуры от 18.08.2022 № 868	-
11	Братская могила погибших партизан	Памятник истории	с. Новопокровка, западная окраина села	-	-	на расстоянии 200 м от ОКН
12	Монумент воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	Памятник истории	с. Новопокровка, ул. Советская, 119 А	Приказ Алтайохранкультуры от 23.08.2022 № 925	Приказ Алтайохранкультуры от 18.08.2022 № 869	-
13	Братская могила четырех партизан	Памятник истории	с. Ново-Смоленка, ул. Ново-Смоленская, центр села	-	-	на расстоянии 200 м от ОКН
14	Памятник на месте расстрела борцов за власть Советов	Памятник истории	с. Приобское, 3 бригада	Приказ Алтайохранкультуры от 17.08.2022 № 852	Приказ Алтайохранкультуры от 11.07.2022 № 494	-
15	Стела воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)	Памятник истории	с. Приобское, ул. Молодежная, 1а	Приказ Алтайохранкультуры от 17.08.2022 № 853	Приказ Алтайохранкультуры от 11.07.2022 № 504	-
16	Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)	Памятник истории	с. Солдатово, ул. Советская	Приказ Алтайохранкультуры от 17.08.2022 № 854	Приказ Алтайохранкультуры от 11.07.2022 № 493	-
17	Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)	Памятник истории	с. Усть-Ануй, ул. Центральная, 55	Приказ Алтайохранкультуры от 17.08.2022 № 855	Приказ Алтайохранкультуры от 11.07.2022 № 486	-

Таблица 2.7

Перечень объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории Быстроистокского района Алтайского края

№ п/п	Наименование объекта	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Категория историко-культурного значения
1.	Стоянка	221440930890006	федерального значения
2.	Поселение Ад-1	221441241680006	федерального значения
3.	Курганный могильник Ад-2	221441240940006	федерального значения
4.	Поселение Ад-3	221441241690006	федерального значения
5.	Поселение Быстрый Исток - 1	221440930930006	федерального значения
6.	Поселение Обское	221440930900006	федерального значения
7.	Поселение Ахтамар	221440917020006	федерального значения
8.	Грунтовый могильник Цыганкова Сопка 2	221440897590026	федерального значения
9.	Поселение Цыганкова Сопка 3	221440897590016	федерального значения
10.	Курган Новопокровка	221440930840006	федерального значения
11.	Курганный могильник Паутово 1	221440930950006	федерального значения
12.	Курганный мог-к Паутово 2	221440930940006	федерального значения
13.	Курганный мог-к Паутово 3	221440930980006	федерального значения
14.	Поселение Красная гора	221440930920006	федерального значения
15.	Поселение Лесная Пасека	221440930910006	федерального значения
16.	Курганный мог-к Лесная Пасека 2	221441240960006	федерального значения
17.	Поселение Ольгинка	221440158240006	федерального значения
18.	Грунтовый могильник Усть-Ануй	221440930880006	федерального значения
19.	В. Ануйское 2, курганный могильник	221440930970006	федерального значения
20.	В. Ануйское 1, поселение	221440930870006	федерального значения
21.	Хлебородный Елбан 1, курганный мог-к	221440930860006	федерального значения
22.	Хлебородный Елбан 2, местонахжд.	221440930960006	федерального значения
23.	Комплекс поселений и могильник у пос. Восход (поселения Цыганкова Сопка 1, 3, 4, могильник Цыганкова Сопка 2)	221440897590006	федерального значения
24.	Городище Городище	221440930850006	федерального значения
25.	Поселение «Сопка Цыгановка»	221440930830006	федерального значения
26.	Солдатово, поселение	221441241730006	федерального значения

2.2.9 Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования Быстроистокский район частично расположен государственный комплексный природный заказник краевого значения «Соколовский» площадью 40117 га. Положение о заказнике утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 05.02.2008 №51.

Во исполнение Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 №418, на территории Быстроистокского района планируется создание заказника «Колыванский Увал (Ануйский)», памятников природы «Болото Большая Согра (Озеро малое Камышиное)», «Болото Мореодское», «Болото Источное».

Государственный природный заказник регионального значения "Соколовский"

Заказник создан Решением Алтайского краевого совета народных депутатов от 21.09.1993 №476.

Территория заказника включает южную часть Зонального лесничества Боровлянского лесхоза – от дороги из урочища Сошниково к поселку Боровлянка через 81, 67, 59, 57, 55, 36, 35, 33, 46, 45, 44, 43 кварталы Зонального лесничества Боровлянского лесхоза – и всю территорию Соколовского лесничества Бийского лесхоза-техникума. Территории населенных пунктов не входят в заказник.

Площадь заказника в пределах района составляет 15599 га.

Территория заказника представлена типичным доровым ландшафтом – сосновыми и сосново-мелколиственными лесами с озерами, верховыми болотами, зарослями кустарников.

Заказник имеет большое значение для сохранения доровых и околородных комплексов животных.

Сведения о границах заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Реестровый номер территории заказника, расположенной на территории Быстроистокского района – 22:07-6.116.

Создан с целью создания благоприятных условий для сохранения Верхнеобского лесного массива и лесных озер, сохранения популяций животных Приобского дора, в том числе добра, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации черного аиста и орлана-белохвоста, пополнение смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное расселение), поддержания экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека, охраны мест обитания редких видов животных и растений.

Кроме того, для проекта системы ООПТ Быстроистокского района на территории района можно выделить объекты, представляющие собой сохранившиеся фрагменты естественных ландшафтов, которые наиболее полно представляют их разнообразие в районе. Наибольший ущерб таким проектируемым локальным ООПТ наносят весенние палы и пожары, выпас и несанкционированные рубки деревьев.

Среди них можно выделить:

1) *Ботанический памятник природы «Акутихинский ельник»* – располагается к северо-западу от с. Акутиха в восточной части 187 квартала Акутихинского лесничества на границе с 122 кварталом на территории перспективного памятника природы «Большая Согра».

Представляет собой массив сомкнутого заболоченного елового леса с примесью березы и лиственницы. В кустарниковом ярусе преобладают рябина сибирская, калина обыкновенная, смородина черная и смородина колосистая, а в травяном доминирует осока большехвостая. Только здесь в пределах района обнаружены линнея северная и жимолость палласа. Из видов Красной книги Алтайского края здесь обнаружен Венерин башмачок крупноцветковый.

2) *Комплексный памятник природы «Красная горка»* (228 м н. ур. м.) – расположен на северо-восточной оконечности Колыванского увала недалеко от впадения в р. Обь р. Ануй южнее с. Усть-Ануй. Единственный на территории Быстроистокского района выход на поверхность гранитов кристаллического фундамента, которые долгое время служили строительным материалом для зданий, сооружений и дорог. Только на Красной горке в районе встречаются облигатные петрофиты: живучник гибридный, патриния средняя. Отмечены краснокнижные виды: ковыль перистый, ковыль Залесского, пион степной, ирис сизоватый, адонис весенний, солодка уральская.

3) *Комплексный памятник природы «Озеро Завьялово»* – расположен на пойме р. Обь у с. Верх-Озерное и представляет собой старицу сложной формы. Озеро имеет длину около 8 км и максимальную ширину 120 м, связано с рекой только в годы с высоким половодьем. Почти на всем протяжении берега крутые с относительным превышением над урезом 2–3 м, покрытые ивово-тополевыми зарослями и злаково-разнотравными лугами. В составе прибрежной растительности отмечены виды Красной книги Алтайского края красоднев малый и адонис весенний, а в воде озера – сальвиния плавающая, кубшинка белоснежная и кубшинка четырехгранная. Фауна рыб представлена золотым и серебряным карасями, линем, сорогой, окунем.

4) *Ботанический памятник природы «Верхозернинский борок»* – расположен на западной окраине с. Верх-Озерное. Это единственный сохранившийся в левобережной части Быстроистокского района массив сомкнутых сосновых лесов с кустарниковым ярусом (карагана кустарниковая, малина обыкновенная, шиповник извилистый, шиповник майский) и несколькими травяными ярусами (ежа сборная, мятлик луговой, дудник лесной и др.). На опушках встречаются эндемик юга Западной Сибири остролодочник колокольчатый, краснокнижный вид ковыль перистый, на слабозадернованных песках – псаммофитные виды: тимьян Маршалла, змеевка растопыренная и другие.

5) *Комплексные памятники природы «Гора Елбан» и «Гора Трехглавая»* представляют собой эрозионные останцы третьей надпойменной террасы в пойме р. Ануй, расположенные южнее с. Хлебодородное. При меженном уровне воды в Ануе на данном участке 168 м и высоте поймы 168–178 м высота останцов составляет 204,8 и 203,6 м соответственно. Западные и южные склоны останцов занимают терескеново-тырсовые степи на смытых черноземах, на вершинах останцов, северных и восточных склонах формируются богато разнотравно-овсецово-ковыльные степи на обыкновенных черноземах. В таксономическом ряду природных комплексов они соответствуют простым урочищам.

6) *Комплексный памятник природы «Остров Сосновый» на р. Обь* – расположен напротив с. Быстрый Исток. Площадь – 0,84 км², средняя абсолютная высота – 153 м, максимальная – 160,4 м. На острове представлено максимально возможное разнообразие пойменно-островных экотопов. Доминируют веениково-осоковые заболоченные луга на аллювиальных дерново-глебовых слоистых почвах, песчаные гривы заняты древеснокустарниковой растительностью из тополя белого, сосны черной и караганы древовидной. На острове отмечены виды, внесенные в Красную книгу Алтайского края: ковыль перистый, сальвиния плавающая, красоднев малый.

7) *Комплексный памятник природы «Устье р. Притычной»*. Малая река Притычная впадает в р. Ануй в 500 м ниже селения Первомайский. В приустьевой части уклон русла составляет около 5 м/км, что связано со значительным современным врезанием Ануя. Вблизи устья река образует водопад, который особенно эффектно выглядит весной во время половодья. В приустьевой части р. Притычной на поверхности эрозионного останца высокой поймы Ануя сохранился фрагмент разнотравно-злакового остепненного луга на луговочерноземных слабощелочных почвах.

8) *Природно-исторический памятник «Гора Сопатая»* – фрагмент второй террасы р. Ануй на границе ее с поймой в 1 км к северо-востоку от с. Новопокровское, который возвы-

шается над поймой на 20 м. Разрез террасы вскрыт здесь же в карьере. Песчаный с включениями гальки и гравия, а также небольшого количества щебня и дресвы, аллювий перекрыт толщей покровных пылеватых суглинков мощностью 50–70 см. Считается, что именно до Со-патой горы женщины провожали своих мужей, когда те шли на войну.

9) *Природно-антропогенный памятник «Фрагмент гранитной дороги Быстрый Исток – Восход»*. Участок мощеной дороги протяженностью 200 м, сложенный гранитными глыбами массива г. Красной. Расположен на южной окраине с. Быстрый Исток за мостом через оз. Петроушка. В настоящее время дорога не имеет большого значения и используется, главным образом, грибниками и ягодниками, а также для прогона скота.

2.3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.3.1 История заселения территории Быстроистокского района

Первые поселения на территории Быстроистокского района начали формироваться с 1720–х гг в связи с началом активного освоения берегов Оби. В начале деревни появлялись в основном на правом берегу, возможно, из-за опасения набегов кочевников. Переправляясь на правый берег Оби, жители первых населенных пунктов начали распахивать пойму левобережья и косить сено.

Сооружение Колыванской оборонительной линии активизировало заселение левого берега. В 1748 г. основана Ануйская крепость. Это во многом способствовало переселению с правого заселенного берега Оби на левый, более удобный для хозяйственной деятельности. Старо-Колыванская оборонительная линия проходила по Колыванскому увалу от Чарыша до деревни Старо-Тырышкиной и Бийской крепости. Первоначально маяк Терский был построен около увала, недалеко от оз. Декала. В XVIII–XIX вв. это была небольшая река, которая текла под Колыванским увалом в Степном бору и впадала в Ануй около его устья. В XIX в озеро, из которого текла река Декала, называлось Терское (или Подстепное), по-видимому, в честь ранее находившегося здесь Терского маяка. Второе название озера «Подстепное» очень хорошо характеризует его расположение.

Постепенно жители правобережья Оби из Бийской крепости, Фоминской, Савинова, Верхне-Соколовой, Орской, Окутиной, Боровой, Нижне-Соколовой, Солдатовой, Шипуновой переселялись на новые места на левом берегу. В 1740–х гг появились Усть-Ануй, Старо-Тырышкино и Быстрый Исток.

В конце 1760–х гг была сооружена новая Колывано-Кузнецкая оборонительная линия, образовались новые населенные пункты, в том числе, защита Терская (на месте села Новопокровка), Верх-Ануйское и др.

Официальной датой основания села Быстрый Исток в конце XIX в был признан 1749 г.

В конце XVIII в Быстрый Исток встречается на картах.

Обращает на себя внимание тот факт, что в левобережной части Оби, от слияния Бии и Катунь до Чарыша, существовало несколько топонимов «Исток».

Можно предположить, что название, которое было дано речке Быстрый Исток, существовало уже у жителей деревень Завьяловой и Окутиной. И первые дома, появившиеся на месте деревни Быстрый Исток, скорее всего, были построены переселенцами из этих деревень.

Не исключено, что в числе его основателей были не только жители Окутиной, но и выходцы из деревни Завьяловой. Вероятно, что одной из первых из этой деревни в Быстрый Исток переехала семья Медведевых. Деревня Завьялова первоначально находилась на берегу Оби, который интенсивно размывался, и деревня регулярно страдала от половодья. Абсолютная высота на месте, где находилась Завьялова, 153–154 м, высота у речки Исток – 156 м и выше.

В дальнейшем деревня у реки исчезла. Деревня у озера вначале называлась Завьялова-Верх-Озерное, позже первая часть двойного названия исчезла, осталось только Верх-Озерное.

Основные причины переселения жителей деревень в Быстрый Исток – это возможность заниматься выращиванием зерновых.

В 1763 году в Быстром Истоке проживало 49 человек, в 1782 г – уже 194 человека, а в 1795 г – 261.

В 1749 году была составлена карта, на которой была отмечена деревня Окутина.

В 1759 году в ней учтено 10 мужчин и 7 женщин, а также 17 детей. Кроме того в ней жили бердские крестьяне, всего 49 жителей.

В 1782 г. В Акутиной жителей не отмечено. Все выехали за Обь, в деревню Быстрый Исток в 1776 г.

Датой основания деревни считается первое упоминание о ней в исторических документах – 1746 год. Однако есть предположение, что деревня возникла немного раньше. Но документов, подтверждающих это пока не обнаружено. Что касается названия, то оно происходит от довольно распространенного имени Окута или Акута, видимо, лежащего в основе имени или фамилии первопоселенца, или же название было привезено из местности, где он жил ранее.

Верх-Ануйское. В росписи «О расселившихся в 1769 году» назван Верхану́йский редут. На 1776 г в «Списке отставных» в деревне Верх-Ану́йской показано 93 семьи отставных.

В 1792 г в Верх-Ану́йском проживало 235 жителей. Они были обязаны обеспечивать в нормальном состоянии линейную дорогу и 3 моста через лога. Линейная дорога соединяла казачьи укрепления, находящиеся на Колывано-Кузнецкой оборонительной линии, в данном случае дорога от маяка Смоленского (Ново-Смоленское) до стана Терского (Новопокровка).

Ново-Смоленское образовано от редута Смоленский, входившего в состав Колывано-Кузнецкой линии. Место под строительство редута было определено в 1759 г.

Новопокровка. В 1771 г существовал редут Терский в 10 верстах ниже деревни Паутовой (то есть на современном месте с. Новопокровка). На карте 1789 г населенный пункт назван Защита Терская, оборонительное сооружение было окружено рвом и обнесено розатками.

Видимо, датой основания Терской можно считать 1753 г (Терский станец под Колыванским увалом), а 1768 г – датой перенесения его на новое место (Терский редут у Ануя), поскольку более ранние даты в исторических документах не обнаружены.

Усть-Ану́й. Годом основания деревни можно считать 1743 г. Она уже отмечена на карте 1746 г. В 1745 г воевода Шапошников предложил разместить в Усть-Ану́йской деревне драгунскую роту и соорудить здесь казармы и конюшни.

Солдатово. Одним из первых документов, который дает возможность определить время основания этого населенного пункта является карта П. Старцова 1745 г. В 1763 г в деревне записано 6 мужчин и 5 женщин, а по переписи 1782 г – 13 мужчин, 10 женщин. В исторических документах отмечается, что жители этой деревни иногда страдали от большой воды (таблица 2.8).

Нижнее-Соколово. Этот населенный пункт находился между Солдатово и Акутихой. Это один из первых населенных пунктов Верхнего Приобья, основанный в начале XVIII в.

На левом берегу Оби было еще две деревни. *Медведева* находилась между Завьяловой и Быстрым Истоком, примерно там, где в советские времена была нефтебаза. Деревня *Степной Исток* располагалась между Верх-Озерным и Шелегино.

Самым пожилым человеком в Быстром Истоке в первые годы его существования был Д.А. Кузнецов. В числе первых жителей были также П.К. Опенышев, Н.К. Опенышев, В.Д. Черепанов. К первопоселенцам также можно отнести тех, кто поселился в Быстром Истоке в

1750–1760х гг. из рядом расположенных населенных пунктов Соколово и Комарово, а также жителей Окутиной и Завьяловой.

Таблица 2.8

Даты основания населённых пунктов Быстроистокского района

Населенный пункт	Дата основания или первого упоминания, год
с. Верх-Озерное	1784
с. Хлебобордное	1954
с. Смоленское	1954
с. Первомайское	1954
с. Верх-Ануйское	1760
с. Новопокровка	1753
п. Приобский	1946
с. Усть-Ануй	1743
с. Быстрый Исток	1749
с. Акутиха	1746
с. Солдатово	1745
п. Восход	1929, прекратил сущ. в 1979 г.
п. Новосмоленка	1759

2.3.2 Система расселения в Быстроистокском районе

Основой современной организации территории МО Быстроистокский район является исторически сложившийся планировочный каркас, отличающийся несбалансированностью своих элементов, недостаточным развитием планировочных осей и основных планировочных центров.

Важную роль в формировании планировочного каркаса сыграло наличие значимых коммуникационных коридоров, особенно регионального значения.

К основным элементам планировочной структуры муниципального образования можно отнести транспортно-планировочные оси, планировочные центры, природно-ландшафтные коридоры и охраняемые территории, основные элементы транспортной и инженерной инфраструктуры, крупные хозяйственные объекты. Каждый из этих элементов имеет свою зону воздействия, т.е. влияния на условия проживания и хозяйственной деятельности людей, состояние окружающей среды.

Структурообразующую роль в формировании планировочных осей и центров играет, в основном, транспортно-расселенческая инфраструктура.

Важным элементом планировочной структуры района является сеть населенных пунктов, расположенных относительно равномерно по его территории.

Сложившаяся территориальная организация представляет собой радиальную структуру с однозначно выраженным ядром – районным центром с. Быстрый Исток, расположенный практически в центре района. Главный планировочный центр района является базисом концентрации трудовых и прочих ресурсов, обладает в пределах района определенным экономическим и социально-культурным потенциалом.

На территории района складывается система местных центров, представленных центрами сельских поселений.

Система расселения МО Быстроистокский район является составной частью системы расселения Алтайского края и находится в тесной взаимосвязи с расселением других муниципальных районов региона. Вместе с тем, она является самостоятельной и включает в себя локальные системы расселения.

Спецификой системы расселения является сельская форма расселения.

До середины XIX в количество населения в деревне Быстрый Исток существенно не увеличивалось. В этот период в деревне фактически была только одна основная улица – Источная. Речка Исток впадала в Обь напротив того места, где позже построили загомотзерно. За Истоком находились заросли кустарников, озера и болота. Река Обь напротив Быстрого Истока была широкая. По рассказам старожилов можно было «перекрикиваться» с теми, кто находился на другом берегу.

Большое значение для развития населенных пунктов имели пути сообщения. Среди архивных документов имеются материалы, характеризующие строительство и обслуживание дорог жителями Быстрого Истока.

Быстрый Исток находился на достаточном удалении от заводов, построенных в то время на Алтае, но в какой-то степени его жители все же имели отношение к заводским работам. Например, среди списка служащих барнаульских заводов в 1844 г записаны работники из Быстрого Истока: дрововоз Ф.П. Клепиков и его два брата, их жены и дети были в Быстром Истоке.

Реформа 1861 года послужила толчком для развития земледелия, животноводства и крестьянских промыслов. Быстрый Исток становится одним из хлебных центров.

На существование Быстрого Истока всегда большое влияние оказывала река Обь. Именно благодаря ей село начало интенсивно развиваться в XIX в. Конечно, важны были и дороги, связывающие Быстрый Исток с другими населенными пунктами. Водный транспорт позволял перемещать большие массы грузов на дальние расстояния с минимальными издержками, что в условиях огромных сибирских расстояний превращало его в важный фактор, влияющий на экономическое состояние и развитие региона. Деревня Быстрый Исток стала селом (в селе обязательно была церковь).

В 1893 г в Быстром Истоке число дворов составило 247 единиц, численность населения – 1644 человека. Развивается судоходство, в селе производится постройка барж, во время навигации функционирует паромная пристань для погрузки хлеба. В 1900 г из Быстрого Истока только «Товариществом Сибирского пароходства и торговли» было вывезено 8539 пудов хлебных грузов.

С 1885 г заселяется восточная часть Быстрого Истока, называемая и до настоящего времени «Абрамовка».

Росту численности населения способствовала возможность продавать излишки зерна, другой сельскохозяйственной продукции. Дважды в неделю в Быстром Истоке работал большой базар.

К началу XX в Быстрый Исток представлял собой большое, динамично развивающееся село. Наличие пристани обусловило статус селу как важнейшему центру для вывозки зерна.

Село имеет телефонную связь с Бийском, открыта сберегательная касса, почтовое отделение, развит сплав леса в Барнаул, имеются кожевенный, дегтярный и маслобойный заводы, паровая мельница и лесопилка.

В 1911 году закончено строительство стекольного завода в с. Акутиха.

Первая Мировая война привела к некоторому уменьшению населения и ощутимому снижению хозяйства.

В 1922 г был большой прирост коллективных хозяйств в Верхнем Приобье. С 1923 г до 1928 г происходит снижение роста колхозов

В 1926 году с Быстром Истоке насчитывалось 1018 хозяйств, 5605 жителей.

По данным 1939 г в Быстроистокском районе проживало 47959 человек и насчитывалось 16 сельских советов. Самым крупным являлся Акутихинский с населением 8639 человек, к которому относились небольшие села правобережья Оби. Крупными селами (свыше 1000 че-

людей) того времени считались с. Быстрый Исток (8299 чел.), с. Новопокровка (3283 чел.), с. Усть-Ануй (2274 чел.), с. Верх-Ануйское (2226 чел.).

Особенностью формирования системы расселения этого периода стало большое количество населённых пунктов (54 поселения), в том числе с незначительной численностью проживающего населения. Так, из общего числа поселений района 22,2% составляли населённые пункты с числом жителей менее 100 человек. В то время как проживало в них лишь 1,015 % общей численности населения района (таблица 2.9).

В 1959 г. Быстроистокский район населяло 20056 чел, что на 41,8% меньше по сравнению с 1939 г. Сокращение численности населения объяснялось военными потерями (1941–1945 гг.), а также укрупнением сёл путём слияния двух и более поселений. Села Быстрый Исток и Акутиха были преобразованы в посёлки городского типа.

Вследствие начавшейся политики укрупнения населённых пунктов к 1970 г. в районе осталось 12 поселений. Общая численность населения района на момент переписи 1970 г. составляла 16176 чел., из них 9199 человек приходилось на посёлки городского типа и 6977 человек на села. Все крупные сёла за период 1959–1970 гг. сократили численность проживающего населения. Населённых пунктов с числом жителей менее 100 человек в районе в 1970 г. не было.

Перепись населения 1979 г. зафиксировала общую численность населения района на уровне 14131 человек. Количество населённых пунктов продолжало сокращаться и составило 11.

За рассматриваемый период 1970–1979 гг. крупные села характеризовала тенденция сокращения численности населения: Новопокровка (1182 чел.), Верх-Ануйское (1684 чел.). Вместе с тем отмечался рост численности населения сёл Верх-Озерное (672 чел.) и Хлебодорное (999 чел.).

С 1979 по 1989 гг. сокращение численности населения мелких сельских поселений, а также прекращение их существования (п. Восход) приводит к увеличению численности средних поселений. Последние служили источником пополнения населения более крупных сёл, районного центра.

В 1992 г. общее количество сельсоветов в районе составило 8. Из 11 населённых пунктов два (п. Новосмоленка и с. Первомайское) относились к категории мелких (с численностью до 100 чел.). Общая численность района составила 14 209 человек.

Тенденция сокращения численности населения в целом по району продолжилась и в первые 20 лет XXI столетия. Это четко прослеживается по результатам проводимых в этот период времени всероссийских переписей населения. Причины данного явления прежде всего экономические, сопутствуют им остросоциальные (отсутствие в сельской местности достойного уровня образования, медицины и т.д.) Также свою роль сыграло появление новой коронавирусной инфекции, получившей официальное признание как пандемия.

Система расселения района включает 11 населённых пунктов, объединённых в 8 муниципальных образований (рисунок 2.2).

Районным центром является с. Быстрый Исток (2570 тыс. чел. На 01.01.2023 г.), в котором проживает 35,6% населения района. Оно же является единственным населённым пунктом, где численность населения превышает 1000 чел.

Районная система расселения формируется в границах административного района и характеризуется совокупностью сельских поселений, взаимодействующих между собой в пределах ежедневного цикла жизнедеятельности населения.

В муниципальном образовании размещаются предприятия, организации, учреждения различного назначения, но несмотря на это система расселения района в целом имеет ограниченный набор учреждений межселенного обслуживания и с учетом особенностей расположения населённых пунктов характеризуется слабо развитыми межселенными связями и

относительно низким уровнем обеспеченности учреждениями социально-культурного обслуживания.

Для системы расселения МО Быстроистокский район характерны:

- тяготение населенных пунктов к автомобильным дорогам;
- доминирование административного центра – с. Быстрый Исток;
- средняя плотность населения составляет 0,03 чел./га;
- средняя людность сельских населенных пунктов района составляет 601 чел.;
- относительно невысокий количественный и качественный уровень развития производственной и непроизводственной сферы центра муниципального образования;
- наличие слабых территориально-производственных связей между населенными пунктами, общей инженерной инфраструктуры;
- довольно слабая степень развития межселенной транспортной инфраструктуры;
- недостаточная роль в социально-экономическом и градостроительном развитии местных центров;
- равномерное размещение населенных пунктов по всей территории района;
- наличие удаленных от районного центра населенных пунктов, в связи с чем возникают сложности в системе социально-культурного обслуживания населения.




Рисунок 2.2. – Современная система расселения Быстроистокского района

Таблица 2.9

Динамика численности населения Быстроистокского района по населённым пунктам и сельским советам за период 1939–1992 гг., чел

Населенные пункты	1939	1959	1970	1979	1989	1992	2002	2010	2021
Быстроистокский район	47959	20056	16176	14131	13446	14209		10332	8382
1. Акутихинский с/с	8639	3706	2535	1940	1739	1748	1394	1112	940
с. Акутиха	8639	пзп 3706	пзп 2535	пзп 1940	пзп 1739	пзп 1748	1394	1112	940
2. Быстроистокский с/с	8299	–	–	–	–	5299	4481	4305	3159
с. Быстрый–Исток	8299	пзп 6967	пзп 6664	пзп 6165	пзп 4890	5299	4481	4305	3159
3. Усть–Ануйский с/с	2881	1723	967	672	497	481	497	301	209
с. Усть–Ануй	2274	1456	836	672	497	481	497	301	209
4. Приобдский с/с	–	–	–	–	–	1335	1051	858	732
п. Приобдский	–	–	пзп Быстрый Исток			1335	1051	858	732
5. Новопокровский с/с	3437	1877	1242	1182	1274	1360	1188	989	859
с. Новопокровка	3283	1810	1242	1182	1274	1360	1188	989	859
6. Верх–Ануйский с/с	3007	4731	1999	1784	1637	1707	1600	1274	1021
с. Верх–Ануйское	2226	2578	1764	1684	1546	1667	1542	1259	1011
п. Новосмоленка	–	**480	235	100	91	40	58	15	10
7. Верх–Озернинский с/с	1323	1052	922	825	841	900	505	500	423
с. Верх–Озерное	927	752	670	672	841	990	505	500	423
п. Восход	396	300	252	153	*	–	–	–	–
8. Хлеботорбный с/с	–	–	1847	1563	1400	1557	1418	1264	1039
п. Первомайский	Быстроистокский с/с	Верх–Ануйский с/с	255	183	85	87	35	40	1
п. Смоленский	–	Верх–Ануйский с/с	443	381	404	438	424	375	339
п. Хлеботорбное		**	937	999	911	1032	959	849	699

Примечание: *–снят с учетных данных; **–вновь образован.

2.3 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Население

Оценка текущей демографической ситуации МО Быстроистокский район и перспективы её изменения производились на основе данных численности населения за период 2013–2023 гг., предоставленных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.

На начало 2023 г. численность населения Быстроистокского района составила 7216 человек. За период с 2013 по 2023 гг. демографическая ситуация в районе характеризовалась сокращением численности населения, за 10 лет население сократилось на 26%. Сокращение происходит преимущественно за счет естественной убыли и миграционного оттока (рисунок 2.3).




Рисунок 2.3 – Динамика численности населения МО Быстроистокский район

В разрезе муниципальных образований динамика численности населения представлена на рисунке 2.4, где видно, что в период с 2013 по 2023 гг. численность населения сокращалась. Это объясняется естественной убылью населения, увеличением общего коэффициента смертности, сокращением числа прибывших и рядом других причин (таблица 2.10).

Таблица 2.10

Динамика основных демографических показателей МО Быстроистокский район

Показатели на начало года /Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Быстроистокский муниципальный район											
Численность населения, чел., в том числе:	9791	9564	9378	9118	8955	8834	8633	8506	8382	8188	7216
моложе трудоспособного возраста	1883	1927	1956	1879	1837	1854	1806	1733	1713	1684	1424
в трудоспособном возрасте	4923	4649	4437	4238	4134	3998	3795	3874	3802	3823	3354
старше трудоспособного возраста	2985	2988	2985	3001	2984	2982	3032	2899	2867	2681	2438
Число родившихся (без учета мертворожденных), чел.	116	147	97	83	107	78	67	70	68	62	...
Число умерших, чел.	185	206	163	181	178	165	146	172	201	165	...
Естественный прирост (убыль), чел.	-69	-59	-66	-98	-71	-87	-79	-102	-133	-103	...
Общий коэффициент рождаемости, промилле	12	15.5	10.5	9.2	12	8.9	7.8	8.3	8.2	8.5	...
Общий коэффициент смертности, промилле	19.1	21.8	17.6	20	20	18.9	17	20.4	24.3	22.5	...
Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле	-7.1	-6.3	-7.1	-10.8	-8	-10	-9.2	-12.1	-16.1	-14	...
Число прибывших, чел.	392	274	308	322	305	284	341	325	300	266	...
Число выбывших, чел.	550	401	502	387	355	398	389	345	361	368	...
Миграционный прирост, чел.	-158	-127	-194	-65	-50	-114	-48	-20	-61	-102	...
Акутихинский сельсовет											
Численность населения, чел.	1179	1134	1094	1048	1026	1002	964	960	940	911	758
Число родившихся (без учета мертворожденных), чел.	11	10	8	4	13	5	5	6	7	6	...
Число умерших, чел.	27	32	29	25	24	18	16	24	26	14	...
Естественный прирост (убыль), чел.	-16	-22	-21	-21	-11	-13	-11	-18	-19	-8	...

Показатели на начало года /Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	9,5	9	7.5	3.9	12.8	5.1	5.2	6.3	7.6	7.8	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	23,3	28.7	27.1	24.1	23.7	18.3	16.6	25.3	28.1	18.3	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	-13,8	-19.7	-19.6	-20.2	-10.9	-13.2	-11.4	-19	-20.5	-10.5	...
Число прибывших, чел.	46	22	38	48	43	24	38	45	29	38	...
Число выбывших, чел.	75	40	63	49	56	49	31	47	39	48	...
Миграционный прирост, чел.	-29	-18	-25	-1	-13	-25	7	-2	-10	-10	...
Быстроистокский сельсовет											
Численность населения, чел.	3744	3654	3567	3460	3382	3355	3272	3189	3159	3082	2570
Число родившихся (без учета мертворож-денных), чел.	47	49	33	36	44	33	28	25	23	26	...
Число умерших, чел.	80	85	72	74	70	68	80	75	74	66	...
Естественный прирост (убыль), чел.	-33	-36	-39	-38	-26	-35	-52	-50	-51	-40	...
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	12,7	13.6	9.4	10.5	13.1	10	8.7	7.9	7.4	10	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	21,6	23.5	20.5	21.6	20.8	20.5	24.8	23.6	23.7	25.3	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	-8,9	-9.9	-11.1	-11.1	-7.7	-10.5	-16.1	-15.7	-16.3	-15.3	...
Число прибывших, чел.	156	103	124	106	112	117	136	139	142	104	...
Число выбывших, чел.	213	154	192	146	113	165	167	119	168	142	...
Миграционный прирост, чел.	-57	-51	-68	-40	-1	-48	-31	20	-26	-38	...
Верх-Ануйский сельсовет											
Численность населения, чел.	1166	1141	1113	1085	1081	1066	1044	1029	1021	999	924
Число родившихся (без учета мертворож-денных), чел.	17	21	18	10	7	12	6	12	8	6	...
Число умерших, чел.	18	26	21	20	22	18	10	17	26	19	...

Показатели на начало года /Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Естественный прирост (убыль), чел.	-1	-5	-3	-10	-15	-6	-4	-5	-18	-13	...
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	14,7	18.6	16.4	9.2	6.5	11.4	5.8	11.7	7.9	6.4	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	15,6	23.1	19.1	18.5	20.5	17.1	9.6	16.6	25.7	20.4	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	-0,9	-4.5	-2.7	-9.3	-14	-5.7	-3.8	-4.9	-17.8	-1	...
Число прибывших, чел.	48	35	44	53	43	31	33	43	28	27	...
Число выживших, чел.	72	58	69	47	43	47	44	46	32	3	...
Миграционный прирост, чел.	-24	-23	-25	6	0	-16	-11	-3	-4	-5	...
Верх-Озернинский сельсовет											
Численность населения, чел.	474	483	480	454	442	436	428	429	423	407	262
Число родившихся (без учета мертворож-денных), чел.	4	7	4	4	5	3	4	1	7	1	...
Число умерших, чел.	11	8	8	8	8	7	2	3	17	11	...
Естественный прирост (убыль), чел.	-7	-1	-4	-4	-3	-4	2	-2	-10	-10	...
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	8,4	8.6	8.9	11.4	6.9	9.3	2.3	16.9	3.7	14.5	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	23,0	17.1	17.9	18.2	16.2	4.7	7	41	40.6	16.6	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	-14,6	-2.1	-8.5	-9	-6.8	-9.3	4.6	-4.7	-24.1	-36.9	...
Число прибывших, чел.	43	23	13	22	26	14	20	14	12	11	...
Число выживших, чел.	27	25	35	30	29	18	21	17	18	18	...
Миграционный прирост, чел.	16	-2	-22	-8	-3	-4	-1	-3	-6	-7	...
Новопокровский сельсовет											
Численность населения, чел.	963	954	938	928	913	892	882	863	859	843	849
Число родившихся (без учета мертворож-денных), чел.	11	14	14	6	8	8	4	10	5	5	...
Число умерших, чел.	14	19	11	15	21	8	10	15	17	22	...

Показатели на начало года /Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Естественный прирост (убыль), чел.	-3	-5	3	-9	-13	0	-6	-5	-12	-17	...
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	11,5	14.8	15	6.5	8.9	9	4.6	11.6	5.9	5.8	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	14,6	20.1	11.8	16.3	23.3	9	11.5	17.4	20	25.5	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	-3,1	-5.3	3.2	-9.8	-14.4	0	-6.9	-5.8	-14.1	-19.7	...
Число прибывших, чел.	30	24	32	30	20	28	28	27	17	20	...
Число выбывших, чел.	36	35	45	36	28	38	41	26	21	30	...
Миграционный прирост, чел.	-6	-11	-13	-6	-8	-10	-13	1	-4	-10	...
Приобский сельсовет											
Численность населения, чел.	811	790	791	782	789	775	749	742	732	720	708
Число родившихся (без учета мертворож-денных), чел.	12	12	4	13	12	6	6	6	6	8	...
Число умерших, чел.	11	6	4	11	11	15	8	13	15	14	...
Естественный прирост (убыль), чел.	1	6	0	2	1	-9	-2	-7	-9	-6	...
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	15,0	15.2	5.1	16.6	15.3	7.9	8.1	8.1	8.3	11.3	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	13,8	7.6	5.1	14	14.1	19.7	10.7	17.6	20.7	19.8	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	1,2	7.6	0	2.6	1.2	-11.8	-2.6	-9.5	-12.4	-8.5	...
Число прибывших, чел.	26	29	17	27	26	21	42	30	34	40	...
Число выбывших, чел.	48	34	26	22	41	38	47	33	37	30	...
Миграционный прирост, чел.	-22	-5	-9	5	-15	-17	-5	-3	-3	10	...
Усть-Ануйский сельсовет											
Численность населения, чел.	269	261	267	262	246	240	225	222	209	210	161
Число родившихся (без учета мертворож-денных), чел.	2	6	1	1	2	...	6	1	1	2	...
Число умерших, чел.	4	5	1	5	4	8	3	7	9	4	...
Естественный прирост (убыль), чел.	-2	1	0	-4	-2	-7	-3	-6	-8	-2	...

Показатели на начало года /Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	7,5	22.7	3.8	3.9	8.2	4.3	...	4.6	4.8	12.1	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	15,1	18.9	3.8	19.7	16.5	34.3	13.5	32.4	42.9	24.2	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	7,6	3.8	0	-15.8	-8.3	-30	-13.5	-27.8	-38.1	-12.1	...
Число прибывших, чел.	6	10	12	6	5	1	10	7	13	11	...
Число выбывших, чел.	12	5	17	18	9	9	10	14	4	17	...
Миграционный прирост, чел.	-6	5	-5	-12	-4	-8	0	-7	9	-6	...
Хлеборобный сельсовет											
Численность населения, чел.	1185	1147	1128	1099	1076	1068	1069	1072	1039	1016	984
Число родившихся (без учета мертворож-денных), чел.	12	28	15	9	16	10	14	9	11	8	...
Число умерших, чел.	20	25	17	23	18	23	17	18	17	15	...
Естественный прирост (убыль), чел.	-8	3	-2	-14	-2	-13	-3	-9	-6	-7	...
Общий коэффициент рождаемости, про-милле	10,3	24.6	13.5	8.3	14.9	9.4	13.1	8.5	10.7	8	...
Общий коэффициент смертности, промил-ле	17,2	22	15.3	21.1	16.8	21.5	15.9	17.1	16.5	14.9	...
Общий коэффициент естественного при-роста (убыли), промилле	-6,9	2.6	-1.8	-12.8	-1.9	-12.1	-2.8	-8.6	-5.8	-6.9	...
Число прибывших, чел.	37	28	28	30	30	48	34	20	25	15	...
Число выбывших, чел.	67	50	55	39	36	34	28	43	42	51	...
Миграционный прирост, чел.	-30	-22	-27	-9	-6	14	6	-23	-17	-36	...




Рисунок 2.4 – Динамика численности населения МО Быстроистокский район в разрезе сельских советов

Таким образом, не происходит не только расширенного, но даже простого воспроизводства численности населения, идет интенсивный процесс старения, уменьшается численность детей и трудоспособного населения.

Прогноз численности населения до 2043 г. в районе при таких демографических показателях остается негативным, возможно сокращение еще до 18% от общего числа населения. При этом сокращаться оно будет неравномерно по сельсоветам. Наиболее ярко этот процесс будет выражен в Акутихинском, Верх-Озерненском и Усть-Ануйском сельсоветах.

Трудовые ресурсы

Обращаясь к статистике возрастной структуры и её динамике за предыдущие 20 лет, можно сделать вывод о том, что уже в это время наблюдалось существенное сокращение численности трудоспособного населения, уменьшение числа жителей моложе трудоспособного возраста и незначительное уменьшение лиц старше трудоспособного возраста (таблицы 2.11, 2.12).

На рынок труда района определенное влияние оказывают демографические процессы. В результате естественной убыли населения и миграционных процессов продолжает снижаться численность постоянного населения района, а также трудоспособное население. Так, в трудоспособном возрасте согласно переписи 2002 г. находилось 5629 человек или 45,09% населения Быстроистокского района, из них 51,4% составляли мужчины. В 2022 г. этот же показатель составил 3823 человека.

Таким образом, за период с 2002 по 2022 гг. произошло сокращение численности населения в трудоспособном возрасте на 32%.

Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют лица, занятые в экономике, число которых в 2022 г. насчитывало 3082 человека, что составляет 99,7% к уровню 2021 г (таблица 2.13).

Таблица 2.11

Половозрастной состав населения Быстроистокского района за 2002, 2012 и 2022 гг.

	Все население			В том числе:								
				моложе трудоспособного возраста			в трудоспособном возрасте			старше трудоспособного возраста		
	2002	2012	2022	2002	2012	2022	2002	2012	2022	2002	2012	2022
Оба пола	12484	9951	8188	2749	1843	1684	5629	5202	3823	3017	2906	2681
Мужчины	5801	4688	3929	1382	972	856	2893	2815	2135	976	901	1743
Женщины	6683	5263	4259	1367	871	828	2736	2387	1688	2041	2005	938

Таблица 2.12

Половозрастная структура населения Быстроистокского района за период 2013–2023 гг.

Показатели	Ед. измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Быстроистокский район												
Всего	человек	9791	9564	9378	9118	8955	8834	8633	8506	8382	8188	7216
Из них:												
Женщины	человек	5159	5029	4953	4812	4742	4653	4525	4446	4362	4259	3821
Мужчины	человек	4632	4535	4425	4306	4213	4181	4108	4060	4020	3929	3395
Моложе трудоспособного возраста	человек	1883	1927	1956	1879	1837	1854	1806	1733	1713	1684	1424
Трудоспособный возраст	человек	4923	4649	4437	4238	4134	3998	3795	3874	3802	3823	3354
Старше трудоспособного возраста	человек	2985	2988	2985	3001	2984	2982	3032	2899	2867	2681	2438

Таблица 2.13

Основные показатели, характеризующие рынок труда Быстроистокского района

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 факт	2022 факт	2022 г. к 2021 г. в %
Среднегодовая численность населения	чел.	8285	8188	98,8
Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	3758	3823	101,7
Численность населения в возрасте старше трудоспособного	чел.	2833	2681	94,6
Численность населения в возрасте младше трудоспособного	чел.	1693	1684	99,5
Численность экономически активного населения (оценка)	чел.	4061	4030	99,2
Численность занятых в экономике	чел.	3091	3082	99,7
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	чел.	310	330	106,5
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	10	10,7	
добыча полезных ископаемых	чел.			
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%			
обрабатывающие производства	чел.			
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%			
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	чел.	48	44	91,7
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	1,6	1,4	
строительство	чел.	6	7	116,7
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	0,2	0,2	
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	чел.	525	588	112
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	17	19,1	
транспортировка и хранение	чел.	77	77	100
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	2,5	2,5	
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	чел.	26	25	96,2
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	0,8	0,8	
деятельность в области информации и связи	чел.	3	3	100
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	0,1	0,1	
деятельность финансовая и страховая	чел.	3	3	100
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	0,1	0,1	
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	чел.	4	4	100
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	0,1	0,1	
деятельность профессиональная, научная и техническая	чел.	5	5	100
удельный вес в общей численности занятых в экономике	%	0,2	0,2	

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги удельный вес в общей численности занятых в экономике	чел. %		1	
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение удельный вес в общей численности занятых в экономике	чел. %	162 5,2	164 5,3	101,2
образование удельный вес в общей численности занятых в экономике	чел. %	280 9,1	242 7,9	86,4
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг удельный вес в общей численности занятых в экономике	чел. %	131 4,2	133 4,3	101,5
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений удельный вес в общей численности занятых в экономике	чел. %	29 0,9	29 0,9	100
предоставление прочих видов услуг удельный вес в общей численности занятых в экономике	чел. %	1437 46,5	1371 44,5	95,4
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец периода (в % к экономически активному населению)	%	3,8	2,4	
Прирост численности занятых в экономике к аналогичному периоду предыдущего года	чел	54	-9	
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода	чел.	153	98	64,1
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец периода (в % к трудоспособному населению)	%	3,95	2,58	
Напряженность на рынке труда	чел/место	3,42	3,12	91,2
Ввод новых и модернизированных постоянных рабочих мест	мест	138	133	96,4

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы в 2019 году составило 459 человек, что меньше количества обращений за соответствующий период 2018 года на 28 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2019 года составила 169 человек, что меньше аналогичного показателя 2018 года – 187 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2019 года составил 4,1% (аналогичный период 2018 года – 4,5%).

Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения Быстроистокского района на 01.10.2020 составил 4,2% (аналогичный период 2019 года: уровень составил 4,5%), напряженность на рынке труда по району на 01.10.2020 составила 3,9%.

Анализ состава безработных граждан и состояния занятости свидетельствует о сохранении и развитии в предстоящие годы сложившихся негативных тенденций на территориальном рынке труда.

В 2021–2024 годах на ситуацию на рынке труда будут продолжать оказывать влияние такие ключевые проблемы, как:

- сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом;
- продолжение процессов высвобождения работников, связанных со структурными преобразованиями в ряде отраслей экономики района;
- сохранение сложной ситуации с трудоустройством некоторых групп населения, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, молодежь, лица предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и других), обусловленной ужесточением требований работодателей к принимаемым на работу работникам (в зависимости наличия опыта работы, здоровья);
- обострение дефицита по ряду рабочих профессий – отсутствие на рынке труда квалифицированных кадров, отсутствие мотивации молодежи к обучению рабочим профессиям;
- сохранение высокого уровня незанятости населения, проживающего в сельской местности, обусловленной рядом специфических факторов:
 - ограниченностью сферы приложения труда, территориальной удаленностью и отсутствием регулярного транспортного сообщения;
 - сезонным характером работ в отраслях теплоэнергетики, сельского хозяйства.

Для решения ряда проблем, сложившихся на современном рынке труда района нужно разработать ряд мероприятий по сдерживанию негативных тенденций, в том числе ведущих к сокращению безработицы.

Одним из инструментов обеспечения занятости станет стимулирование создания безработными гражданами собственного дела путем предоставления единовременной финансовой помощи на вышеуказанные цели. Реализация этого направления обеспечит расширение занятости населения в малом и среднем бизнесе, станет базой устойчивого развития сельских территорий района, увеличения доходной части местных бюджетов за счет создания новых рабочих мест и осуществления предпринимательской деятельности.

2.4 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства – это приоритетные цели жилищной политики.

По данным Администрации Быстроистокского района жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2023 г. составляет 229770 м².

Количество домовладений по сельсоветам представлено в таблице 2.14.

Жилищное строительство на территории муниципального образования в основном осуществляется за счет средств населения посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов (таблица 2.15).

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой (94% от общего объема жилья) и многоквартирной малоэтажной жилой застройкой в с. Быстрый Исток и в с. Приобское. Большинство квартир находится в частной собственности граждан. Жилые дома в основном деревянные и кирпичные. В структуре жилищного фонда преобладают многоквартирные дома.

Основные периоды постройки жилого фонда 1971–1995 гг. – более 50 %. Степень износа жилого фонда колеблется от 30 до 80%.

Средняя обеспеченность населения района общей площадью жилья составляет 31,8 м²/чел. Плотность населения по муниципальному образованию – 0,03 чел./га.

Уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному району неравномерный. Центральным электроснабжением обеспечены все населенные пункты, а вот централизованной системой водоснабжения – только 70%, системой водоотведения – 0%. Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 54,229 км (таблица 2.16).

Основными ресурсоснабжающими организациями района являются МУП “Коммунальник” (с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9), ООО «Водопровод» (с. Верх-Ануйское, ул. Ленина, 33), Алтайэнергосбыт Клиентский офис «Быстроистокский» (с. Быстрый Исток, ул. Ленина, 54а), АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» Белокурихинские МЭС, Быстроистокский участок (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 37Б).

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Быстроистокского района Алтайского края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Количество домовладений в разрезе муниципальных образования МО Быстроистокский район

Населенные пункты	Количество домовладений
1. Акутихинский с/с	504
с. Акутиха	504
2. Быстроистокский с/с	1206
с. Быстрый-Исток	1206
3. Усть-Ануйский с/с	159
с. Усть-Ануй	159
4. Приобский с/с	320
п. Приобский	320
5. Новопокровский с/с	385
с. Новопокровка	385
6. Верх-Ануйский с/с	506
с. Верх-Ануйское	500
п. Новосмоленка	6
1. Верх-Озернинский с/с	206
с. Верх-Озерное	206
п. Восход	-
8. Хлеботорбный с/с	455
п. Первомайский	10
п. Смоленский	109
п. Хлеботорбное	336

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

К основным проблемам водоснабжения населения района относятся:

- дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
- использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;
- отсутствие ограждений I пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
- отсутствие установленных зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей.

Таблица 2.15

Строительство жилья в динамике по муниципальным образованиям МО Быстроистокский район Алтайского края

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Быстроистокский район												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	1344	1174	817	969	1188	730	173	505	329	40	188
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	1344	1174	817	969	1188	730	173	505	329	40	188
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, всего	единиц	88	85	86	83	59	56	49	28	19	18	19
Акутихинский сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	497	...	15	...	28	132	17	...	40	...	...
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	497	...	15	...	28	132	17	...	40	...	...
Быстроистокский сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	226	384	603	822	640	228	156	103	60	40	188
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	226	384	603	822	640	228	156	103	60	40	188
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, всего	единиц	88	85	86	83	59	56	49	28	...	...	...
Верх-Ануйский сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	214	162	98	66	233	95	...	86	229	...	...
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	214	162	98	66	233	95	...	86	229	...	...
Верх-Озернинский сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади		296		48	67	...	...	...	...	...	...

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади		296		48	67	...	...	...	...	...	...
Новопокровский сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	...	123	101	...	48	181	...	250	...	...	...
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	...	123	101	...	48	181	...	250	...	...	...
Приобский сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	109	162	...	...	172	...	...	...	...	...	...
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	109	162	...	...	172	...	...	...	...	...	...
Усть-Ануйский сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Хлебоборный сельсовет												
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования												
Жилые здания, всего	Кв.м. общ. площади	298	47	...	33	...	94	...	66	...	...	...
Жилые дома, построенные населением	Кв.м. общ. площади	298	47	...	33	...	94	...	66	...	...	...

**Обеспеченность населения МО Быстроистокский район
объектами коммунальной сферы**

Показатели	Ед. измерения	2020	2021	2022
Быстроистокский район				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	25	25	21
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	25	25	20
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	15644	12745	3292
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	3520	1519	815
Уличная водопроводная сеть	метр	49806	49806	54229
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	24500	24500	21420
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	3	3	4
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	12	12	12
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	229.7	229.8	229.77
Акутихинский сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	2	2	2
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	2	2	2
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	600	600	218
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене ³	метр	200	200	...
Уличная водопроводная сеть ⁴	метр	9000	9000	9000
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	3000	3000	3000
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	1	1	1
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	2	2	2
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	27,5	27,5	...
Быстроистокский сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	8	8	8
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	8	8	8
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	8640	8640	1217
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	869	869	415
Уличная водопроводная сеть	метр	...	...	465
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	12300	12300	12781

³ Данные показатели приведены в соответствии со сведениями Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Согласно данным Администрации Акутихинского сельсовета данный показатель составляет «0».

⁴ Данные показатели приведены в соответствии со сведениями Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Согласно данным Администрации Акутихинского сельсовета данный показатель составляет «3900»

Показатели	Ед. измерения	2020	2021	2022
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	-	-	-
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	1	1	1
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	87,2	87,3	...
Верх-Ануйский сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	1	1	1
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	1	1	1
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	2400	851	851
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	1751	250	250
Уличная водопроводная сеть	метр	6153	6153	6153
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	3500	3500	3500
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	-	-	-
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	2	2	2
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	29,7	29,7	29,7
Верх-Озернинский сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	2	2	2
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	2	2	2
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	1500	150	149
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	500	-	-
Уличная водопроводная сеть	метр	-	-	-
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	-	-	-
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	1	1	1
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	1	1	1
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	9,4	9,4	9,4
Новопокровский сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	2	2	1
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	2	2	1
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	960	960	406
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	...	...	150
Уличная водопроводная сеть	метр	9205	9205	9205
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	8000	8000	8000
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	-	-	-
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	1	1	1
Весь жилищный фонд	тысяча	22,5	22,5	22,5

Показатели	Ед. измерения	2020	2021	2022
	метров кв.			
Приобский сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	7	7	4
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	7	7	3
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	1000	1000	
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	200	200	
Уличная водопроводная сеть	метр	6500	6500	10220
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	6500	6500	3420
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	-	-	-
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	1	1	1
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	18,5	18,5	18,5
Усть-Ануйский сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	2	2	2
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	2	2	2
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	200	200	107
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	-	-	-
Уличная водопроводная сеть	метр	-	-	-
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	-	-	-
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц	1	1	1
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	1	1	1
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	6,8	6,8	6,8
Хлеботорный сельсовет				
Число источников теплоснабжения, всего	единиц	1	1	1
Мощностью до 3 Гкал/ч	единиц	1	1	1
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении	метр	344	344	344
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене	метр	-	-	-
Уличная водопроводная сеть	метр	6648	6648	6870
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене	метр	3500	3500	3500
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)	единиц			1
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)	единиц	3	3	3
Весь жилищный фонд	тысяча метров кв.	28,1	28,1	28,1

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности тепловых ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.

Территория МО Быстроистокский район не газифицирована.

2.5 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности в муниципальном районе. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики (уровень заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, доходы населения, уровень преступности, и т.д.) и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

2.5.1 Учреждения образования

В настоящее время на территории МО Быстроистокский район действуют 19 образовательных учреждений, из них 8 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального, основного общего, среднего (полного) образования, 9 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и 2 учреждения дополнительного образования – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Быстроистокская детско-юношеская спортивная школа» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Быстроистокского района «Быстроистокская детская школа искусств».

Из числа общеобразовательных школ 1 – «Усть-Ануйская общеобразовательная средняя школа» – является филиалом МБОУ «Приобская общеобразовательная средняя (полная) школа», остальные 7 школ среднего (полного) образования. Общеобразовательные школы расположены в основном в типовых зданиях, часть зданий требует ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет (таблица 2.17).

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, уровню развития инфраструктуры, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами.

В 2023 г. в школах района обучалось 1078 учащихся. С каждым годом численность учащихся сокращается. Наполняемость классов по району в среднем 11 человек. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием равен 100%. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет – 11,5

В кадровом обеспечении системы образовательных учреждений существует проблема, связанная со старением педагогического состава. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Быстроистокского района составляет 17,6%.

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в 2020 году на базе МБОУ «Верх-Ануйская общеобразовательная средняя (полная) школа» создан первый центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». профориентации и поддержки талантливых детей. В 2021 году открыты центры образования естественнонаучной направленностей «Точка роста» в МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа» и МБОУ «Новопокровская общеобразовательная средняя школа им. А.А.Немтинова».

На территории района функционируют 9 дошкольных образовательных учреждений, которые на настоящий момент посещают 431 ребенок. Общее число мест в районе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми составляет 795 (таблица 2.18).

В Быстроистокском районе представлены такие формы получения услуг дошкольного образования, как группы кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования. В районе организован ежедневный подвоз 140 обучающихся в общеобразовательные организации по 4 маршрутам, контролируемым системой ГЛОНАСС, на 5 автобусах.

Задача максимально возможного охвата услугой дошкольного образования детей в муниципальном районе решается как за счет предоставления мест в детских садах на условиях полного дня пребывания, так и за счет существования групп кратковременного пребывания, которые посещают 55 детей.

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника равна 8. Общая численность педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми составляет 33 человека.

В целом по району наблюдается избыток мест в школах и детских садах.

Кроме общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, в районе расположены учреждения дополнительного образования в с. Быстрый Исток.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Быстроистокского района «Быстроистокская детская школа искусств» создана в 1968 г как музыкальная школа. Располагается в с. Быстрый Исток, ул. Советская, д.13.

В школе работают вокальное отделение, отделение народного инструмента (баян), декоративно-прикладное, театральное, фольклорное и фортепианное отделения.

Общее число обучающихся – 180 человек. Образовательный процесс ведут 9 преподавателей.

2.5.2 Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляется КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ», филиалами которой на территории Быстроистокского района являются 2 врачебные амбулатории, 4 фельдшерско-акушерских пункта (далее – ФАП) и одна участковая больница (таблица 2.19).

В районе разветвленная сеть лечебно-профилактических учреждений: стационар, в состав которого входят педиатрическое, терапевтическое, хирургическое и гинекологическое отделения, детская поликлиника, оказываются услуги ультразвуковой диагностики.

Кроме того, оказываются услуги скорой медицинской помощи, имеется аптечная сеть.

Таблица 2.17

Реестр образовательных учреждений Быстроистокского района Алтайского края, закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими программы начального, основного общего, среднего (полного) образования

№	Наименование образовательной организации	Адрес места нахождения	Закрепленная за образовательным учреждением территория	Вместимость		
				Кол-во учащихся фактическое, чел.	Кол-во мест по проекту, чел.	Кол-во работающих, чел.
1.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Акутихинская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Акутиха, ул.Коммунистическая,3 9	С. Акутиха С. Солдатово	98	200	21
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Быстрый Исток, ул.Советская,55	С. Быстрый Исток	423	600	42
3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верх-Ануйская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с. Верх-Ануйское, ул.Советская,20	С. Верх-Ануйское С. Новосмоленка	146	300	27
4.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верх-Озернинская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Верх-Озерное, ул.Центральная,10	С. Верх-Озерное	33	70	15
5.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопокровская общеобразовательная средняя школа им. А.А.Немтинова»	с.Новопокровка, ул.Советская,120	С. Новопокровка	90	190	25
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хлебоборобная общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Хлебоборобное, ул.Целинная,8	С. Хлебоборобное П. Смоленский	168	210	25
7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приобдская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Приобдское, ул.Матросова,1а	С. Приобдское	107	210	26
8.	«Усть-Ануйская общеобразовательная средняя школа» филиал МБОУ «Приобдская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с. Усть-Ануй, ул. Центральная, 51	с. Усть-Ануй	13	75	9

Реестр образовательных учреждений Быстроистокского района Алтайского края, закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования

№	Наименование образовательной организации	Адрес места нахождения	Закрепленная за образовательным учреждением территория	Вместимость		
				Кол-во учащихся фактическое, чел.	Кол-во мест по проекту, чел.	Кол-во работающих, чел.
1.	Структурное подразделение МКОУ «Акутихинская общеобразовательная средняя (полная) школа» детский сад «Березка»	с.Акутиха, ул.Заводская,20	С. Акутиха С. Солдатово	14	40	3
2.	Дошкольное отделение детский сад «Колокольчик» МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Быстрый Исток, ул.Мира,17	С. Быстрый Исток	49	55	8
3.	Дошкольное отделение детский сад «Березка» МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Быстрый Исток, ул.Машинная,10	С. Быстрый Исток	59	190	18
4.	Отделение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Быстрый Исток, ул.Советская,13	С. Быстрый Исток	180	230	9
5.	Дошкольное отделение детский сад «Теремок» МБОУ «Верх-Ануйская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с. Верх-Ануйское, ул.Советская,7	С. Верх-Ануйское С. Новосмоленка	29	80	8
6.	Дошкольное отделение детский сад «Дюймовочка» МКОУ «Верх-Озернинская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Верх-Озерное, ул.Озерная,2	С. Верх-Озерное	11	30	3
7.	Дошкольное отделение детский сад «Солнышко» МБОУ «Новопокровская общеобразовательная средняя школа им. А.А.Немтинова»	с.Новопокровка, ул.Советская,121	С. Новопокровка	18	50	7
8.	Дошкольное отделение детский сад «Колосок» МБОУ «Хлеботорбная общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Хлеботорбное, ул.Целинная,10	С. Хлеботорбное П. Смоленский	39	70	7
9.	Дошкольное отделение детский сад «Ромашка» МБОУ «Приобская общеобразовательная средняя (полная) школа»	с.Приобское, ул.Матросова,2а	С. Приобское	32	50	6

Учреждения здравоохранения МО Быстроистокский район

№ п/п	Наименование	Адрес	Количество посещений	Количество койко-мест в стационаре	
				Круглосут.	Дневной
1.	КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ», в том числе по отделениям – терапевтическое – хирургическое – педиатрическое – гинекологическое	С. Быстрый Исток, ул. Савельева, 50	180 (30 детс.пол.)	39	12
				15	7
				12	5
				10	–
				2	–
2.	Акутихинская врачебная амбулатория	с Акутиха, ул. Ленина, д. 38	30	–	–
3.	Верх-Ануйская врачебная амбулатория	с. Верх-Ануйское, ул. Советская, д. 24	37	–	–
4.	Верх-Озернинский ФАП	с.Верх-Озерное, ул. Центральная, д. 7		–	–
5.	Новопокровский ФАП	с.Новопокровка, ул. Советская, д.115 Б		–	–
6.	Приобский ФАП	с.Приобское, ул. Молодёжная, д. 2		–	–
7.	Усть-Ануйский ФАП	с.Усть-Ануй, ул. Набережная, д. 37		–	–
8.	Хлебобордная участковая больница	с. Хлебоборное, ул. Ленина, д.1	20	–	3

2.5.3 Учреждения культуры и просвещения

В Быстроистокском районе действует муниципальное бюджетное учреждение культуры “Многофункциональный культурный центр” Быстроистокского района Алтайского края, расположенный в с. Быстрый Исток (далее – МБУК “МфКЦ”) и его структурные подразделения в каждом сельсовете района. При учреждениях культуры действуют библиотеки (таблица 2.20).

В 2015 – 2020 годах в рамках реализации мероприятий целевых программ решены некоторые проблемы в сфере культуры и искусства Быстроистокского района, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек, пополнением фонда музыкальных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств, оснащением звуко-усилительной аппаратурой клубных учреждений.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения;
- необходимость дополнительного проведения работ по текущему и капитальному ремонту объектов культурного наследия, а также благоустройству территорий памятников военной истории;
- неравный доступ отдельных категорий населения района к культурному наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, музеев;
- неудовлетворительное состояние в т.ч. снижение степени износа материально-технической базы большинства учреждений культуры;
- дефицит квалифицированных кадров.

Также при МБУК МфКЦ действует межпоселенческий историко-краеведческий музей.

Музей создан в 2001 году по инициативе действующего председателя по культуре.

В экспозиции музея один зал, который вмещает экспонаты, относящиеся к разным периодам истории Быстроистокского района.

В качестве экспонатов собрано много произведений искусства: предметы быта, рушники, опояски, старинная одежда, обувь, мебель.

Собраны документы о первых революционерах, о первых организациях села, первых большевиках. Документы о революционных событиях, гражданской войне, партизанах, о ветеранах Великой отечественной войны и ветеранах локальных войн.

Здесь же собраны материалы о знаменитых людях района.

Таблица 2.20

**Структура МБУК "Многофункциональный культурный центр"
Быстроистокского района Алтайского края**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	ТЭП Кол-во мест по проекту
1.	Районный дом культуры (МБУК МфКЦ)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 6д	190
2.	Межпоселенческая библиотека	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9	30
3.	Детская библиотека	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9	30
4.	Межпоселенческий историко-краеведческий музей	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9	20
5.	Акутихинский сельский дом культуры филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Акутихинский СДК)	Алтайский край, Быстроистокский район, с.Акутиха, ул. Коммунистическая, 39а	-
6.	Акутихинская сельская библиотека филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Акутихинская СБ)	Алтайский край, Быстроистокский район, с.Акутиха, ул. Коммунистическая, 39а ⁵	15
7.	Верх-Озернинский сельский дом культуры филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Верх-Озернинский СДК)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Верх-Озерное, ул. Центральная, 13	
8.	Верх-Озернинская сельская библиотека филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Верх-Озернинская СБ)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Верх-Озерное, ул. Центральная, 13	
9.	Верх-Ануйский сельский дом культуры филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Верх-Ануйский СДК)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Верх-Ануйское, ул. Советская, 24	
10.	Верх-Ануйская сельская библиотека филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Верх-Ануйская СБ)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Верх-Ануйское, ул. Советская, 24	
11.	Новопокровский центр досуга филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Новопокровский ЦД)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Новопокровка, ул. Советская, 120	156
12.	Новопокровская сельская библиотека филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Новопокровская	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Новопокровка, ул. Советская, 119	15

⁵ Согласно данным администрации Акутихинского сельсовета библиотека перенесена в здание по ул. Ленина, 35

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Адрес	ТЭП Кол-во мест по проекту
	СБ)		
13.	Приобдский Центр Досуза филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Приобдский ЦД)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Приобдский, ул. Молодежная, 2	150
14.	Приобдская сельская библиотека филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Приобдская СБ)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Приобдский, ул. Молодежная, 2	20
15.	Усть-Ануйский сельский дом культуры филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Усть-Ануйский СД)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Усть-Ануй, ул. Центральная, 53	60
16.	Усть-Ануйская сельская библиотека филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Усть-Ануйская СБ)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Усть-Ануй, ул. Центральная, 51	15
17.	Хлеботорбный Центр Досуза филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Хлеботорбный ЦД)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Хлеботорбное ул. Целинная, 6	167
18.	Хлеботорбная сельская библиотека филиал МБУК «МфКЦ» Быстроистокского района Алтайского края (Хлеботорбная СБ)	Алтайский край, Быстроистокский район, с. Хлеботорбное ул. Целинная, 6	15

1 июня 2016 г. в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края открылся Мемориальный музей В.С. Золотухина.

Мемориальный музей В.С. Золотухина был создан в статусе филиала Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (г. Барнаул) распоряжением Губернатора Алтайского края № 254-р от 17 июля 2014 г.

В 2015 году для размещения музея в центре с. Быстрый Исток по ул. Советская, 6б было построено новое здание.

Общий объем музейного собрания на сегодняшний день составляет около 3000 предметов музейного значения.

Экспозиционный зал музея оснащен мобильным экспозиционным оборудованием, обеспечивающим возможность быстрой трансформации экспозиционного зала с возможностью использовать музейное оборудование для организации массовых мероприятий, спектаклей, чтений, творческих встреч, специальных программ для посетителей с ограниченными возможностями.

В экспозиции есть две стационарные зоны для просмотра видео на большом экране: одно из них оборудовано как небольшой зрительский кинозал.

2.5.4 Объекты спорта и физической культуры

Из объектов спорта и физкультуры на территории МО Быстроистокский район имеются спортивные залы, стадионы и действует одна детско-юношеская спортивная школа (таблица 2.21).

В Быстроистокском районе физической культурой и спортом систематически занимаются спортом 3709 человек, что составляет 51,4% населения района. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 61.2%.

Таблица 2.21

Объекты спорта и физкультуры МО Быстроистокский район

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Быстроистокский район												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	49	49	48	43	43	43	43	34	39	39	40
плоскостные спортивные сооружения	единиц	37	37	37	34	34	34	34	25	30	30	30
спортивные залы	единиц	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	10
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	49	49	48	43	43	43	43	34	39	39	40
плоскостные спортивные сооружения	единиц	37	37	37	34	34	34	34	25	30	30	30
спортивные залы	единиц	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	10
Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы)	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	491	428	390	446	291	318	244	244	244	244	242
Акутихинский сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4
плоскостные спортивные сооружения	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
спортивные залы	единиц	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4
плоскостные спортивные сооружения	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
спортивные залы	единиц	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы)	единиц											
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек					22						36
Быстроистокский сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	13
плоскостные спортивные сооружения	единиц	7	7	8	8	8	8	8	8	10	10	10
спортивные залы	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	13
плоскостные спортивные сооружения	единиц	7	7	8	8	8	8	8	8	10	10	10
спортивные залы	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы)	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	491	428	390	446	130	164	121	153	244	244	109
Верх-Ануйский сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5
плоскостные спортивные сооружения	единиц	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
плоскостные спортивные сооружения	единиц	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек					49	50	34	34			45
Верх-Озернинский сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	8	8	8	7	7	7	7	1	3	3	3
плоскостные спортивные сооружения	единиц	7	7	7	6	6	6	6		2	2	2
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	8	8	8	7	7	7	7	1	3	3	3
плоскостные спортивные сооружения	единиц	7	7	7	6	6	6	6		2	2	2
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек					30	28	28	22			18
Новопокровский сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
плоскостные спортивные сооружения	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
плоскостные спортивные сооружения	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек					22	26	16	35			
Приобский сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4
плоскостные спортивные сооружения	единиц	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4
плоскостные спортивные сооружения	единиц	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек					38	50	45				34
Усть-Ануйский сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
плоскостные спортивные сооружения	единиц	2	2	1	1	1	1	1				
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
плоскостные спортивные сооружения	единиц	2	2	1	1	1	1	1				
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Хлебобродный сельсовет												
Число спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
плоскостные спортивные сооружения	единиц	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Число муниципальных спортивных сооружений												
спортивные сооружения-всего	единиц	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
плоскостные спортивные сооружения	единиц	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6
спортивные залы	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Быстроистокская детско-юношеская спортивная школа» располагается в с. Быстрый Исток, ул. Советская 18.

МБУ ДО «Быстроистокская ДЮСШ» основана в 2003 году. В ДЮСШ проводятся занятия по трем видам спорта: волейбол, баскетбол и общая физическая подготовка.

Кадровое обеспечение ДЮСШ – 7 тренеров-преподавателей.

Спортивная школа имеет следующие спортивные базы: спортивный зал, хоккейная коробка, стадион. Также для проведения тренировок задействованы спортивные залы МБОУ «Быстроистокская СОШ» с. Быстрый Исток, МБОУ «Приобская СОШ» с. Приобское, МБОУ «Верх-Ануйская СОШ» и МБОУ «Новопокровская СОШ» с. Новопокровка.

Число учащихся составляет 75 человек, при максимальной вместимости объекта в 90 мест.

2.5.5 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории МО Быстроистокский район в настоящее время довольно развита сеть объектов торговли, общественного питания. Имеются как небольшие специализированные объекты торговли, так и крупные – супермаркеты, минимаркеты.

Основные группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь, спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, косметика, детские товары, мебель, хозяйственные товары, верхняя одежда, трикотаж, ковровые изделия, швейные изделия, канцелярские товары, книги, автозапчасти и другое. Доля магазинов в общем количестве торговых объектов, реализующих продукцию местных товаропроизводителей – 66,3%.

Сфера общественного питания в районе развита слабо, имеется одно кафе по ул. Советской и одна столовая, которая в настоящее время не работает. Согласно сведений Алтайкрайстата общее число посадочных мест 98. Уровень обеспеченности посадочными местами – 9 посадочных мест на 1000 жителей (таблица 2.22).

Предприятия бытового обслуживания представлены малыми предприятиями частной формы собственности, объем и номенклатура оказываемых услуг невелики.

Таблица 2.22

Розничная торговля и общественное питание на территории МО Быстроистокский район

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество объектов розничной торговли и общественного питания													
магазины	единиц	106	104	101	95	99	98	94	92	90	77	71	71
павильоны	единиц		3	3	2	2	2	2	2	2	2	7	7
палатки и киоски	единиц	1	38	38	33	33	29	29	27	27	1		
аптеки и аптечные магазины	единиц	2	2	2	2	2	1	1				3	3
аптечные киоски и пункты	единиц	5	4	5	4	4	12	10	7	6	8	2	2
общедоступные столовые, закусочные	единиц		3	5	5	5	5	5	5	5	4	2	2
супермаркеты	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
специализированные продовольственные магазины	единиц	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
специализированные непродовольственные магазины	единиц	8	14	15	15	15	15	15	15	14	15	16	16
рестораны, кафе, бары	единиц	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2
минимаркеты	единиц	67	64	66	62	65	65	61	59	58	45	44	44
прочие магазины	единиц	22	23	17	15	16	15	15	15	15	14	8	8
Площадь торгового зала объектов розничной торговли													
магазины	кв. м	5559	5853.1	6070.8	5550.7	5928.9	5919.5	5786.3	5762.3	5747.6	5444.4	5500.5	Нет данных
павильоны	кв. м		25	25	15	15	15	15	15	15	15	223.7	
аптеки и аптечные магазины	кв. м	119.4	46	46.1	46	46	30	30				244.5	
супермаркеты	кв. м	1060	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	
специализированные продовольственные магазины	кв. м	158	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	85.4	163	
специализированные непродовольственные магазины	кв. м	153	1012.4	1025.4	1025.4	1025.4	1025.4	1025.4	1025.4	1020.4	1222.5	1439.9	
магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты	кв. м	2669	2970.4	3230.6	2762.5	2838.6	2847.5	2714.3	2690.3	2680.6	2286.9	2139.3	
неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины	кв. м	1519	910.9	855.4	803.4	1105.5	1087.2	1087.2	1087.2	1087.2	975.6	884.3	
Площадь зала обслуживания посетителей в объ-													

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ектах общественного питания													
общедоступные столовые, закусочные	кв. м		52	239	239	239	239	239	239	239	196	95.6	Нет данных
рестораны, кафе, бары	кв. м	97	50	64	84.9	64	64	64	64	64	84	84	
Количество мест в объектах общественного питания													
общедоступные столовые, закусочные	место		15	116	116	116	116	116	116	116	88	50	Нет данных
рестораны, кафе, бары	место	53	40	36	56	36	36	36	36	36	41	48	

2.5.6 Учреждения административного управления и религиозные организации

В МО Быстроистокский сельсовет расположены:

- здание администраций района и сельского совета;
- территориально обособленное структурное подразделение МФЦ;
- участковые пункты полиции и ГИБДД;
- отделение почты России;
- отделение банка;
- здание районного суда, здание мирового суда и прокуратуры, лесного хозяйства.

В с. Быстрый Исток расположено здание КГБУ Управление ветеринарии Алтайского края по Петропавловскому району, имеются ветеринарные магазины.

В районе расположены 4 объекта религиозной организации – православные храмы в с. Быстрый Исток, с. Акутиха, с. Верх-Ануйское и с. Новопокровка.

2.6 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Основу экономики развития МО Быстроистокский район составляет преимущественно деятельность по производству сельскохозяйственной продукции и деятельность предприятий малого бизнеса.

Хозяйственная специализация сельских поселений ограничена сельскохозяйственным производством.

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия позволяют выращивать зерновые, масличные культуры, а также сахарную свеклу и благоприятствуют развитию животноводства благодаря наличию большой площади кормовых угодий и достаточного количества пастбищ.

Основное направление деятельности сельхозтоваропроизводителей – зерновое, с развитым молочно – мясным скотоводством.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 106,025 тыс. га, в том числе пашни 47,0 тыс. га (таблица 2.23).

На территории района ведут хозяйственную деятельность СПК «Хлеботорбный», 11 обществ с ограниченной ответственностью (животноводство растениеводство), 5 из них зарегистрировано на территории района – это ООО «Колос», ООО «Вектор», ООО «Провинция», ООО «Вираж», ООО «Мегаполис Люкс». ООО «Усть-Ануйское».

Сельское хозяйство на сегодня остается главной отраслью экономики района. В последние годы увеличены площади, вводимые в сельхозоборот.

Показатели сельскохозяйственного производства, в области растениеводства, за 2020 г. имеют положительную динамику к 2016 и 2017 годам. Валовой сбор зерна составил 55,44 тыс.тонн при урожайности 19,4 ц/га при среднем показателе по Алтайскому краю 13,4 ц/га.

Активно по новым технологиям и с новой техникой в районе работают: ООО «Мегаполис Люкс» получивший урожайность 33,1 ц/га, СПК «Хлеботорбный» – 20,6 ц/га, ООО «Провинция» – 22,5 ц/га, ООО «АПК» – 27,7 ц/га, ООО «Усть-Ануйское» – 21,8 ц/га.

Необходимо реализовать имеющиеся наработки по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, созданию необходимых условий для организации в районе переработки сельхозпродукции. Для реализации этих важнейших задач следует привлечь необходимые средства и финансовые ресурсы в рамках действующих краевых и федеральных целевых программ.

Таблица 2.23

**Основные показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства
Быстроистокского района**

Наименование показателя	Единицы изме- рения	2021 факт	2022 факт	2022 г. к 2021 г. в %
ЖИВОТНОВОДСТВО				
<i>Поголовье скота и птицы (на конец отчетного периода)</i>				
Поголовье крупного рогатого скота в хо- зяйствах всех категорий – всего	гол.	5829	5623	96,5
в сельхозорганизациях	гол.	3144	2999	95,4
Поголовье коров в хозяйствах всех кате- горий – всего	гол.	1942	1804	92,9
в сельхозорганизациях	гол.	792	792	100
Поголовье свиней в хозяйствах всех кате- горий – всего	гол.	2297	2012	87,6
<i>Производство продукции животноводства</i>				
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий – всего	тонн	1420	1457	102,6
в сельхозорганизациях	тонн	321	383	119,3
в крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	21	58	276,2
в хозяйствах населения	тонн	1078	1017	94,3
Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий – всего	тонн	10261	9491	92,5
в сельхозорганизациях	тонн	4982	4937	99,1
в крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	1173	792	67,5
в хозяйствах населения	тонн	4106	3762	91,6
<i>Продуктивность сельскохозяйственных животных</i>				
Надой молока на 1 корову в сельхозоргани- зациях	кг	6298	6234	99
Надой на 1 корову в крестьянских (фермер- ских) хозяйствах и у индивидуальных пред- принимателей	кг	5230	3866	73,9
Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельхозорганизациях	гр.	598	768	128,4
Наличие кормов (на условную голову ско- та)	цн.корм.ед.	23,9	24,4	102,1
<i>Закуп у населения</i>				
молока	тонн	1149	1053	91,6
скота и птицы в живом весе	тонн	245,2	231,4	94,4
Кредиторская задолженность сельхозор- ганизаций	тыс.руб.	2155	250	11,6
РАСТЕНИЕВОДСТВО				
<i>Производство продукции растениеводства (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства</i>				
Зерновые и зернобобовые культуры:				
валовой сбор – всего,	тонн	70379	72499	103
в т. ч. в сельхозпредприятиях	тонн	62053	65334	105,3
в крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	8325	7165	86,1

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 факт	2022 факт	2022 г. к 2021 г. в %
урожайность – всего,	ц/га	27,9	28	100,4
в т. ч. в сельхозпредприятиях	ц/га	31,7	31,9	100,6
в крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	14,5	13,1	90,3
Маслосемяна подсолнечника:				
валовой сбор – всего	тонн	811	515,4	63,6
в т. ч. в сельхозпредприятиях	тонн	811	515,4	63,6
в крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн			
урожайность – всего	ц/га	17,6	14,7	83,5
в т. ч. в сельхозпредприятиях	ц/га	17,6	14,7	83,5
Картофель:				
валовой сбор – всего	тонн	37112	37594	101,3

Показатели сельскохозяйственного производства в области животноводства также демонстрируют положительную динамику. Так, снижение поголовья дойных коров вплоть до 2016 г., сменилось небольшим, но стабильным ростом, что в свою очередь повлияло на объем производства молока, который также вырос на 10,2 %, по сравнению с 2018 годом (надой на 1 корову составил 5,7 т).

В 2019 году поголовье КРС по сравнению с 2018 годом выросло на 66 голов. Поголовье увеличивалось лишь за счет активного развития КРС в личных подсобных хозяйствах и КФХ. Данные по поголовью скота на 2023 год в личных подсобных хозяйствах и КФХ приведены в таблице 2.24.

Таблица 2.24

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах и крестьянских фермерских хозяйствах в разрезе муниципальных образований в составе Быстроистокского района

Наименование сельсоветов	2023 год			
	КРС, голов	Коз, голов	Свиней, голов	Лошадей, голов
Акутихинский	124	47	102	10
Быстроистокский	217	102	194	45
Верх-Ануйский	434	205	387	15
Верх-Озернинский	48	23	43	8
Новопокровский	892	421	796	25
Приобский	145	68	129	17
Усть-Ануйский	121	57	108	47
Хлеботоробный	434	205	387	21
Итого по району	2415	1128	2146	188

Для улучшения породного состава скота и увеличения продуктивности коров сельхозпредприятиями заключены договора с Барнаульским племпредприятием на поставку биопродукции высокого качества для искусственного осеменения. Планируется на осенний период посеять рапс из расчета 1 га на 10 голов коров.

Предусматривается провести ремонт во всех животноводческих помещениях, где это требуется, особое внимание уделить бытовым условиям животноводов.

К факторам, сдерживающим интенсивное развитие молочного и мясного скотоводства в районе, относятся:

- недостаточно устойчивое финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий, вынуждающее для решения вопроса пополнения оборотных средств реализовывать продуктивный скот;

– относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве, ведущая к снижению продуктивности, качества продукции, увеличению затрат на ремонт и дефициту кадров;

– устаревшие морально и материально часть производственных помещений, не отвечающих современным требованиям технологии содержания животных, а также не позволяющих установить новое высокотехнологичное оборудование.

СПК «Хлеботорбный» и КФХ района в 2020 году осуществили за счёт собственных средств техническое перевооружение, строительство, обновление машино-тракторного парка, формирование рабочего, продуктивного стада.

Однако рост сельскохозяйственного производства не обеспечивает достаточного уровня финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. Несмотря на увеличение прибыли, уровень рентабельности составляет 15–17 %, что не позволяет вести расширенное воспроизводство. Сельхозтоваропроизводители района в значительной степени зависимы от реализации продукции животноводства и зерновых культур.

Промышленность

Промышленное производство представлено узким кругом выпускаемой продукции – пиломатериал, хлебобулочные изделия, мебель, растительные корма для скота, пар и горячая вода (таблица 2.25).

На территории района имеются хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, берёзы, тополя, осины, частично лиственницы и ели, а также значительные территории занимают берёзовые рощи. Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для деревообрабатывающей промышленности в виде древесины.

Наиболее крупными предприятиями, которые работают в сфере производства продукции и оказания услуг являются ООО «Водопровод», МУП «Коммунальщик», ИП Алиев Х.Б.о. Крупным сельскохозяйственным предприятием является СПК «Хлеботорбный».

Малое предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство района представлено сегодня 183-мя субъектами, в т.ч. 18 малых предприятий и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей 146, крестьянско-фермерских хозяйств 18. Количество субъектов малого бизнеса уменьшилось на 12,4% за счет уменьшения количества индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе в последние годы увеличивается за счет найма индивидуальными предпринимателями работников на официальной основе.

Среднемесячная заработная плата одного работника малого бизнеса в 2022 году составила 125,9 % от уровня предыдущего года.

Также наблюдается рост заработной платы у индивидуальных предпринимателей и КФХ (таблица 2.26).

Таблица 2.25

**Основные показатели, характеризующие развитие промышленности
Быстроистокского района**

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 факт	2022 факт	2022 г. к 2021 г. в %
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности	тыс. руб.	35913	33697	93,8
Индекс промышленного производства	% к соответствующему периоду прошлого года	225,1	89,6	
Древесина топливная	тыс. плотных м³	1,317	1,5	113,9
Пиломатериалы лиственных пород	тыс. м³	0,179		
Мебель	тыс. руб.	1418,3		
Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное	тонн	12,07	26,56	220
Мясо парное, остывшее или охлажденное	тонн	12,07	26,56	220
Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения	тонн	150	98,5	65,7
Изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	150	98,5	65,7
Корма растительные	тонн	4148,7	4248,3	102,4
Пар и горячая вода	тыс. Гкал	14,3	12,6	88,1

Таблица 2.26

**Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство
Быстроистокского района**

Наименование показателя	Единицы измерения	2021 факт	2022 факт	2022 г. к 2021 г. в %
<i>Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего</i>	<i>ед.</i>	<i>209</i>	<i>183</i>	<i>87,6</i>
в том числе:				
малые предприятия, включая микропредприятия	ед.	18	18	100
средние предприятия	ед.	1	1	100
индивидуальные предприниматели	ед.	171	146	85,4
крестьянские (фермерские) хозяйства	ед.	19	18	94,7
<i>Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве</i>	<i>чел.</i>	<i>525</i>	<i>588</i>	<i>112</i>
в том числе:				
среднесписочная численность работников малых предприятий	чел.	19	22	115,8
доля занятых на малых предприятиях	%	3,6	3,7	
среднесписочная численность работников средних предприятий	чел.	241	231	95,9
численность индивидуальных предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, самозанятых	чел.	190	164	86,3
в найме у индивидуальных предпринимателей (по договорам)	чел.	45	115	255,6

доля занятых у индивидуальных предпринимателей	%	8,6	19,6	
в найме в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по договорам)	чел.	30	56	186,7
<i>Самозанятые</i>	<i>чел.</i>	<i>36</i>	<i>170</i>	<i>4 72,2</i>
Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет	%	12,3	13,97	
Доля занятых на малых и средних предприятиях от численности занятых в экономике муниципального образования	%	17	19,1	
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях	руб.	15238	19182	125,9
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на средних предприятиях	руб.	31869	32248	101,2
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника у индивидуальных предпринимателей (по договорам)	руб.	14 956	19134	127,9
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по договорам)	руб.	14 984	19225	128,3

Муниципальное управление и социальная сфера

В МО Быстроистокский район часть населения занята в предоставлении государственных услуг, специалистов по правовым, консультационным и иным подобным услугам в районе нет.

Строительство

Темпы строительства производственных объектов не высоки.

В 2023 году в Усть-Ануйском сельсовете введены в эксплуатацию следующие объекты:

- весовая ООО «Усть-Ануйское» (площадь 161,2 кв.м);
- склад №1 ООО «Усть-Ануйское» (площадь 364,8 кв.м);
- склад №2 ООО «Усть-Ануйское» (площадь 454,5 кв.м);
- склад №4, №5 ООО «Усть-Ануйское» (площадь 949,9 кв.м).

Выдано разрешение на строительство сельскохозяйственному производственному кооперативу «Хлеборобный» в с. Хлеборобное, объект строительства – резервуарная установка СУГ для получения зерносушильного оборудования.

В с. Верх-Ануйское возводятся 5 складских зданий общей площадью 6640 кв.м ООО «Провинция».

Строительство частных домов ведется собственными силами жителей района.

В с. Быстрый Исток возможность возведения объектов капитального строительства затруднена ввиду наличия установленных границ зоны затопления от р. Обь.

Рекреационная деятельность

Туристско-рекреационная сфера Быстроистокского района плохо развита. Анализ территории района показал, что активно развиваются скрытые формы рекреации: охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, заготовка лекарственных и других растений.

В районе развивается сельский туризм: рыболовный – развивается в пойме реки Оби в сёлах Быстрый Исток, Верх-Ануйское, Усть-Ануй, Верх-Озерное, Акутиха; отдых на озере Забьялово; дачная рекреация в сочетании с рыбной ловлей и охотой развивается в урочище Талица. Имеются зарегистрированные сельские гостевые дома, гостиницы (таблица 2.27).

По территории района проходят туристские маршруты:

- историко-познавательный тур по селам Колывано-Кузнецкой оборонительной линии (от с. Катунское Смоленского района через села Новопокровское Быстроистокского района до с. Антоньевка);
- паломнический маршрут – крестный ход г. Бийск – через Быстроистокский район – с. Коробейниково (Усть-Пристанский район);
- по р. Ануй (водный маршрут);
- по реке Обь (водный маршрут);

В районе необходимо проводить работу по формированию инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса.

Таблица 2.27

Основные показатели, характеризующие деятельность туристической Быстроистокского района

Показатели	Всего	Коллективные средства размещения					Другие субъекты туриндустрии
		Всего по КСР	Гостиницы и аналогичные КСР	специализированные КСР			
				санаторно- курортные организации	организации отдыха	туристские базы	
Численность субъектов, оказывающих услуги, всего, ед.	4	2	2				2
юридические лица, ед.	3	1	1				2
индивидуальные предприниматели, ед.	1	1	1				
самозанятые, ед.							
Количество объектов, ед.	5	3	2		1		2
Среднесписочная численность занятых оказанием услуг всего, чел.	10	5	5				5
постоянно работающие, чел.	10	5	5				5
временно работающие, чел.							
Доходы (выручка) субъектов от оказания услуг, тыс. руб.	1707,56	1405,3	1405,3				302,26
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.							
Среднемесячная заработная плата, руб.	25388,9	19603,8	19603,8				31174
Численность обслуженных лиц, всего, тыс. чел.	7,982	0,407	0,407				7,575
Количество ночевки (человеко-дней), сут. (дн.)	X	897	897				X
Средняя стоимость оказанных услуг, руб./чел.	X	1450	1450				40,44
Количество мест единовременного размещения, всего, койко-мест	X	44	36		8		X
круглогодичные, койко-места	X	37	29		8		X
сезонные, койко-места	X	7	7				X

2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешний транспорт

В настоящее время связь между районом и краевым центром г. Барнаулом, а также между соседними районами осуществляется посредством одного вида транспорта – автомобильного, который составляет основу транспортного каркаса муниципального образования. В целом транспортную доступность района можно охарактеризовать как относительно хорошую.

Водный транспорт по реке Обь развит слабо.

По территории района проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (таблица 2.28).

Содержание и эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования на территории района осуществляет филиал Юго-Восточного ДСУ «Быстроистокский дорожный ремонтно-строительный участок». Основным видом деятельности ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» является эксплуатация автомобильных дорог общего пользования. Так же предприятие занимается строительством, ремонтом, капитальным ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений на них.

Протяженность дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории района, составляет 179,4 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 83,25 км, щебеночным покрытием – 49,4 км, грунтовые дороги – 46,7 км.

Таблица 2.28

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения, расположенные на них, в МО Быстроистокский район

№ п/п	Наименование автодороги	Протяженность, км	Техническая категория автодороги	Мостовые сооружения на автодороге
1.	К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское	33,375	III	Мост через ручей Душной на км 192+857, материал-ж/б., длина 21,1 м; Мост через лог на км 193+643, материал – ж/б, длина 30,15 м; Мост через реку Ануй на км194+270, материал – ж/б., длина 273,7 м
2.	К-35 Бийск-Соколово-Акутиха-Солдатово	56,115	IV	Мост через ручей без названия на км62+130, материал – ж/б., длина – 6,54 м
3.	К-43 Подъезд к с. Быстрый Исток	19,57	IV	-
4.	К-44 Быстрый Исток-Усть-Ануй-Ануйское (в т.ч. подъезд 1,667 км)	35,83	IV	Мост через реку Ануй на км29+200, материал – металл, длина 74,81 м
5.	Н-0701 Быстрый Исток – Верх-Озерное	10,311	IV	-
6.	Н-0702 Верх-Ануйское – Ново-смоленка	11,2	IV	-
7.	Н-0703 Подъезд к п. Приобскому	2,5	IV	-
8.	Н-0704 Подъезд к п. Первомайскому	10	IV	-
9.	Н-0704 Подъезд к аэропорту	0,5	IV	-

Ежегодно выделяются средства и проводятся ремонтные работы на участках дорог, требующих своевременных мероприятий по поддержанию их в надлежащем состоянии (таблица 2.29)

Таблица 2.29

Объемы работ на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения МО Быстроистокский район

Наименование автодорог и искусственных сооружений на них	Участок	2022 год	2023 год
		Тыс.руб	Тыс.руб
<i>Ремонт (всего)</i>		<i>211547,343</i>	<i>1269,556</i>
К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское	Км 181+400 – км 190+300 Км 171+432 – км 174+617	208293,247	1269,556
К-35 Бийск-Соколово-Акутиха-Солдатово	Км 50+000 – км 76+700	3254,096	
<i>Восстановление верхних слоев (всего)</i>		<i>11067,262</i>	<i>13147,291</i>
К-44 Быстрый Исток-Усть-Ануй-Ануйское	Км 22+000 – км 29+000	5867,262	
Н-0701 Быстрый Исток – Верх-Озерное	Км 2+400 – км 4+400	5200,00	7147,291
Н-0703 Подъезд к п. Приобскому (перила и тротуар)	Км 2+200 – км 2+300		3000,000
Н-0701 Быстрый Исток – Верх-Озерное (перила и тротуар)	Км 9+300 – км 9+365		3000,000
<i>Содержание</i>		<i>21602,266</i>	<i>32725,652</i>
<i>Всего</i>		<i>244216,871</i>	<i>47142,499</i>
<i>Итого за 2022-2023 гг</i>			<i>291359,370</i>

В 2015 году прекратило свою работу ОАО «Быстроистокское АТП», междугородние перевозки пассажиров осуществляются по маршруту Врех-Озерное – Бийск, проходящему через с. Быстрый Исток, с. Приобское, с. Новопокровка, с. Верх-Ануйское и с. Хлебоборное. В районе работают несколько частных перевозчиков. Автобусное сообщение по региональному маршруту с. Врех-Озерное – г. Бийск осуществляет ИП Сушик. Автобус ходит 1 раз в день в г. Бийск и обратно.

До краевой столицы можно добраться на проходящем по тем же населенным пунктам автобусе, следующем из с. Петропавловское Алтайского края.

Кроме того, население использует личный автомобильный транспорт, либо заказывают услуги такси.

С. Акутиха и с. Солдатово являются труднодоступными в транспортном отношении, т.к. располагаются на правом берегу р. Обь. В зимнее время для жителей этих сел устраивается ледовая переправа через р. Обь. Длина переправы 4 км, ширина переправы 20 метров. Грузоподъемность 8 т.

В теплый период транспортные связи этих сел с соседними населенными пунктами ограничены, сообщение осуществляется через город Бийск.

Ранее существовавшее паромное сообщение в настоящее время не действует. Для пассажирского сообщения используются маломерные суда местных жителей, а также катер (модель ВКМ-3 М). Грузоподъемность 2,5 т. Пассажирская вместимость 12 человек.

Объекты транспортного обслуживания

Из объектов транспортного обслуживания на территории района расположены АЗС, магазины, придорожные кафе, СТО (таблица 2.30).

Перечень объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения МО Быстроистокский район

№ п/п	Объекты дорожного сервиса	Местоположение
а/д К-13 «Алейск-Петропавловское-Смоленское»		
1.	Магазин «Продукты»	Км 175+700 справа
2.	Закусочная «Пекаренок», «Минипекарня»	Км 177+668 слева
3.	АЗС «Ника»	Км 178+700 справа
4.	Площадка для хранения угля	Км 181+750 справа
5.	Магазин «Продукты»	Км 192+840 справа
6.	Магазин «Галина»	Км 192+890 справа
а/д К-43 «Подъезд к с. Быстрый Исток»		
7.	АЗС «Ника»	Км 15+100 справа
8.	Магазин «Продукты»	Км 17+900 справа
9.	Магазин «Мясная лавка»	Км 18+530 справа
10.	Магазин «Товары для дома»	Км 18+640 справа
11.	Магазин одежды «Д.Арина»	Км 18+640 слева
12.	Магазин «Заправка»	Км 18+670 слева
13.	Магазин «Промышленные товары»	
14.	Аптека	Км 18+690 слева
15.	Магазин «Орбита»	
16.	Магазин «Перестройка»	
17.	Магазин «Фруктовый рай»	Км 18+730 слева
18.	Магазин «Вет препараты»	Км 18+735 слева
19.	Магазин «Мария Ра»	Км 18+740 справа
20.	Магазин-кафе «Виктория»	Км 19+000 справа
21.	Магазин «Эдем»	Км 19+030 справа
22.	Аптека	Км 19+060 справа
23.	Магазин «Радуга», СТО	Км 19+100 справа
24.	Магазин «Подворье»	Км 19+430 справа
25.	Магазин «СтройМир»	Км 19+470 справа
26.	Магазин «Астория»	Км 19+500 справа
27.	Магазин «Перекресток»	Км 19+550 справа
а/д Н-0701 «Быстрый Исток – Верх-Озерное»		
28.	Магазин «Школьник»	Км 0+392 справа
29.	Магазин-кафе «У Данилы»	Км 2+100 справа

2.8 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.8.1 Электроснабжение

Система электроснабжения МО Быстроистокский район централизованная. Эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы энергоснабжения в Быстроистокском районе осуществляют АО «Алтайкрайэнерго», филиал «Белокурихинские межрайонные электрические сети», Быстроистокский участок, филиал «Бийские межрайонные электрические сети», Акутихинский участок

Энергоснабжение осуществляется от системы АО «Алтайкрайэнерго» предприятия Белокурихинских межрайонных электрических сетей через понизительные подстанции, кроме Акутихинского УЭС, который питается от Бийских межрайонных электрических сетей (таблица 2.31).

Основными источниками электроэнергии являются ПС "Верх-Ануйская" №39, ПС "Быстроистокская" №40, ПС "Акутихинская" №62. Техническое состояние подстанций удовлетворительное, процент физического износа оборудования незначителен (таблица 2.32).

По территории МО Быстроистокский район проходят линии электропередач 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Передача электроэнергии от подстанций до потребителей населенных пунктов района осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4 кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Основными потребителями электроэнергии являются население и промышленные предприятия. Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами, и приборами (стиральная машина, пылесос, телевизор, магнитофон и др.).

Таблица 2.31

Информация о зонах деятельности сетевой организации в границах МО Быстроистокский района с детализацией по населенным пунктам, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании

Наименование Общества	Наименование Филиала	ПО	РЭС	Перечень населённых пунктов в зоне обслужи- вания
1	2	3	4	5
ПАО "МРСК Си- бири"	АО «Алтайкрайэнерго»	Белокурихинские МЭС	Петропавловский	село Быстрый Исток
				село Верх-Ануйское
				село Новосмоленка
				село Верх-Озерное
				село Новопокровка
				село Приобское
		Бийские МЭС		село Усть-Ануй
				село Хлеботорное
				поселок Первомайский
				поселок Смоленский
			Зональный	село Акутиха
				село Солдатово

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемыми к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, а также осветительными и розеточными сетями.

Таблица 2.32

Основные характеристики источников электроэнергии МО Быстроистокский район

Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Установленный трансформаторы, МВа	Максимальная нагрузка за последние 3 года, МВт	Загрузка ЦП в режиме N-1, %	Мощность разрешенная для ТП, МВт	Резерв/дефицит мощности, МВт
ПС №39 «Верх-Ануйская» 110/10 кВ	1971	1х6,3	0,974	16,33	4,972	4,972
ПС №40 «Быстроистокская» 110/10 кВ	1977	2х6,3	1,477	12,87	5,166	5,166
ПС №62 «Акутихинская» 35/10 кВ	1975	1х2,5	0,308	18,53	2,006	2,01

2.8.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей МО Быстроистокский район в большей степени децентрализованное. Оно осуществляется от отопительных производственных и ведомственных котельных, работающих на твердом топливе. В сельских поселениях котельные снабжают теплом административные здания и объекты соцкультбыта. Большая часть жилого фонда имеет печное отопление.

В сельских поселениях имеется 15 котельных с суммарной производительностью более 10 Гкал/час. Основной вид топлива – каменный уголь. теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Основные характеристики объектов теплоснабжения и тепловых сетей в разрезе муниципальных образований в составе Быстроистокского района, приведены в таблицах 2.33–2.34.

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии в сельсоветах Быстроистокского района не выявлено.

Основные технологические проблемы системы теплоснабжения в поселениях района:

- высокие тепловые потери (14–15%) связанные с плохой теплоизоляцией трубопроводов тепловых сетей;
- высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;
- высокая стоимость топлива;
- низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа тепловых сетей, основным направлением в развитии системы теплоснабжения в МО Быстроистокский район на расчетный период является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя:

1) в МО Акутихинский сельсовет:

- перекладка 50% ветхих тепловых сетей (0,3 км);
- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МБОУ «Акутихинская СОШ».

2) в МО Быстроистокский сельсовет:

- перекладка 10% ветхих тепловых сетей (0,1 км);
- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МУП «Коммунальщик» Центральная;
- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МБОУ Быстроистокская СОШ.

3) в МО Верх-Ануйский сельсовет:

- перекладка 50% ветхих тепловых сетей (0,5 км);
- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МБОУ «Верх-Ануйская СОШ».

4) в МО Верх-Озернинский сельсовет:

- перекладка 50% ветхих тепловых сетей (0,3 км);
- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МБОУ «Новопокровская СОШ».

Таблица 2.33

Обобщенная характеристика объектов теплоснабжения в разрезе сельских советов МО Быстроистокский район

№ п/п	Котельные	Установленная мощность, Гкал/час	Марка установленного котла	Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год	Среднегодовая нагрузка оборудования, Гкал/год	Отпускаемая нагрузка Гкал/час	Температурный график, С	Длина тепловых сетей, км	Дата последнего капитального ремонта, год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акутихинский сельсовет⁶									
1.	Котельная МБОУ «Акутихинская СОШ»	1,44	КВр-0,8 (2018г) КВр-0,8 (2018г)	25,6	859,0	0,16	90/70	0,6	2018
	Итого	1,44		25,6	859,0	0,16		0,6	
Быстроистокский сельсовет⁷									
2.	Котельная МБОУ Быстроистокская СОШ»	1,44	КВр-0,8 (2014г) КВр-0,8 (2014г)	28,1	944,2	0,18	90/70	0,2	2014
3.	Котельная «Мемориального комплекса имени В.С. Золотухина».	0,46	КВр-0,25 (2016г) КВр-0,25 (2016г)	17	571,5	0,33	90/70	0,1	2016
4.	Котельная «Центральная» МУП «Коммунальщик»	1,72	КВр-1 (2014г) КВр-1 (2014г)	15	949,1	0,2	90/70	0,461	2014
5.	Котельная детского сада «Берёзка»	0,46	КВр-0,25 (2014г) КВр-0,25 (2014г)	13,7	461,2	0,33	90/70	0,1	2022
6.	Котельная Администрации района	0,86	КВр-0,4 (2014г) КВр-0,6 (2020г)	27,67	929,78	0,14	90/70	0,15	2021
7.	Котельная ЦРБ МУП «Коммунальщик»	1,28	КВр-0,8 (2014г) КВр-0,8 (2014г)	41,2	1383,6	0,2	90/70	0,18	2014
	Итого	4,22		142,67	5239,38	1,38		1,482	

⁶ По материалам схемы теплоснабжения Акутихинского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 14 мая 2021 г. № 193 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Акутихинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2021 год»).

⁷ По материалам схемы теплоснабжения Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 17.04.2023 г. №185 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2023 год»).

№ п/п	Котельные	Установленная мощность, Гкал/час	Марка установ- ленного котла	Объем потреб- ления тепло- вой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год	Среднегодовая нагрузка обо- рудования, Гкал/год	Отпускаемая нагрузка Гкал/час	Температурный график, С	Длина тепловых сетей, км	Дата послед- него капи- тального ре- монта, год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Верх-Ануйский сельсовет⁸									
8.	Котельная МБОУ «Верх-Ануйская СОШ»	1,44	КВр-0,8 (2017г) КВр-0,8 (2017г)	165,9	1383,6	0,23	90/70	1,0	2017
	Итого	1,44		165,9	1383,6	0,23		1,0	
Верх-Озернинский сельсовет⁹									
9.	Котельная МБОУ «Верх-Озернинская СОШ»	1,44	КВр-0,8 (2014г) КВр-0,8 (2014г)	11,6	388,9	0,06	90/70	0,6	2022
	Итого	1,44		11,6	388,9	0,06		0,6	
Новопокровский сельсовет¹⁰									
10.	Котельная МБОУ «Новопо- кровская СОШ»	1,0	КВр-0,6 (2017г) КВр-0,6 (2017г)	34,4	1157,2	0,19	90/70	0,7	2017
	Итого	1,0		34,4	1157,2	0,19		0,7	
Приобдский сельсовет¹¹									
11.	Котельная МБОУ «Приоб- дская СОШ»	0,54	КВр-0,6 (2013г)	16,4	485,3	0,09	90/70	0	2022
12.	Котельная МКДОУ детский сад «Ромашка»	0,1	КВр-0,1 (2021г)	0	165,7	0,03	90/70	0	2021
13.	Котельная администрации Приобдского сельсовета	0,09	КВр-0,1 (2017г)	0,002	255,4	0,05	90/70	0	2017
	Итого	0,73		16,402	906,4	0,17		0	
Усть-Ануйский сельсовет¹²									

⁸ По материалам схемы теплоснабжения Верх-Ануйского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 14 мая 2021 г. № 192 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Верх-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2021 год»).

⁹ По материалам схемы теплоснабжения Верх-Озернинского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 14 мая 2021 г. № 191 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Верх-Озернинский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2021 год»).

¹⁰ По материалам схемы теплоснабжения Новопокровского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 14 мая 2021 г. № 190 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Новопокровский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2021 год»).

¹¹ По материалам схемы теплоснабжения Приобдского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края на плановый период 2023 года (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 17.04.2023 г. № 184 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Приобдский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2023 год»).

№ п/п	Котельные	Установленная мощность, Гкал/час	Марка установ- ленного котла	Объем потреб- ления тепло- вой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год	Среднегодовая нагрузка обо- рудования, Гкал/год	Отпускаемая нагрузка Гкал/час	Температурный график, С	Длина тепловых сетей, км	Дата послед- него капи- тального ре- монта, год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Котельная МБОУ «Усть- Ануйская СОШ»	0,72	КВр-0,4 (2014г) КВр-0,4 (2014г)	13.31	447.14	0,085	90/70	0,2	2022
	Итого	0.72		13.31	447.14	0,085		0.2	
Хлебоборodный сельсовет¹³									
15.	Котельная МБОУ «Хлебo- родная СОШ»	1,44	КВр-0,8 (2019г) КВр-0,8 (2019г)	38,3	1286,6	0,25	90/70	0,326	2019
	Итого	1,44		38,3	1286,6	0,25		0,326	

¹² По материалам схемы теплоснабжения Усть-Ануйского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 14.05.2021г №188 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2021 год»).

¹³ По материалам схемы теплоснабжения Хлебоборodного сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 14.05.2021 г №194 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края на 2021 год»).

**Параметры тепловых сетей действующих котельных в разрезе сельских советов
МО Быстроистокский район**

№ п/п	Котельные	Параметры тепловых сетей	Зоны действия объектов теплоснабжения
1	2	3	4
Акутихинский сельсовет			
	Котельная МБОУ «Акутихинская СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – полипропилен, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУ Акутихинская СОШ Гараж Акутихинской СОШ
Быстроистокский сельсовет			
1	Котельная МБОУ Быстроистокская СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУ Быстроистокская СОШ Гараж Быстроистокской СОШ
2	Котельная «Мемориального комплекса имени В.С. Золотухина».	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь в ППУ изоляции со стальным защитным покрытием, способ прокладки – надземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	«Мемориальный комплекс имени В.С. Золотухина»
3	Котельная «Центральная» МУП «Коммунальщик»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь в ППМ изоляции, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУДОД Музыкальная школа - Гараж администрации Быстроистокского района - МБОУДОД Центр Детского Юношеского творчества. Жилой дом (Некрасова 11) Жилой дом (Советская 17) Жилой дом (Некрасова 13) Жилой дом (Некрасова 17)
4	Котельная детского сада «Берёзка»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – надземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МКДОУ детский сад Березка
5	Котельная Администрации района	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	Администрация района Гаражи Администрации района КГБУЗ ЦРБ (Зубной кабинет)
6	Котельная ЦРБ МУП «Коммунальщик»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	КГБУЗ Быстроистокская ЦРБ Гараж КГБУЗ Быстроистокской ЦРБ КГБУЗ Комплексный центр

№ п/п	Котельные	Параметры тепловых сетей	Зоны действия объектов теплоснабжения
1	2	3	4
Верх-Ануйский сельсовет			
	Котельная МБОУ «Верх-Ануйская СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУ Верх-Ануйская СОШ Фельдшерско-акушерский пункт МКДОУ детский сад «Теремок» Музей
Верх-Озернинский сельсовет			
	Котельная МБОУ «Верх-Озернинская СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУ Верх-Озернинская СОШ Гараж Верх-Озернинской СОШ
Новопокровский сельсовет			
	Котельная МБОУ «Новопокровская СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУ Новопокровская СОШ Столовая Здание сельсовета МКДОУ детский сад «Солнышко»
Приобский сельсовет			
	Котельная МБОУ «Приобская СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУ Приобская СОШ
	Котельная МКДОУ детский сад «Ромашка»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	Дошкольное отделение детский сад «Ромашка» МБОУ «Приобская общеобразовательная средняя (полная) школа»
	Котельная администрации Приобского сельсовета	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	Администрация Приобского сельсовета (с. Приобское)
Усть-Ануйский сельсовет			
	Котельная МБОУ «Усть-Ануйская СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, грунты в местах прокладки в основном суглинистые	МБОУ Усть-Ануйская СОШ
Хлеботорный сельсовет			
	Котельная МБОУ «Хлеботорная СОШ»	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, материал трубопроводов – сталь, способ прокладки – подземная, грунты в местах прокладки в основном суглинистые.	МБОУ Хлеботорная СОШ Дом культуры Фельдшерско-акушерский пункт МКДОУ детский сад «Колосок»

5) в МО Новопокровский сельсовет:

- перекладка 50% ветхих тепловых сетей (0,35 км);
- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МБОУ «Верх-Озернинская СОШ».

6) в МО Приобдский сельсовет:

- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельных МБОУ «Приобдская СОШ», МКДОУ детский сад «Ромашка», администрации Приобдского сельсовета.

7) в МО Усть-Ануйский сельсовет:

- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МБОУ «Усть-Ануйская СОШ».

8) в МО Хлеботоробный сельсовет:

- перекладка 50% ветхих тепловых сетей – 0,3 км;
- модернизация изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное в котельной МБОУ «Хлеботоробная СОШ».

2.8.3 Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение на территории Быстроистокского района отсутствует

Газоснабжение жилой зоны осуществляется привозом сжиженного газа в баллонах. Газ в основном используется для приготовления пищи и заправки автомобилей.

По территории Усть-Ануйского сельсовета проходит трасса газопровода «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху. Участок Бийск-Смоленское-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху. Первый пусковой комплекс. Первый этап, Магистральный газопровод Бийск-Смоленское Лит. 1», от которой установлены охранная зона и зона минимальных расстояний газопровода.

В соответствии с программой газификации России ПАО «Газпром» на 2021–2025гг. в Алтайском крае, на расчетный срок газификация населенных пунктов Быстроистокского района не предусмотрена.

2.8.4 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Основная задача водоснабжения – обеспечение хозяйственно-питьевых и производственных потребителей водой нормативного качества. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе эксплуатируются центральные и индивидуальные водозаборы.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере обеспечения холодным водоснабжением в Быстроистокском районе является ООО «Водопровод», обслуживающий населенные пункты Хлеботоробное, Новопокровка и Верх-Ануйское, и МУП «Коммунальщик», выполняющие работы и оказывающие услуги в том числе:

- по добыче пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;
- подключение потребителей к системе водоснабжения;
- обслуживание водопроводных сетей;
- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятия имеют лицензии на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Контроль качества подземных вод осуществляется Бийским ТО ТУ Роспотребнадзора и ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Быстроистокском районе путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

В 2023 году ООО «Водопровод» провела лабораторные испытания питьевой воды в населенных пунктах Быстроистокского района.

Данные по качеству воды приведены в таблице 2.35.

МО Акутихинский сельсовет: централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в с. Акутиха составляет 80%, часть населения пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колонок. Существующие сети водопровода изношены и требуют частичной замены. Протяженность водопроводных сетей 5 км¹⁴.

Водозабор осуществляется из артезианских скважин с водонапорными башнями. Всего в селе 2 водонапорные башни.

Централизованного водоснабжения в с. Солдатово нет. Водоснабжение осуществляется из индивидуальных источников.

Таблица 2.35

Качество питьевой воды на территории МО Быстроистокский район

Место пробы	Определяемые показатели			
	Общее микробное число/ОМЧ, КОЕ в 1 мл/(см³) <i>Гигиенический Норматив 50 КОЕ в мл(см³)</i>	Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ, мл (см³) <i>Гигиенический норматив – отсутствие КОЕ в 100 мл (см³)</i>	Кишечная палочка, КОЕ/100 мл(см³) <i>Гигиенический норматив – отсутствие КОЕ в 100 мл (см³)</i>	Колифаги, БОЕ в 100 мл(см³) <i>Гигиенический норматив – отсутствие БОЕ в 100 мл (см³)</i>
С. Новопокровка				
Ул. Советская, скважина	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ
Ул. Октябрьская, ВРК	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ
С. Верх-Ануйское				
Ул. Советская, скважина	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ
Ул. Советская, ВРК	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ
Ул. Красноармейская, скважина	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ
Ул. Мостовая, ВРК	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ
С. Хлеботорное				
Ул. Комсомольская, скважина	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ
Ул. Степная, ВРК	<10	не обнаружены	не обнаружены	0 БОЕ

Мероприятия на расчетный срок: рекомендуется выполнить капитальный ремонт существующих сетей водопровода, водонапорных башен и замену оборудования скважин.

Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Централизованное водоснабжение существующих и планируемых производственных объектов производить из индивидуальных источников водоснабжения.

¹⁴ Постановлением администрации Акутихинского сельсовета от 01.08.2023 г №56 водопроводной сети был присвоен адрес – Российская Федерация, Алтайский край, Быстроистокский муниципальный район, сельское поселение Акутихинский сельсовет, село Акутиха, ул. Заводская, ул. Фрунзе, ул. Строителей, ул. Коммунистическая.

МО Быстроистокский сельсовет: с. Быстрый Исток имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. В селе имеются водозаборы подземных вод с водопроводом, общей протяженностью 13,082 км. 3 скважины, 2 водонапорные башни с высотой ствола 12 м и резервуаром 25 и 50 куб м (таблица 2.36).

Есть ограждения территорий 1-го пояса скважин.

В 2007 г в с. Быстрый Исток были введены в эксплуатацию водопроводные сети протяженностью 13,082 км, которые запитаны от одного водозабора производительностью 10 м³/час каждый, объём реализации – 84,6 м³ воды. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100 мм, полиэтиленовые диаметром 63 и 110 мм. Степень износа водопроводных сооружений 40%.

Таблица 2.36

Характеристика источников водоснабжения в с. Быстрый Исток

Наименование	Местоположение	Глубина скважины, м	Марка установленного насоса	Год бурения
Скважина №1	ул. Калинина, долина р.Обь	63	ЭЦВ 6-10-110	2015
Скважина №2	ул. Советская, долина р.Обь	83	ЭЦВ 6-10-80	2017
Скважина №3	ул. Савельева 50Г, долина р. Обь	70	ЭЦВ 6-10-80	2022

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются: нехватка водоснабжения и отсутствие необходимых запасов воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия на расчетный срок: с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, общее водопотребление составит:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут на человека;
- на расчетный срок – 180 л/сут на человека.

Предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей:

– строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для 100%-ого охвата центральным водоснабжением населения.

МО Верх-Ануйский сельсовет: с. Верх-Ануйское имеет централизованную систему водоснабжения, источником которого являются подземные воды. В селе имеется три водозаборных узла: №708 расположен на пересечении ул. Ленина и ул. Советская, водозаборный узел №686 находится по ул. Гагарина, А-43-90 на ул. Красноармейская ближе к р.Ануй.

Водозаборы используются для водоснабжения жилой и общественной застройки. Остальная часть населения берёт воду из колодцев и индивидуальных скважин.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 11 км. Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром 30, 50, 76 мм и асбестовых труб диаметром 120 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 70%.

С. Новосмоленка не имеет централизованную систему водоснабжения, каждое домо-владение имеет свою скважину.

Мероприятия на расчетный срок: водоснабжение села остается индивидуальным.

МО Верх-Озернинский сельсовет: в с. Верх-Озерное отсутствует централизованное водоснабжение. Водоснабжение жилых и общественных объектов осуществляется из индивидуальных источников. Общественные объекты обеспечены собственным холодным водоснабжением.

Мероприятия на расчетный срок: централизованное водоснабжение проектируемых и существующих объектов предусматривать нецелесообразно. Водоснабжение данных объектов рекомендуется производить из индивидуальных источников водоснабжения.

МО Новопокровский сельсовет: централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в с. Новопокровка составляет 70%, часть населения пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колонок. Существующие сети водопровода изношены и требуют частичной замены. Протяженность сетей водоснабжения – 9,5 км.

На территории сельсовета действует лицензия БАР 012840 ВЭ на разведку и добычу подземных вод, используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового или технического водоснабжения на участках Новопокровский-1, Новопокровский-2, предоставленная ООО «Водопровод» сроком до 10.10.2045 г.

Водозабор осуществляется из артезианских скважин с водонапорными башнями. Всего в селе 2 водонапорные башни.

Мероприятия на расчетный срок: рекомендуется провести капитальный ремонт существующих сетей водопровода, водонапорных башен и замену оборудования скважин, проложить водопровод в западной части села по ул. Советская (4,0 км).

Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

МО Приобский сельсовет: с. Приобское имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Водозаборы снабжают водой как общественную, так и жилую застройку. Водозаборные узлы включают в себя следующие скважины:

- водозабор №1 в западной части населенного пункта, не действует;
- водозабор №2 в северо-восточной части населенного пункта, не действует;
- водозабор №3 – водонапорная башня, скважина № 8/н. Глубина скважины 63 м. Дебит 10 м³/ч. Обсадная труба диаметром 273 мм. Водонапорная башня – тип ствола: башня Рожновского, высота ствола 50 м, ёмкость бака 50 м³. Есть ограждения территорий 1-го пояса скважин.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 10 км. Объём реализации – 160,76 тыс. м³ воды. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100–150 мм. Степень износа водопроводных сооружений 80%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

В целях развития системы водоснабжения села, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

Мероприятия на расчетный срок: мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки села достаточно.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей (5000 м);
- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;
- строительство водонапорной башни, на существующей скважине.

МО Усть-Ануйский сельсовет: в с. Усть-Ануй отсутствует централизованное водоснабжение. Водоснабжение жилых и общественных объектов осуществляется из индивидуальных источников. Общественные объекты обеспечены собственным холодным водоснабжением.

Мероприятия на расчетный срок: централизованное водоснабжение проектируемых и существующих объектов предусматривать нецелесообразно. Водоснабжение данных объектов рекомендуется производить из индивидуальных источников водоснабжения.

МО Хлебодобный сельсовет: централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в с. Хлебодобное составляет 80%, часть населения пользуется водоразборными колонками. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колонок. Протяженность водопроводных сетей в Хлебодобном сельсовете 7,2 км.

На территории сельсовета действует лицензия БАР 01485 ВЭ на добычу питьевых подземных вод одиночными скважинами на Хлебодобном-1 и Смоленском-1 участках для производственного водоснабжения СПК «Хлебодобный», предоставленная СПК «Хлебодобный» сроком до 31.12.2030 г.

Водозабор осуществляется из артезианских скважин с водонапорными башнями. Всего 2 водонапорные башни в с. Хлебодобное и 2 водонапорные башни в п. Смоленском. В п. Первомайском центрального водоснабжения нет.

Вода из скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Артезианская скважина в с. Хлебодобное капитально отремонтирована в 2021 году, установлен павильон и частотный преобразователь. Производительность скважины составляет 6 куб. м/час.

Мероприятия на расчетный срок: рекомендуется выполнить существующих сетей водопровода. Для учета потребления воды установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения, водоснабжение существующих и планируемых производственных объектов осуществлять из индивидуальных источников водоснабжения.

Водоотведение

В настоящее время на территории МО Быстроистокский район система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгребя.

МО Акутихинский сельсовет: централизованное водоотведение в населенных пунктах отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Мероприятия на расчетный срок: так как вблизи населенных пунктов нет территории пригодной для строительства полей фильтрации (населенные пункты располагаются между поймой реки Оби и государственным лесным фондом), то проектом предлагается установка локальных очистных установок в жилой зоне, на предприятиях общественного питания, на предприятиях автомобильного транспорта и производственных объектах.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей МО Акутихинский сельсовет.

МО Быстроистокский сельсовет: в с. Быстрый Исток отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

Мероприятия на расчетный срок: общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребями. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования для организации поверхностного стока в центральной части села предусмотреть строительство дренажно-ливневой канализации.

МО Верх-Ануйский сельсовет: в селах отсутствует централизованная система водоотведения. Все жилые дома и общественные здания, необорудованные канализацией, используют выгребные ямы, откуда спецавтомашинами вывозят стоки.

У с. Верх-Ануйское расположены поля фильтрации площадью 3,5 га.

Мероприятия на расчетный срок: рекомендуется предусмотреть открытую систему отвода атмосферных вод, состоящую из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

МО Верх-Озернинский сельсовет: в с. Верх-Озерное отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

Мероприятия на расчетный срок: общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

МО Новопокровский сельсовет: централизованное водоотведение в с. Новопокровка отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов осуществляется специальными ассенизационными автомобилями.

Мероприятия на расчетный срок: общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

МО Приобский сельсовет: в селе отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

Мероприятия на расчетный срок: рекомендуется общественные здания оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами, у которых ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

МО Усть-Ануйский сельсовет: в с. Усть-Ануй отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

Мероприятия на расчетный срок: общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

МО Хлебобордный сельсовет: централизованное водоотведение в населенных пунктах

отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями. Ливневая канализация отсутствует.

Мероприятия на расчетный срок: организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Для жилых домов и общественных зданий (больница, школы, детские сады, административные здания и т.д.) должна проектироваться локальная система очистки. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

2.8.5 Связь и информатизация

Услуги связи на территории Быстроистокского района оказывают две организации:

Быстроистокский почтамт – ОПС УФПС Алтайского края ФГУП «Почта России» и ФЛ узел связи ОАО «Сибирьтелеком». Отделения почты имеются во всех сельских поселениях.

На территории района действует сотовая связь «МТС», «БиЛАЙН» и «Мегафон». Администрация района сотрудничает с данными фирмами, программные мероприятия по размещению ретрансляторов также включены в комплексную программу социально-экономического развития района.

Ведется работа по увеличению числа пользователей сетью широкополосного доступа в интернет, практически все населенные пункты района имеют устойчивую сотовую связь и мобильный выход в интернет.

2.9 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

На территории МО Быстроистокский район расположены объекты специального назначения:

- кладбища;
- сибиреязвенный скотомогильник;
- объекты размещения твердых коммунальных отходов.

В Быстроистокском районе находится 12 сельских кладбищ, одно из которых относилось к расположенному некогда на территории района поселку Восход и в настоящее время является не действующим (таблица 2.37).

Перечень объектов погребения (кладбищ) на территории МО Быстроистокский район

Наименование объекта	Общая площадь, га	Юридический статус	Примечание
Кладбище в с. Акутиха	3,2	Сведения о границе земельного участка отсутствуют в ЕГРН	Находится в центре села. Рекомендуется определить и внести сведения о границах земельного участка, занятого объектом, в ЕГРН.
Кладбище в с. Быстрый Исток	9	Расположено на ЗУ 22:07:150002:181, в виде двух участков, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения	Не требует дополнительных мер по оформлению объекта
Кладбище в с. Верх-Ануйское	13	Сведения о границе земельного участка отсутствуют в ЕГРН	Рекомендуется определить и внести сведения о границах земельного участка, занятого объектом, в ЕГРН. В соответствии со ст.87 Земельного Кодекса РФ, письма Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ от 06.09.2018 №Д23и-4875, определить его в категорию земель иного специального назначения
Кладбище с. Верх-Озёрное	1,4	Расположено на ЗУ 22:07:160001:623, на землях населенных пунктов	Не требует дополнительных мер по оформлению объекта
Кладбище п. Восход ¹⁵	–	–	Не действующее
Кладбище с. Новосмоленка	2	Сведения о границе земельного участка отсутствуют в ЕГРН	Рекомендуется определить и внести сведения о границах земельного участка, занятого объектом, в ЕГРН. В соответствии со ст.87 Земельного Кодекса РФ, письма Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ от 06.09.2018 №Д23и-4875, определить его в категорию земель иного специального назначения
Кладбище с. Новопокровка	3,2	Сведения о границе земельного участка отсутствуют в ЕГРН	Рекомендуется определить и внести сведения о границах земельного участка, занятого объектом, в ЕГРН. В соответствии со ст.87 Земельного Кодекса РФ, письма Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ от 06.09.2018 №Д23и-

¹⁵ Ранее существовавший поселок на территории Быстроистокского района

Наименование объекта	Общая площадь, га	Юридический статус	Примечание
			4875, определить его в категорию земель иного специального назначения
Кладбище с. Приобское	5	Сведения о границе земельного участка отсутствуют в ЕГРН	Рекомендуется определить и внести сведения о границах земельного участка, занятого объектом, в ЕГРН. В соответствии со ст.87 Земельного Кодекса РФ, письма Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ от 06.09.2018 №Д23и-4875, определить его в категорию земель иного специального назначения
Кладбище в с. Солдатово	0,7	Расположено на ЗУ 22:07:210001:588, на землях населенных пунктов	Находится в центре села. Не требует дополнительных мер по оформлению объекта
Кладбище с. Усть-Ануй	6	Расположено на ЗУ 22:07:180001:712 ¹⁶ , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения	Рекомендуется в соответствии со ст.87 Земельного Кодекса РФ, письма Департамента недвижимости Минэкономразвития РФ от 06.09.2018 №Д23и-4875, перевести земельный участок в категорию земель иного специального назначения
Кладбище с. Хлебоборное	7	Расположено на ЗУ 22:07:210001:588, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения	Не требует дополнительных мер по оформлению объекта

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

Не разрешается устройство кладбищ на территориях:

- 1) первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;
- 2) с выходами на поверхность закарстованных, сильнопротрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- 3) на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;
- 4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затопливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

¹⁶ Земельный участок снят с кадастрового учета

Размер земельного участка для кладбища не может превышать сорока гектаров.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Согласно сведениям Управления ветеринарии Алтайского края по состоянию на 01.01.2023 г. на территории Быстроистокского района, в с. Быстрый Исток имеется один сибиреязвенный скотомогильник (объект законсервирован).

Местоположение объекта установлено и зафиксировано в акте обследования места захоронения биологических отходов от 07.09.2018. Скотомогильник расположен в 250 м к востоку от жилого дома по адресу ул. Красноармейская, 87 а. Сибиреязвенное захоронение произведено в 2012 году, в 2016 году был оборудован бетонным куполом. В настоящее время объект огорожен, имеется информационная вывеска.

2.10 Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления на территории Быстроистокского района являются: население, производственная и сельскохозяйственная базы.

В районе актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Есть несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных норм и правил, свалки и отвалы.

С 1 декабря 2020 года на территории Быстроистокского сельсовета, в соответствии с действующим законодательством, к работе приступил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спеобслуживание плюс».

На основании постановления администрации Быстроистокского района №169 от 31.03.2022 г. утвержден реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Быстроистокского района Алтайского края (приложение 1).

2.11 Состояние окружающей среды и улучшение экологической ситуации

Современное состояние природной среды определяется состоянием воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова. Техногенную нагрузку на окружающую среду создают населенные пункты, промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, объекты размещения отходов производства и потребления.

2.11.1 Состояние окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств;
- выхлопных газов автомобильного транспорта;
- пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.

Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, диоксида азота, углеводородов в атмосферу. Оценить загрязнение воздуха автомобильным транспортом не представляется возможным ввиду отсутствия измерений уровней загрязнения.

В процессе сжигания твердого (древесина в жилой застройке) или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары во-

ды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и зола) сгорания. При переводе установок (котельных) на газ значительно снижаются выбросы.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в сельском совете являются котельные, автомобильный транспорт, объекты хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, пилорама, производственные объекты, территории полей фильтрации и объектов размещения отходов производства и потребления.

Состояние водных ресурсов

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в сельском совете являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог.

Состояние почвенного покрова

Интенсивное использование пахотных угодий приводит к ухудшению плодородия почв, развитию ветровой и водной эрозии. Несоблюдение пастбищеоборота является причиной вытаптывания растительного покрова сельскохозяйственными животными.

Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельскохозяйственных палах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой эрозии.

Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы, расположенные на территории населенных пунктов, производственных предприятий и территорий интенсивного рекреационного использования.

Нарушение почвенного покрова происходит при строительных работах, прокладке инженерных коммуникаций, разработке карьеров. При использовании строительной и транспортной техники создаются механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы территорий, прилегающих к автодорогам, углеводородами, свинцом, бенз(а)пиреном, диоксинами.

Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также подобные территории вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории МО Быстроистокский район подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов.

Необходимы мероприятия по:

- обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств;
- сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании;
- рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории;

- благоустройству дорог в населенных пунктах, обеспечению им твердого покрытия;
- переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками;
- организации озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.

Для охраны вод необходимы мероприятия по:

- внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;
- внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;
- соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;
- полной реконструкции системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Мероприятия по охране почв

В целях охраны почв от загрязнения необходимы мероприятия по:

- организации плано-регулярной очистки территории населенных пунктов сельсовета от отходов производства и потребления со складированием их в контейнеры и последующим вывозом на объекты размещения отходов;
- установке в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения контейнеров на специально огороженных площадках с бетонным покрытием;
- утилизации отходов производства и потребления.

2.12 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО Быстроистокский район включают:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- зоны охраны объектов культурного наследия;
- защитные зоны объектов культурного наследия;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- зоны затопления и подтопления (таблица 2.38).

2.12.1 Санитарно-защитные зоны

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделить санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-

рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.

На территории муниципального образования отсутствуют объекты, сведения о санитарно-защитных зонах, которых внесены в ЕГРН.

В районе имеются предприятия, требующие разработки проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Таблица 2.38

Виды зон с особыми условиями использования территории МО Быстроистокский район

Виды зон	Разновидности видов зон	Нормативно-правовое основание
1	2	3
Санитарно-защитные зоны ¹⁷	СЗЗ объектов сельскохозяйственного производства; СЗЗ объектов инженерной инфраструктуры; СЗЗ объектов специального назначения	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Охранные зоны	ОЗ объектов электросетевого хозяйства; ОЗ линий сооружений связи; ОЗ объектов газоснабжения; Придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
		Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
		Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
		Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Водоохранные зоны	ВЗ водных объектов; ПЗП (прибрежная защитная полоса) водных объектов с учетом береговой полосы	Водный кодекс Российской Федерации
Зоны затопления и подтопления	Зона затопления; Зона подтопления	Водный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 "О зонах затопления, подтопления"
Зоны санитарной охраны	ЗСО источников питьевого водоснабжения	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

¹⁷ Согласно [п. 13 ст. 26](#) Федерального закона от 3 августа 2018 г. №342-ФЗ, с 1 января 2025 г. определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют

Виды зон	Разновидности видов зон	Нормативно-правовое основание
1	2	3
		СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
Государственная охрана объектов культурного наследия	Защитная зона объектов культурного наследия Территория объекта культурного наследия, границы территории объекта культурного наследия	Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 №73-ФЗ

2.12.2 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении

– вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

– вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующему высшему классу напряжения подстанции.

Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» ограничения и иные особые условия использования земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, которые были установлены до дня вступления в силу этого постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

Требования к параметрам зданий, сооружений, если их размещение допустимо, предусмотренные Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009

г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (в редакции настоящего постановления), не применяются в следующих случаях:

- здание, сооружение были размещены в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. №270 размещение зданий, сооружений было согласовано владельцем объекта электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями действовавших на дату такого размещения нормативных правовых актов.

В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

- а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

- б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

- 1,5 метра – от выступающих частей зданий, террас и окон;

- 1 метра – от глухих стен;

- в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

- 1 метра – от выступающих частей зданий, террас и окон;

- 0,2 метра – от глухих стен зданий, сооружений;

- г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

- д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

- 2 метров – при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;

- 4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 35 – 110 кВ;

- 5 метров – при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

- 6 метров – при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

- 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) – при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ;

- 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) – при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) – при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи:

производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи – здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров – при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров – при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

7,5 метра – при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ;

8 метров – при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров – при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров – при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров – при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ;

5 метров – при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7,5 метра – при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7,5 метра – при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

8 метров – при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8,5 метра – при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

9 метров – при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ;

9,5 метра – при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров – при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7 метров – при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7 метров – при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

7,5 метра – при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8 метров – при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

8,5 метра (11 метров – в границах населенных пунктов) – при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ;

9,5 метра (15,5 метра – в границах населенных пунктов) – при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

16 метров (23 метров – в границах населенных пунктов) – при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров – при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

3 метров – при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров – при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ;

5 метров – при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров – при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4,5 метра – при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров – при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

6 метров – при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ;

8 метров – при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров – при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На территории МО Быстроистокский район установлена зона минимальных расстояний газопровода «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху, участок Бийск-Смоленское-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху. Первый пусковой комплекс. Первый этап, Магистральный газопровод Бийск-Смоленское Лит. 1». Сведения о границах зоны внесены в ЕГРН (реестровый номер 22:00-6.1014).

Зона минимальных расстояний газопроводов – это расстояние от оси подземных магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений.

Размер установленной зоны – 150 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимосвязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.

На территории района имеются объекты, которые имеют установленные в ЕГРН границы охранной зоны (реестровые номера 22:07-6.128, 22:07-6.144, 22:07-6.151, 22:07-6.156, 22:07-6.157, 22:07-6.26, 22:07-6.1046).

2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий (таблица 2.39), направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 2.39

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу	Мероприятия по второму и третьему поясам
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Водопроводные сооружения, расположенные в первом	Запрещение размещения складов горюче-смазочных

Мероприятия по первому поясу	Мероприятия по второму и третьему поясам
поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов	материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля
Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории Быстроистокского района отсутствуют объекты, для которых утверждены проекты зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

2.12.4 Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Режимы использования земель, требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия на территории МО Быстроистокский район устанавливаются Приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее – строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;
- на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;
- при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;
- при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранный зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

На территории Быстроистокского района имеются объекты культурного наследия, сведения о границах и охранных зон которых внесены в ЕГРН (реестровые номера 22:07-6.377, 22:34-6.407, 22:07-6.381, 22:07-6.364, 22:07-6.375, 22:07-6.373, 22:07-6.380, 22:07-6.382).

2.12.5 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос к тому же запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ и составляет для рек, протекающих по муниципальному образованию, двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять кило-

метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

На территории района установлены прибрежная защитная полоса р. Обь (реестровый номер 22:00–6.943) и водоохранная зона р. Обь (реестровый номер 22:00–6.944)

2.12.6 Придорожные полосы автомобильных дорог

На основании Федерального закона от 08.11.2007 №257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

На территории Быстроистокского района установлены придорожные полосы автомобильных дорог (реестровые номера 22:00–6.1039, 22:07–6.365, 22:00–6.988).

2.12.7 Зоны затопления и подтопления

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 “О зонах затопления, подтопления” зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затопляемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затопляемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затопляемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затопляемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затопляемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затопляемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

В границах зон затопления запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 – 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

На территории Быстроистокского района установлены зоны затопления и подтопления (реестровые номера 22:07-6.64, 22:07-6.60, 22:07-6.71, 22:07-6.371, 22:07-6.384, 22:07-6.385).

2.12.8 Границы лесничеств на территории Быстроистокского района

На «Карте границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального района. Карте границ лесничеств» в составе материалов по обоснованию соответствующим условным обозначением отображены границы лесничеств. На территории Быстроистокского муниципального района расположены два лесничества – Боровлянское и Белокурихинское.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН

Выгодное транспортно-географическое расположение МО Быстроистокский район в пределах края и близость расположения к г. Бийску, богатый природно-ресурсный потенциал, развитая транспортная сеть, наличие объектов инженерной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, производственные и крупные сельскохозяйственные объекты при достаточно низкой степени экологической напряженности говорят о довольно высоком потенциале развития района.

Однако в настоящее время в виду ряда проблем (экономических, демографических, бюджетных и др.) наблюдается ухудшение показателей развития района.

Демографические проблемы являются ключевыми показателями ухудшения качества развития территории. Для Быстроистокского района демографический прогноз в целом неблагоприятный.

Тенденция обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни.

Усугубляет ситуацию естественная и миграционная убыль населения в районе. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

Причинами падения рождаемости являются экономические факторы и изменение у населения типа репродуктивного поведения. В районе не создаются новые рабочие места, ощущается острая нехватка кадров в таких важных сферах деятельности как образование и здравоохранение. Это крайне отрицательно сказывается на численности населения, приводит к массовому оттоку в города.

В целом по муниципальному району численность населения к концу расчетного срока (2043 г.) может сократиться еще на 18% и составит 6000 человек.

3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

На основе анализа материалов утверждённой СТП Быстроистокского муниципального района, утвержденных генеральных планов поселений района с учетом норм действующего законодательства, сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Быстроистокского муниципального района (таблица 3.1).

**Перечень видов планируемых объектов местного значения
Быстроистокского муниципального района**

№ п/п	Виды объектов местного значения района ¹⁸	Наименование объектов ¹⁹	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории
1.	Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне напряжения 10кВ и 6кВ, распределительный теплопровод, водопровод, напорный и самотечный не являющиеся объектами регионального значения	Надежное обеспечение поселений района, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов района электроснабжением, газоснабжением, Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом
2.	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района	Улучшение условий проживания населения района, повышение инвестиционной привлекательности, снижение аварийности автотранспорта, сокращение объемов загрязнения окружающей среды.
		Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	
3	Объекты образования	муниципальные образовательные организации, предоставляющие дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам (за исключением объектов, необходимых для осуществления полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);	Повышение доступности и качества услуг учреждений образования. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Формирование квалифицированных трудовых кадров. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом.

¹⁸ Виды объектов приведены в соответствии с ст. 16 Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 05.04.2023 №22-ЗС).

¹⁹ Указано назначение объектов, отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов с учетом ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

№ п/п	Виды объектов местного значения района ¹⁸	Наименование объектов ¹⁹	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории
	Объекты курортной, рекреационной и туристической инфраструктуры	Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (туристская гостиница, коммунальная гостиница, мотель, пансионат, общежитие для приезжих, хостел, иная организация гостиничного типа)	Повышение доступности и качества предоставления туристических услуг. Повышение роли района в развитии туристско-рекреационного потенциала Алтайского края. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом.
6.	Объекты в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	Объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, в том числе ТКО (объекты, необходимые для участия в организации деятельности по сбору (в том числе разделному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района), не являющиеся объектами регионального значения	Повышение доступности и качества услуг сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов для населения. Улучшение экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории поселений и района в целом. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений и района в целом.
7.	Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района	Объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) муниципального района (пожарные депо, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района)	Предупреждение возможных ЧС природного и техногенного характера. Организация и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне

Перечень объектов местного значения Быстроистокского муниципального района сформирован на основании материалов действующей СТП района, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и предложений органов исполнительной власти района.

Перечень планируемых объектов подготовлен в виде новой редакции Положения о территориальном планировании СТП Быстроистокского муниципального района (прилагается в виде отдельного шива).

В графической части проекта планируемые для размещения на территории Быстроистокского муниципального района объекты местного значения в вышеперечисленных областях отображены на следующих картах:

- Карта планируемых объектов местного значения (новая карта);

- Карта планируемых объектов местного значения в области автодорог местного значения между населенными пунктами (новая карта);
- Карта планируемого размещения объектов местного значения в области социальной сферы (новая карта);
- Карта планируемого размещения объектов местного значения в области энергетики (новая карта).

4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При подготовке проекта изменений в СТП Быстроистокского муниципального района рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня.

К таким документам относятся:

Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере энергетики. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 N 1634-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 247-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта). Утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р.

В соответствии с вышеуказанными документами сведений о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Быстроистокского муниципального района Алтайского края объектов федерального значения не выявлено.

На территории Быстроистокского района определены объекты регионального значения (таблица 4.1).

Обоснование вариантов размещения объектов регионального значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, для всех планируемых на территории Быстроистокского муниципального района Алтайского края объектов регионального значения, осуществляется на последующих этапах разработки документов территориального планирования.

Размещение планируемых объектов местного значения Быстроистокского муниципального района Алтайского края выполнено с учетом планируемых для размещения на территории Алтайского края объектов регионального значения, а также с учетом возможных зон с особыми условиями использования территорий, которые могут потребоваться при размещении ряда планируемых объектов регионального значения.

Таблица 4.1

Объекты регионального значения, планируемые для размещения на территории МО Быстроистокский район

№ п/п	Назначение планируемого объекта	Наименование планируемого объекта	Краткая характеристика планируемого объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	Реквизиты документа, предусматривающего мероприятие
1.	В области транспортной инфраструктуры	Реконструкция автомобильной дороги "Бийск – Соколово – Акутиха"	Техническая категория определяется проектом	МО Быстроистокский район	в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП396.1325800.2018; вне границ населённых пунктов придорожная полоса – в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)
2.		Реконструкция автомобильной дороги "Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское" с мостом через р. Ануй	Техническая категория определяется проектом	МО Быстроистокский район	в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населённых пунктов придорожная полоса – в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)
3.	В области культуры	Воссоздание усадьбы семьи В.С. Золотухина	Площадь – 1400 кв. м	Быстроистокский район, с. Быстрый Исток	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)
4.		Строительство дома культуры	Зал на 100 мест	Быстроистокский р-н, С. Верх-Ануйское, Ул. Советская, 22	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Постановление Правительства Алтайского края от 09.12.2022 № 482 «Об утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2023 год»
5.	В области здравоохранения	Строительство врачебной амбулатории КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»	100 посещений в смену	Быстроистокский р-н, с. Акутиха	Согласно СП 2.1.3678-20	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)

№ п/п	Назначение планируемого объекта	Наименование планируемого объекта	Краткая характеристика планируемого объекта	Местоположение планируемого объекта	Зоны с особыми условиями использования территории	Реквизиты документа, предусматривающего мероприятие
						Постановление Правительства Алтайского края от 15 декабря 2020 года №536 «Об утверждении региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края"»
6.	В области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Инженерная защита от наводнений	13,6 км	Быстроистокский район, с. Быстрый Исток	охранная зона (согласно Федерального закону от 21.07.1997 № 117-ФЗ)	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)
7.	В области осуществления природоохранной деятельности	Создание природного заказника «Колыванский увал» (Ануйский)	площадь заказника 38 тыс. га	МО Быстроистокский район	зона охраны (согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ)	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)
8.		Создание памятника природы «Болото Большая Созра (Озеро Малое Камышиное)»	площадь объекта 8,8 тыс. га	МО Быстроистокский район	зона охраны (согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ)	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)
9.		Создание памятника природы «Болото Мореводское»	площадь объекта 1,4 тыс. га	МО Быстроистокский район	зона охраны (согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ)	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)
10.		Создание памятника природы «Болото Источное»	площадь объекта 9,6 тыс. га	МО Быстроистокский район	зона охраны (согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ)	Схема территориального планирования Алтайского края (ред. утв. 12.08.2022)

Согласно Постановлению администрации Алтайского края от 12.08.2013 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года (в ред. Постановления от 10.05.2018 №158)», на территории МО Быстроистокский район планируется организация особо охраняемой природной территории – природного заказника «Колыванский увал» и памятников природы краевого значения «Болото Большая Созра (Озеро Малое Камышиное)», «Болото Мореодское» и «Болото Источное».

***Государственный природный заказник регионального значения
«Колыванский увал (Ануйский)»***

В настоящее время действующее Положение о Заказнике утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края на период до 2025 года» (в редакции от 10.05.2018 №158).

Территория перспективного заказника охватывает северный и восточный макросклоны Колыванского увала в пределах Быстроистокского района с короткими, прорезающими их логами. Здесь на местоположениях разных соляных экспозиций и высотных уровней широко представлены богато разнотравно-овсецово-ковыльные степи на черноземах смытых и обыкновенных, луговые степи на черноземах слабощелоченных, остепненные луга на черноземах выщелоченных намытых и настоящие луга на луговочерноземных почвах. Здесь отмечено 9 краснокнижных видов.

Площадь заказника – 38 га.

***Памятник природы краевого значения
«Болото Большая Созра (Озеро малое Камышиное)»***

Находится в правобережной части долины р. Обь и располагается в пределах древней ложбины, расчленяющей Обскую террасу. Включает оз. Малое Камышиное, болотный массив Большая Созра и его лесное обрамление из ивовоберезовых, березовых и осиново-березовых заболоченных лесов с реликтовыми участками лиственничных и еловых лесов. Широко распространены торфяные сфагновые и гипновые с клюквой, осоковые и пушицево-осоковые болота, нередко с древесно-кустарниковой растительностью. Отмечено 7 видов Красной книги Алтайского края.

Памятник природы краевого значения «Болото Мореодское»

Расположен к северу от бывшего населенного пункта Восход и включает часть поймы р. Обь с юго-западной частью притеррасного болота Мореодского с одноименным озером и перевеянный массив гривистых песков севернее него.

По гривам формируются степные псаммофитные группировки на дерновых слабозумусированных песчаных почвах, а по межгрябным понижениям – осиново-березовые перелески. Глубокие понижения заболочены, а в их травяном покрове господствуют осока дернистая и осоковые кочки. На болоте Мореодском преобладают осоково-тростниковые заросли. Здесь встречаются 6 краснокнижных видов: сальвиния плавающая, красоднев малый, Венерин башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, солодка уральская, адонис весенний.

Памятник природы краевого значения «Болото Источное»

Включает пойменные болота Источное, Волчиха, Ад и прилегающий с юга массив перевеянных пойменных песков от с. Приобское до гривы Борки включительно. Болота заняты осоковой и тростниково-осоковой растительностью (осока сближенная, осока волосистоплодная, тростник обыкновенный, сабельник болотный) и окружены кольцом кустарников (береза пушистая, ива пепельная, калина обыкновенная, крушина ломкая). Над болотами возвышаются лишь отдельные острова с березовым лесом на торфянисто-глебовых почвах. На перевеянных песках по гривам формируются степные псаммофитные группировки на дерновых слабозумусированных песчаных почвах, а по межгрябным понижениям – вторичные березовые и осиново-березовые перелески с адонисом весенним и лугово-степными видами.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Алтайского края, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 20.09.2021 г. № 1193 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Алтайского края» (далее – Схема ТКО), МО Быстроистокский район входит в Бийскую зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зоне расположено 2 объекта захоронения ТКО, включенных в ГРОРО – в с. Смоленское и г. Бийск. Объекты обработки (мусоросортировочные комплексы) отсутствуют.

Объекты, указанные в таблице 4.2, решениями Схемы ТКО признаны не пригодными для дальнейшей эксплуатации и соответственно подлежащими первоочередному закрытию с последующей рекультивацией.

Оборудование площадки временного накопления ТКО, мощностью 3000 т/год и площадью 1 га, сроком до 11 месяцев возможно только в с. Быстрый Исток.

Соответственно, данные объекты подлежат закрытию с последующим проведением мероприятий по рекультивации согласно требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В период 2021–2022 года на территории Бийской зоны Алтайского края предполагалось провести реконструкцию, переоснащение площадки временного накопления ТКО в с. Быстрый Исток мощностью 3000 т/год, которая введена в эксплуатацию на переходном этапе – 2021–2022 годы, с целью дальнейшего использования сроком до 11 месяцев.

Таблица 4.2

Объекты размещения отходов, подлежащих реконструкции, выведению из эксплуатации на территории Алтайского края

Наименование объекта	Назначение объекта	Расположение объекта размещения	Тип объекта размещения	Состояние объекта размещения	Ближайший населенный пункт	Вместимость объекта т/год	Мощность объекта, т	Накоплено всего, т
Свалка ТБО С. Быстрый Исток	Дл, хранение	Земли промышленности	Свалка ТБО	действующий	С. Быстрый Исток	30000	200	1000
Полигон ТБО С. Быстрый Исток	Захоронение	Земли промышленности	Свалка ТБО	действующий	С. Быстрый исток	105000	2090	51622
Полигон ТБО С. Акутиха	Захоронение	Объект расположен на землях муниципального образования	Свалка ТБО	действующий	С. Акутиха	60000	1600	24408
Полигон ТБО С. Верх-Ануйское	Захоронение	Земли промышленности	Под объектами размещения отходов потребления	действующий	С. Верх-Ануйское	75000	2060	5026
Полигон ТБО С. Верх-Озерное	Захоронение	Объект расположен на землях муниципального образования	Свалка ТБО	действующий	С. Верх-Озерное	200000	1080	49010
Полигон ТБО с. Новопокровское	Захоронение	Земли промышленности	Под объектами размещения отходов потребления	действующий	С. Приобское	200000	1690	10010
Полигон ТБО С. Приобское	Захоронение	Земли промышленности	Под объектами размещения отходов потребления	действующий	С. Приобское	60000	1560	16000
Полигон ТБО С. Хлебоборное	Захоронение	Земли промышленности	Под объектами размещения отходов потребления	действующий	С. Хлебоборное	100000	1820	27360

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ ЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно части 3.1. статьи 19 Градостроительного кодекса РФ обязательным приложением к схеме территориального планирования муниципального района являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

МО Быстроистокский район включает в себя 8 административно-территориальных образований со статусом сельских поселений, на 2 из которых решениями сельских советов народных депутатов было принято решение об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов соответствующих поселений (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Перечень Решений об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов сельских поселений МО Быстроистокский район

№ п/п	Наименование сельского поселения	Утверждающий документ
1.	Верх-Озернинский сельсовет	Решение Совета депутатов Верх-Озернинского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края от 11.05.2023 № 14
2.	Усть-Ануйский сельсовет	Решение сельского собрания депутатов Усть-Ануйского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края от 04.05.2023 № 35

Установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселений муниципального района, осуществляется в границах таких поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В разрабатываемом Проекте внесения изменений за основу взяты границы населенных пунктов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов сельских поселений МО Быстроистокский район или исключаемых из их границ приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2

**Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов сельских поселений
МО Быстроистокский район или исключаемых из их границ**

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
с. Верх-Озерное МО Верх-Озернинский сельсовет						
1.	22:07:160001:584	800,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
2.	22:07:020001:120	4148,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
3.	22:07:020001:118	3872,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
4.	22:07:020001:119	2515,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
5.	22:07:020001:13	3999,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
6.	22:07:160001:2	2317.0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
7.	22:07:160001:541	2996.0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
8.	22:07:160001:543	2950.0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
9.	22:07:160001:626	1194,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
10.	22:07:020001:7	2534,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
11.	22:07:020001:37	3521,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
12.	22:07:020001:158	3614,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
13.	22:07:020001:145	2730,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
14.	22:07:020001:17	2000,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
15.	22:07:020001:138	2066,0	Земли населенных	Земли населенных	Для ведения личного	Для ведения личного

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
16.	22:07:020001:111	1539,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
17.	22:07:020001:157	2080,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
18.	22:07:020001:10	2772,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
19.	22:07:020001:11	3262,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
20.	22:07:020001:14	2348,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
21.	22:07:020001:16	1323,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
22.	22:07:020001:31	874,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
23.	22:07:020001:156	2071,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
24.	22:07:020001:123	4026,0	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
25.	22:07:160001:623	14345	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения кладбищ	Для размещения кладбищ
26.	22:07:020002:1	2673	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
27.	22:07:020002:10	3635	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
28.	22:07:020002:100	1200	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
29.	22:07:020002:101	1313	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
30.	22:07:020002:102	2580	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
31.	22:07:020002:103	2840	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
32.	22:07:020002:104	2800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
86.	22:07:020002:153	2944	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
87.	22:07:020002:154	1900	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
88.	22:07:020002:155	2330	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
89.	22:07:020002:156	3220	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
90.	22:07:020002:157	2030	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
91.	22:07:020002:158	2092	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
92.	22:07:020002:159	8307	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
93.	22:07:020002:16	1900	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
94.	22:07:020002:160	3245	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
95.	22:07:020002:161	2549	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
96.	22:07:020002:17	3060	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
97.	22:07:020002:18	2967	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
98.	22:07:020002:19	1888	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
99.	22:07:020002:20	1827	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
100.	22:07:020002:21	1150	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
101.	22:07:020002:22	3229	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
102.	22:07:020002:23	2200	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
103.	22:07:020002:24	2850	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
104.	22:07:020002:25	2766	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
105.	22:07:020002:26	3270	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
106.	22:07:020002:28	3320	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
107.	22:07:020002:29	1306	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
108.	22:07:020002:30	2155	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
109.	22:07:020002:31	854	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Общественное питание	Общественное питание
110.	22:07:020002:316	2500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
111.	22:07:020002:32	346	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
112.	22:07:020002:322	2600	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
113.	22:07:020002:323	13662	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения спортивных площадок	Для размещения спортивных площадок
114.	22:07:020002:324	1554	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов комму- нального обслуживания	Для размещения объектов комму- нального обслуживания
115.	22:07:020002:325	2712	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов обще- ственного и делового значения (дошкольное, начальное и среднее общее образование)	Для размещения объектов обще- ственного и делового значения (дошкольное, начальное и среднее общее образование)
116.	22:07:020002:326	4533	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов обще- ственного и делового значения (дошкольное, начальное и среднее общее образование)	Для размещения объектов обще- ственного и делового значения (дошкольное, начальное и среднее общее образование)
117.	22:07:020002:33	369	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для историко-культурной деятельности	Для историко-культурной деятельности
118.	22:07:020002:34	315	Земли населенных	Земли населенных	Под общественную застройку	Под общественную застройку

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов		
119.	22:07:020002:35	43003	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
120.	22:07:020002:36	1500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
121.	22:07:020002:37	1400	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
122.	22:07:020002:38	17987	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
123.	22:07:020002:39	1560	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
124.	22:07:020002:40	787	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
125.	22:07:020002:41	1800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
126.	22:07:020002:42	1800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
127.	22:07:020002:43	1170	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
128.	22:07:020002:44	3036	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
129.	22:07:020002:45	7320	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
130.	22:07:020002:46	63	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
131.	22:07:020002:47	1240	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
132.	22:07:020002:48	1097	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
133.	22:07:020002:49	2340	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
134.	22:07:020002:50	300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
135.	22:07:020002:51	2400	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

[illegible]

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
171.	22:07:020002:87	2280	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
172.	22:07:020002:88	1100	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
173.	22:07:020002:89	9421	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
174.	22:07:020002:9	2685	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
175.	22:07:020002:90	3300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
176.	22:07:020002:91	3240	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
177.	22:07:020002:92	1800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
178.	22:07:020002:93	2690	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
179.	22:07:020002:94	3818	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
180.	22:07:020002:95	1227	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
181.	22:07:020002:96	1814	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
182.	22:07:020002:97	2300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
183.	22:07:020002:98	1330	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
184.	22:07:020002:99	1330	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
185.	22:07:020001:100	1600	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
186.	22:07:020001:102	1800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
187.	22:07:020001:103	3433	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
188.	22:07:020001:104	1500	Земли населенных	Земли населенных	Для ведения личного	Для ведения личного

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
189.	22:07:020001:105	1300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
190.	22:07:020001:106	1200	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
191.	22:07:020001:107	1600	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
192.	22:07:020001:108	1300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
193.	22:07:020001:109	1100	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
194.	22:07:020001:110	2600	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
195.	22:07:020001:112	1700	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
196.	22:07:020001:113	1800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
197.	22:07:020001:114	1100	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
198.	22:07:020001:12	3277	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
199.	22:07:020001:124	2442	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под объекты культурно-бытового назначения	Под объекты культурно-бытового назначения
200.	22:07:020001:125	247	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для оздоровительной деятельности	Для оздоровительной деятельности
201.	22:07:020001:126	225	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики	Под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики
202.	22:07:020001:127	100	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
203.	22:07:020001:13	3999	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
204.	22:07:020001:131	3228	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
205.	22:07:020001:136	1749	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
206.	22:07:020001:141	1500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
207.	22:07:020001:15	123	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики	Под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики
208.	22:07:020001:159	1400	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
209.	22:07:020001:160	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
210.	22:07:020001:161	1500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
211.	22:07:020001:162	1359	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
212.	22:07:020001:19	1300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
213.	22:07:020001:20	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
214.	22:07:020001:21	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
215.	22:07:020001:22	3920	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
216.	22:07:020001:23	1700	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
217.	22:07:020001:24	1300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
218.	22:07:020001:25	2700	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
219.	22:07:020001:26	1400	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
220.	22:07:020001:27	1430	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
221.	22:07:020001:28	1500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
222.	22:07:020001:29	4210	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
223.	22:07:020001:3	3190	Земли населенных	Земли населенных	Для ведения личного	Для ведения личного

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
224.	22:07:020001:30	900	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
225.	22:07:020001:32	2554	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
226.	22:07:020001:33	1400	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
227.	22:07:020001:336	1550	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
228.	22:07:020001:337	1800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения подсобного хозяйства	Для ведения подсобного хозяйства
229.	22:07:020001:338	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
230.	22:07:020001:339	2900	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
231.	22:07:020001:34	2420	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
232.	22:07:020001:340	2000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
233.	22:07:020001:341	2000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
234.	22:07:020001:346	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения подсобного хозяйства	Для ведения подсобного хозяйства
235.	22:07:020001:35	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
236.	22:07:020001:352	1812	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
237.	22:07:020001:353	1000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
238.	22:07:020001:358	4300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
239.	22:07:020001:36	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
240.	22:07:020001:361	2500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
241.	22:07:020001:362	70	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Историко-культурная деятельность	Историко-культурная деятельность
242.	22:07:020001:363	1700	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
243.	22:07:020001:366	1300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения подсобного хозяйства	Для ведения подсобного хозяйства
244.	22:07:020001:367	1300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения подсобного хозяйства	Для ведения подсобного хозяйства
245.	22:07:020001:368	2000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения подсобного хозяйства	Для ведения подсобного хозяйства
246.	22:07:020001:369	2700	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
247.	22:07:020001:370	2500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
248.	22:07:020001:371	2300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
249.	22:07:020001:372	2500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
250.	22:07:020001:376	705	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов общественного управления	Для размещения объектов общественного управления
251.	22:07:020001:38	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
252.	22:07:020001:39	2660	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
253.	22:07:020001:4	2221	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
254.	22:07:020001:40	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
255.	22:07:020001:41	500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
256.	22:07:020001:42	3000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
257.	22:07:020001:43	2800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
258.	22:07:020001:44	1200	Земли населенных	Земли населенных	Для ведения личного	Для ведения личного

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
259.	22:07:020001:45	2249	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения подсобного хозяйства	Для ведения подсобного хозяйства
260.	22:07:020001:46	2000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
261.	22:07:020001:47	1758	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
262.	22:07:020001:48	1200	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
263.	22:07:020001:49	1300	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
264.	22:07:020001:5	2700	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
265.	22:07:020001:50	1050	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
266.	22:07:020001:51	1940	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
267.	22:07:020001:52	1940	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
268.	22:07:020001:53	402	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под объекты культурно- бытового назначения	Под объекты культурно- бытового назначения
269.	22:07:020001:54	2800	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
270.	22:07:020001:55	1400	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
271.	22:07:020001:56	1900	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
272.	22:07:020001:58	2000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
273.	22:07:020001:588	2440	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения объектов куль- турно-досуговой деятельности	Для размещения объектов куль- турно-досуговой деятельности
274.	22:07:020001:589	2200	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
275.	22:07:020001:59	1827	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
311.	22:07:020001:96	2038	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
312.	22:07:020001:97	1012	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
313.	22:07:020001:98	2000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
314.	22:07:020001:99	3471	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
315.	22:07:000000:59	41 118,00	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов
с. Усть-Ануй МО Усть-Ануйский сельсовет						
316.	22:07:050001:1	3170	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
317.	22:07:050001:10	4 148	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
318.	22:07:050001:100	4 026	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
319.	22:07:050001:101	2664	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
320.	22:07:050001:102	3417	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
321.	22:07:050001:103	1500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
322.	22:07:050001:104	4510	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
323.	22:07:050001:105	3200	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
324.	22:07:050001:106	3438	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
325.	22:07:050001:108	10000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
326.	22:07:050001:109	4455	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
327.	22:07:050001:11	1785	Земли населенных	Земли населенных	Для ведения личного	Для ведения личного

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
363.	22:07:050001:247	4583	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
364.	22:07:050001:248	4303	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
365.	22:07:050001:25	2487	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
366.	22:07:050001:26	4982	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
367.	22:07:050001:27	1716	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
368.	22:07:050001:28	4337	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
369.	22:07:050001:29	2750	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
370.	22:07:050001:3	1142	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
371.	22:07:050001:30	500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
372.	22:07:050001:31	3312	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
373.	22:07:050001:32	3470	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
374.	22:07:050001:33	1500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
375.	22:07:050001:34	2705	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
376.	22:07:050001:35	1570	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
377.	22:07:050001:36	3856	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
378.	22:07:050001:37	4030	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
379.	22:07:050001:38	3878	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
433.	22:07:050001:89	3922	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
434.	22:07:050001:9	3817	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
435.	22:07:050001:90	3396	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
436.	22:07:050001:91	353	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для размещения фельдшерско - акушерского пункта	Для размещения фельдшерско - акушерского пункта
437.	22:07:050001:92	1500	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
438.	22:07:050001:93	6284	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
439.	22:07:050001:94	1767	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
440.	22:07:050001:95	4964	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
441.	22:07:050001:96	3640	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
442.	22:07:050001:97	3528	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
443.	22:07:050001:98	3328	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
444.	22:07:050001:99	5205	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
445.	22:07:050001:107	10000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
446.	22:07:050001:107	10000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
447.	22:07:050002:1	3994	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
448.	22:07:050002:111	2748	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
449.	22:07:050002:117	3897	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
450.	22:07:050002:119	3611	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
451.	22:07:050002:125	2886	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
452.	22:07:050002:127	1847	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
453.	22:07:050002:2	229	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Под общественную застройку	Под общественную застройку
454.	22:07:050002:20	3568	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
455.	22:07:050002:21	8202	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
456.	22:07:050002:23	4257	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
457.	22:07:050002:26	5224	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
458.	22:07:050002:27	3407	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
459.	22:07:050002:28	2009	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
460.	22:07:050002:33	3230	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
461.	22:07:050002:35	1099	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
462.	22:07:050002:4	4892	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
463.	22:07:050002:40	4410	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
464.	22:07:050002:42	2729	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
465.	22:07:050002:48	4993	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
466.	22:07:050002:53	2629	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
467.	22:07:050002:55	2453	Земли населенных	Земли населенных	Для ведения личного	Для ведения личного

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, м²	Категория земель		Разрешенное использование	
			существующая	в которую необходимо перевести	существующее	после осуществления перевода
			пунктов	пунктов	подсобного хозяйства	подсобного хозяйства
468.	22:07:050002:565	5000	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
469.	22:07:050002:6	9627	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
470.	22:07:050002:60	4099	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
471.	22:07:050002:73	922	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
472.	22:07:050002:74	1084	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
473.	22:07:050002:79	3075	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
474.	22:07:050002:82	5290	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
475.	22:07:050002:83	4233	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
476.	22:07:050002:84	2803	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
477.	22:07:050002:85	3788	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
478.	22:07:050002:91	3650	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
479.	22:07:050002:92	2928	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
480.	22:07:050002:95	5594	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
481.	22:07:050002:98	3836	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства
482.	22:07:050001:55	3 365,00	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Для ведения личного подсобного хозяйства

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории МО Быстроистокский район отсутствуют потенциально опасные объекты, источники аварий на транспорте при перевозке опасных грузов, источники ЧС биолого-социального характера, район не отнесен к категории по гражданской обороне.

6.1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

Зона пожаров – территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на территории муниципального образования.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории Быстроистокского района Алтайского Края. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплениями и затоплениями территории, с сильными ветрами, бурями, градом, заморозками, засухой, лесными пожарами.

Опасные гидрологические явления и процессы

На территории Быстроистокского муниципального района Алтайского края к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- паводок;
- затопление, подтопление;
- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).

Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение и затопление.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода воды за время прохождения дождевого паводка, делятся на две группы – гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факторам гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов, запасы воды в русловой сети. Основная группа гидромеханических факторов (площадь водосбора, характер рельефа, механический состав почвогрунтов) определяет скорость добегающей дождевой воды до замыкающего створа.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Затопление – это процесс заполнения водой пониженных частей речной поймы, береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности воды на участке территории.

Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсивными осадками и весенним снеготаянием. При строительстве населенных пунктов обычно учитываются зоны затопления, для которых рассчитываются уровни воды различной повторяемости. Для борьбы с затоплениями принимаются различные меры, начиная от временной эвакуации людей и кончая строительством защитных дамб.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации. Часто подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглубленные части сооружений приводит к их разрушению.

Особое значение в борьбе с наводнениями имеют мероприятия, направленные на расчистку русла водотоков, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

В связи с большой толщиной льда, обусловленной аномально низкими температурами, значительными снеготаяниями, в случае дружного характера весны при интенсивном, чем обычно снеготаянии, происходит разлив реки Обь и Ануи, что может привести к подтоплению жилых домов и хозяйственных объектов населенных пунктов: Быстрый Исток, Новопокровка, Верх-Озерное, Усть-Ануи. При возникновении ЧС данного вида нарушается нормальная жизнедеятельность населения сел (таблица 6.1).

Периодичность (вероятность) возникновения данного вида ЧС – 1 раз в 3 – 5 лет.

Таблица 6.1

Сведения о населенных пунктах Быстроистокского района, которые могут оказаться в зоне затопления

№ п/п	Река	Причина подтопления (паводковые воды, затоп и т.д.)	Населенный пункт, район	Общее количество населения/детей	Уровень выхода на пойму, критический уровень	Объекты подтопления, затопления (социально значимые объекты, жилые дома)
1	р. Обь	затоп, талые воды	Быстрый Исток	2570/723	195/280 см.	Жилые дома
2	р. Ануй, Обь	затоп, талые воды	Усть-Ануй	202/60	0/80 см.	Жилые дома
3	р. Ануй	затоп	Новопокровка	190/24	0/70 см.	Жилые дома
4	р. Обь	талые воды	Верх-Озерное	23/3	0/95 см.	Жилые дома

В связи с угрозой возникновения затопления в районе проводит работу районная комиссия по ЧС, которая переходит на круглосуточный режим работы (дежурство).

Для проведения АСДНР в населённых пунктах работает силы и средства, РСЧС в количестве 120 чел., с закреплённой за ними техникой, имуществом, спасательными плавательными средствами.

Основные усилия в ликвидации ЧС состоят в том, чтобы своевременно провести эвакуацию (отселение) населения, животных, материальных ценностей, которые попадут в зону затопления.

Для каждого населенного пункта, который подвержен подтоплению, определены пункты временного размещения (ПВР) определены места для эвакуированных сельскохозяйственных животных с личных подворий граждан, попадающих в зону затопления (таблица 6.2).

Методы защиты территории от затопления

В связи с ежегодным риском подтопления (затопления) части территории Быстроистокского района необходимо выполнить обвалование затопляемой территории, подсыпки территории до незатопляемой отметки.

Перечень и месторасположение пунктов временного размещения населения Быстроистокского района (3-й категории), пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, созданных на базе муниципальных учреждений

№ПВР	Наименование учреждения, развертывающего ПВР	Вместимость, чел	Адрес
1.	д/с "Березка"	150	с. Быстрый Исток, ул. Машинная 4
2.	Быстроистокская СОШ	500	с. Быстрый Исток, ул. Красноармейская, 2
3.	Дом творчества (ЦРДЮТ)	50	с. Быстрый Исток, ул. Советская, 13
4.	Верх-Озернинская СОШ	100	с. Верх-Озерное ул. Центральная, 10
5.	Акутихинская СОШ	130	с. Акутиха, ул. Коммунистическая 39
6.	Дом культуры	150	с. Приобское ул. Молодежная, 2
7.	Приобская СОШ	300	с. Приобское ул. Матросова 1а
8.	Детский сад	150	с. Приобское, ул. Матросова 2а
9.	Усть-Ануйская СОШ	90	с. Усть-Ануй ул. Центральная 51
10.	Дом культуры	70	с. Новопокровка ул. Советская 121
11.	Новопокровская СОШ	300	с. Новопокровка ул. Советская 120
12.	Верх-Ануйская СОШ	125	с. Верх-Ануйское ул. Советская, 20
13.	д/с "Теремок"	70	с. Верх -Ануйское ул. Советская 12,
14.	Дом культуры	185	с. Хлеботорное ул. Комсомольская 12,
15.	МБОУ "Хлеботорная ОСШ"	200	с. Хлеботорное ул. Целинная 8

Риски возникновения природных пожаров (лесных, торфяных, ландшафтных)

Природные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, при несвоевременном выполнении противопожарных мероприятий.

Объектами лесопожарной охраны в Быстроистокском районе являются территория Боровлянского лесничества (правый берег р. Обь), территория Белокурихинского лесничества (левый берег р. Обь).

На территории Быстроистокского района расположены два населенных пункта, прилегающих к лесному массиву (с. Акутиха, с. Солдатово), они имеют 4 класс природной пожарной опасности.

План основных мероприятий по подготовке Быстроистокского района к пожароопасному периоду приведен в таблице 6.3.

План основных мероприятий по подготовке Быстроистокского района к пожароопасному периоду

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3
Проведение КЧС и ПБ Администрации района проверки с целью оценки готовности муниципальных образований к пожароопасному периоду	Апрель	Отдел ГО ЧС, ГПН, ФПС (по согласованию)
Создание оперативного штаба по ликвидации ЧС	в случае возникновения ЧС	Отдел ГО ЧС
Организация пропаганды, обучения мерам пожарной безопасности населения муниципальных образований	Март-сентябрь	Администрации с/с, Отдел ГО ЧС (по согласованию)
Проведение проверки готовности населённых пунктов к пожароопасному периоду	Апрель-май	Отдел ГО ЧС, ГПН, ФПС (по согласованию)
Установление порядка ограничения доступа населения в леса при наступлении высокой пожарной опасности в соответствии с действующим законодательством	май	Боровлянское лесничество, КАУ «Алтайлес» Белокурихинский филиал (по согласованию)
Установление в местах, наиболее посещаемых населением, аншлагов и т.д., призывающих к бережному отношению к лесу	май	Боровлянское лесничество, КАУ «Алтайлес» Белокурихинский филиал (по согласованию)
Организация лесничествами, лицами, использующими леса, совместно с главами муниципальных образований контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные массивы с целью ограничения и прекращения доступа населения в леса при наступлении четвертого, пятого класса пожарной опасности по условиям погоды	в пожароопасный сезон	Администрация с. Акутиха, Боровлянское лесничество (по согласованию)
Создание защитных противопожарных полос на участках, непосредственно примыкающих к землям лесного фонда и представляющих угрозу в пожарном отношении, путем проведения контролируемого выжигания сухих горючих материалов	По отдельному плану	Администрация с. Акутиха, Боровлянское лесничество (по согласованию)
Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Быстроистокского района на тему «О ходе подготовки к пожароопасному сезону»	апрель	Администрация Быстроистокского района
Проведение профилактической работы с охотниками на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в лесах	в пожароопасный сезон	Быстроистокское районное охотбщество (по согласованию)
Проведение патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечение их к административной ответственности	в пожароопасный сезон	ПП по Быстроистокскому району, ГПН (по согласованию)

При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожары в лесных массивах) может сложиться сложная пожароопасная обстановка где располагаются здания, сооружения, жилые дома, в результате которой могут пострадать (совсем сгореть, частично сгореть) близлежащие сооружения и население. В сложившейся обстановке необходимо провести отселение (эвакуацию) населения проживающего вблизи.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах возникновения пожара направляются силы и средства РСЧС.

При возникновении пожаров в лесных массивах, колках, лесополосах в весенний и осенний периоды года, в зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ направляются силы и средства РСЧС района.

В осенний период времени при скорости ветра 15 м/сек и более усложняется выполнение поставленной задачи по ликвидации очага (пожара) в установленные сроки и в полном объеме.

Опасность возникновения лесных пожаров возрастает в период чрезвычайной пожарной опасности в лесу, особенно при длительной и сильной засухе, чему способствует ветреная погода.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения лесных пожаров на территории района необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы по периметру жилых и промышленных кварталов населенных пунктов.

Противопожарный разрыв – специально созданный в лесу разрыв в виде просеки шириной не менее 30 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой с целью устройства препятствий на пути распространения лесных пожаров и создания условий для их тушения. Предназначен для остановки распространения верховых и сильных низовых лесных пожаров. Создают в хвойных, особо пожароопасных лесных массивах с целью разграничения их на блоки и изоляции от участков леса, где имеются источники огня и часто возникают лесные пожары, которые могут перейти в хвойные лесные насаждения. Противопожарные разрывы могут создаваться путем увеличения до необходимой ширины имеющихся в лесных массивах искусственных и естественных преград (дороги, тропы, просеки и т. д.). Размещение противопожарных разрывов на территории лесного фонда предусматривается планом организации ведения лесного хозяйства или в специальных планах противопожарного устройства лесов.

В соответствии с п.4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Так же необходимо предусмотреть обременение части земельных участков для создания проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Необходимо предусмотреть создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Перечень превентивных мероприятий:

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 30 метров;
- необходимо запретить новое жилищное строительство, если противопожарные расстояния от границы застройки до лесных массивов менее 30 метров;
- создание системы противопожарных барьеров, минерализованных полос, разрывов, канав и уход за ними, отсечение фронта огня от населенных пунктов;
- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;
- устройство пожарных водоемов;
- устройство подъездов к водоемостикам для пожарных машин;
- устройство наблюдательных пунктов, вышек, мачт;
- расчистка очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;
- территория населенных пунктов должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных резервуаров и мест размещения пожарного инвентаря;
- участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде;
- патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;
- для населенных пунктов органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения: удаление в летний период сухой растительности, устройство заградительных полос, противопожарных разрывов от жилой и промышленной застройки и другие.

Опасные метеорологические явления

На территории Быстроистокского района к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- засуха и аномально жаркая температура;
- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь);
- сильный ветер (смерчи и бури);
- сильные грозы и град;
- метель;
- сильный снег;
- сильные морозы.

Риски возникновения засухи и аномально жарких температур

В период засухи прекращается поступление воды к корневой системе растений, расход влаги превосходит ее приток, критически снижается водонасыщенность тканей растения, нарушаются нормальные условия его роста. Весенняя засуха может погубить ранние зерновые культуры, летняя вредит плодовым растениям, ранним и поздним зерновым; осенняя засуха губит озимые.

Засуха может привести к воспламенениям и длительным пожарам в степях или лесах влекущим за собой крайне опасные для организма задымления.

Чтобы предотвратить засуху, выполняют ряд действий, направленных на удержание влаги в почве и задержание снега на полях. Землю глубоко вспахивают, на склонах проводят поперечную вспашку, меняют микрорельеф поверхности пашни. Особенно важно делать это на почвах с высокой плотностью. При помощи шлейфования, боронования, культивации почву стараются поддерживать в рыхлом состоянии. Помогает поддержать жизнеспособность растений своевременная подпитка удобрениями, регулирование процессов таяния снега, ускоренная предпосевная подготовка грунта.

Эффективный способ – сочетание посевов разных видов культур, которым в определенное время года нужно разное количество осадков. К примеру, озимые устойчивы к летним засухам, но нуждаются во влаге осенью; ранние яровые, напротив, требуют особой влажности в первой половине лета. Выращивают агрономы и специальные засухоустойчивые сорта различных сельскохозяйственных культур.

При аномально жарких температурах характеризуется превышением среднеплюсовой температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней.

Экстремальная жара в любом климатическом поясе устанавливается при летнем антициклоне, необычайном по местоположению и продолжительности. Значительный недостаток осадков в течение длительного времени весной или летом при повышенной температуре воздуха называется засухой. Засуха также называется суховеем. Суховеи – жаркий или очень теплый ветер, отмечающийся в степях, полупустынях и пустынях. Он способствует порче урожая зерновых и плодовых культур. Жара ведет к иссушению, росту пожароопасности в лесах и степях, пересыхают водоемы, засухи сильно подталкивают процесс опустынивания – уменьшения продуктивности возделываемых земель и пастбищ, гибнут люди, животные; возникают инфекционные болезни.

На территории Быстроистокского муниципального района, вероятность возникновения ЧС природного характера, связанной с засухой и аномально жаркими температурами маловероятен.

Риск возникновения сильного ливня (очень сильный ливневый дождь)

С сильными ливнями связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, ландшафтные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, резким усилением ветра. Все эти явления приносят значительный материальный ущерб хозяйству и населению.

Возможны чрезвычайные ситуации муниципального характера.

Риск возникновения сильного ветра (смерчей и бурь)

Опасность сильных ветров связана с разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с может вывести из строя воздушные линии электропередач, нарушение электроснабжения на территории района, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, общественных и производственных зданиях и таким образом создать чрезвычайную ситуацию. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам. Ураганные ветры силой до 25 м/сек – 1 раз в 5 лет, силой до 30 м/сек – 1 раз в 20 лет. Риск – $5-10^{-21}/\text{год}$.

В Росгидромет центре принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным – более 20 м/с.

Опасность сильных гроз и града

Среди опасных явлений погоды – гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожа-

рами, резким усилением ветра. Все эти явления приносят значительный материальный ущерб хозяйству и населению. Среднее многолетнее число дней с грозой за год – 12 дней.

В Быстроистокском районе наблюдается крупный град диаметром более 0,5 мм. – 1 раз в 5 лет (среднее многолетнее число дней с градом составляет 1,5–2,5).

В результате града получают повреждения крыши домов, остекление. Количество пострадавшего населения может составить до 5–10 % от общей численности проживающего населения.

Масштаб возможной ЧС – локальный.

Риски возникновения метели

Метель (буря, вьюга) – перенос ветром падающего и/или выпавшего ранее снега. На официальных метеорологических станциях отмечают: поземок; низовую метель, общую метель.

Возникновение снежных заносов (метелей) на территории района возможны в течение всей зимы и влечет за собой нарушение работы автотранспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи, значительно усложняет работу сельскохозяйственных предприятий.

Сильные снегопады, сопровождающиеся ветром до 15–25 метров в секунду, могут вызвать прекращение движения на автодорогах между населенными пунктами.

Резкие перепады температур могут вызвать обледенение проводов электролиний и связи, что повлечет за собой обрыв линий и возникновение пожаров.

При угрозе возникновения стихийного бедствия (бури, сильной метели, обильного снегопада, сильных морозов) вводится режим повышенной готовности, устанавливается наблюдение за изменением обстановки с привлечением звена связи, звена пожаротушения, обеспечивается круглосуточное дежурство руководящего состава района, охраны общественного порядка. Приводятся в состояние готовности техника и автотранспорт, определенные постановлением Администрации Большереченского муниципального района для оказания помощи в случае необходимости.

Риски возникновения сильного снега

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега, приводящее к значительному снижению видимости и затруднению движения транспорта, (нарушению движения пожарных автомобилей, скорой помощи и т.д.) Это отрицательно скажется на своевременном обеспечении населения продуктами питания. Возможные последствия: интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждение деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится ущерб также сельскому хозяйству.

Риски возникновения сильных морозов

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, аномальный мороз с температурой -45° в декабре–январе один раз в 10 лет. Сильные морозы губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°C существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей конструкций.

Риски возникновения землетрясений

Сейсмоактивность в районе обусловлена горообразовательными процессами, происходящими в горах Алтая и прилегающих к ним горных и предгорных районов Алтайского края и Кемеровской области. Район расположен на территории, подверженной риску возникновения землетрясений силой от 7 до 9 баллов. Периодичность (вероятность) возникновения ЧС данного вида – 1 раз в 10 лет.

Возведение зданий и сооружений в Быстроистокском районе велось с учетом возможного воздействия на них сейсмических (инерционных) сил в 5–6 баллов. Сейсмостойкость сооружений обеспечивается специальными конструктивными мероприятиями, повышающими прочность и монолитность несущих конструкций (напр., использование для многоэтажных зданий каркасных конструкций из стали и железобетона, с монолитными железобетонными стенами), и др. Большое значение в антисейсмическом строительстве имеет высокое качество строительных материалов и работ. Поэтому разрушение зданий промышленных объектов маловероятно. Вероятно разрушение сооружений: дымовых труб и водонапорных башен, но это не влечёт за собой крупномасштабных ЧС.

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта при авариях на всех видах транспорта

При возникновении аварий на всех видах транспорта, возникших на автомобильных дорогах района, а также в населённых пунктах, может возникнуть сложная обстановка связанная с жизнедеятельностью населения проживающего или находящегося вблизи совершившейся аварии, при которой могут пострадать посторонние люди. В результате аварии ДТП может возникнуть пожароопасная обстановка, которая повлечёт за собой возможные человеческие жертвы.

Для ликвидации аварий на всех видах автотранспорта необходимо привлечь силы и средства РСЧС:

- спасательную группу 1/5 чел.,
- бригада, скорой медпомощи 1/3 чел.,
- сотрудники ГИБДД – 1/2 чел.
- технические средства 5 единиц.

Наиболее сложное выполнение мероприятий, по оказанию помощи пострадавшим в результате ДТП, будет зависеть от времени года.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

- нет, ввиду отсутствия железнодорожных путей.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

- нет, ввиду отсутствия объектов воздушного транспорта.

Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта

- нет, ввиду удаленности района от морских путей.

Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта

- объектов речного транспорта на территории района нет.

Риски возникновения аварий на системах ЖКХ

С возникновением чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения организаций, учреждений района и населения возникнет угроза неработоспособности объектов, школ, учреждений, а также нарушится жизнедеятельность населения. Такие нештатные ситуации могут возникнуть особенно в зимний период времени. К ним относятся остановка котельной, выход из строя теплотрасс, порыв теплотрасс, порыв на линиях водо-

проводных сетей, канализации. Возникнет сложная обстановка, связанная с нарушением жизнеобеспечения населения.

При длительном сроке устранения неисправностей (ЧС) на коммунальных системах нарушится жизнеобеспечение населения и объектов экономики, которые повлекут за собой невосполнимые потери, в том числе и человеческие.

Население, проживающее в многоквартирных зданиях подлежит эвакуации с последующим подселением в частные жилые дома с местным отоплением и в районы, где необходимо разместить данную категорию населения до окончательного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с ликвидацией ЧС.

Для этих целей привлечь силы и средства РСЧС в составе аварийно – технических групп, звеньев, бригад коммунально-хозяйственной службы района и объектов экономики.

При выходе из строя объектов водоснабжения необходимо производить дополнительный подвоз воды в организации (детские сады, школы, столовые, населению) до окончания устранения неисправностей в системах водоснабжения силами коммунально-хозяйственной службы.

Для определения объема предстоящих работ по ликвидации ЧС на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения в район ЧС направляют оперативную группу из числа членов комиссии по ЧС, в состав которой входят специалисты коммунально-хозяйственной службы, ответственные за данный участок производства.

Риски возникновения аварий на объектах энергоснабжения

При авариях на электроэнергетических системах на территории района на 1 сутки и более возникнет сложная обстановка, которая повлечёт за собой (особенно в зимний период) остановку сельско-хозяйственного производства района, неработоспособность объектов теплоснабжения (котельных), объектов водоснабжения, отсутствие средства связи и оповещения, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в целом по району. На объектах экономики отсутствуют автономные источники питания, которые могли бы обеспечить работоспособность организаций и учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах. В целом по району нарушится жизнеобеспечение (жизнедеятельность) населения. Жилые дома (многоквартирные) будут находиться в нерабочем состоянии. Население, проживающее в многоквартирных не отапливаемых квартирах, подлежит эвакуации /отселению/ с последующим переселением их в частные жилые дома с местным отоплением.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах в зону чрезвычайной ситуации направить силы и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Ориентировочный объем предстоящих работ по ликвидации ЧС определяют оперативные группы, входящие в состав районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В зимний период времени выполнение первоочередных мероприятий связанных с ликвидацией ЧС на электроэнергетических системах усложнит их выполнение в короткие сроки.

Риски возникновения гидродинамических аварий

– нет, ввиду отсутствия на территории района ГТС.

Риски возникновения аварий на газе, – нефти, – продуктопроводах

– возможно возникновение чрезвычайной ситуации на участке магистрального газопровода «Барнаул–Бийск–Горно–Алтайск с отводом на Белокуриху. Участок Бийск–Смоленское–Горно–Алтай», трасса которого проходит по территории МО Усть–Ануйский сельсовет.

Риски возникновения ЧС на объектах обслуживаемых Управлением ВГСЧ

– нет, ввиду удаленности от горной местности. 6.4 мероприятия по защите территории от опасных чрезвычайных ситуаций

Техногенные пожары

На территории населенных пунктов муниципального образования существует опасность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, носит локальный характер.

6.3 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Биологически опасных объектов в районе нет, но биолого-социальные чрезвычайные ситуации на территории района возможны.

На территории Быстроистокского района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций связанных с возникновением очагов особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии: туляремия, клещевой энцефалит, лептоспироз, бешенство (таблица 6.4).

Таблица 6.4

Наименование особо опасных и природно-очаговых инфекций	Источник возбудителя инфекции	Пути и факторы передачи инфекции	Меры профилактики и борьбы
Клещевой энцефалит	Зооноз	В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами)	Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний.
Туляремия	Зооноз	Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой)	
Лептоспироз	Зооноз	Водный контакт (использование для купания и хозяйственно бытовых воды мелких открытых водоемов)	
Бешенство	Зооноз	Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах большими животными)	

а) при особо опасных заболеваниях людей

На территории района могут возникнуть особо опасные инфекционные заболевания среди населения. Такими болезнями являются сибирская язва, туляремия, грипп. При интенсивном распространении этих инфекционных болезней, может быть заражено около 0,5 % населения, что может привести к тяжелым последствиям.

На территории района может возникнуть сложная бактериологическая и вирусологическая обстановка.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации силами Роспотребнадзора и отделам здравоохранения организовать госпитализацию больных, изоляцию подозреваемых на заболевание и обсервацию контактных больных, а также провести мероприятия по предупреждению распространения инфекции за пределы района, путём усиленного контроля за прибывающим и убывающим населением используя санитарно-контрольные пункты. Провести экстренную профилактику (прививки) населению, усилить контроль за санитарным состоянием объектов продовольствия и местами общественного питания, объектами водоснабжения населения района.

б) при особо опасных болезнях сельскохозяйственных животных

На территории района могут возникнуть особо опасные инфекционные заболевания среди животных. Наиболее вероятными заболеваниями являются: сибирская язва, бешенство, ящур.

Основное усилия в ликвидации ЧС сосредоточить силами ветеринарных служб района и Роспотребнадзора на:

- выявление источника заболевания с/х животных с определением вида возбудителя;
- развернуть ветеринарно-контрольные пункты (карантины),
- провести дезинфекцию животноводческих помещений, ферм, свинарников;
- усилить контроль на фермах и в частном секторе за кормами, водоисточниками, фуражом;
- уничтожение явно заболевших животных путём сожжения их в специально отведённых местах;
- соблюдать меры по обеспечению защиты населения и обслуживающего персонала от инфекционных болезней.

В летние месяцы года инфекционные заболевания среди животных могут распространяться быстрее.

в) при особо опасных болезнях и вредителей сельскохозяйственных растений и леса

С возникновением опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса на территории района возникнет сложная обстановка, в результате которой сельскохозяйственным организациям и в целом району будет нанесён огромный материальный ущерб. К таким болезням растений относятся следующее: бурая листовая ржавчина зерновых культур, корневые гнили, фитофтора картофеля и другие.

Невосполнимые потери сельскохозяйственное производство может понести с появлением травоядных насекомых – саранчи, которая на своём пути уничтожает культурные растения, зерновые всех видов, луга, леса, кустарники, овощи.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации станцией по защите растений, лесничествами, агрономической службой района, должны провести ряд профилактических мероприятий по выявлению возбудителя болезней растений с проведением всего комплекса агротехнических мероприятий по локализации и ликвидации болезней и вредителей – саранчи. Для этих целей в службе защиты растений района имеются необходимые ядохимикаты, препараты и технические средства (опрыскиватели) необходимые для уничтожения болезней и вредителей сельскохозяйственных растений. При работе с ядохимикатами необходимо строго соблюдать меры безопасности, направленные на защиту работающих на данном участке и населения района.

6.4 СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

Состав сил и средств постоянной готовности предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные формирования (службы), пожарные подразделения, медицинские формирования (подразделения) экстренного реагирования, иные службы и формирования со сроками готовности не более четырех часов, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами, с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций посменно в течение не менее трех суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления, организации, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (таблица 6.5 и 6.6).

Муниципальная система оповещения населения Быстроистокского района создана на базе технических средств оповещения П-164, аппаратуры среднего и нижнего звена П-160 региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Алтайского края.

Комплекс аппаратуры П-166 разработан для создания систем централизованного оповещения с целью доведения речевой информации до населения по сетям проводного ве-

щания, должностных лиц (на телефоны) и включения электросирен, расположен в здании ЛТЦ с.Быстрый Исток.

Основным средством доведения до населения условного сигнала тревоги («Внимание всем!») являются электрические сирены. Для привлечения внимания населения сельских поселений Быстроистокского района задействуются электросирены в количестве 12шт.: с. Быстрый Исток– 4 шт., с. Верх-Ануйское –1 шт., с. Акутиха– 1 шт., с.Новопокровка–1 шт., с.Приобское–1 шт., с. Хлебородное– 1 шт., с.Верх-Озерное–1 шт., с. Усть-Ануй–1 шт., п.Смоленский–0 шт., с. Солдатово–1 шт., с. Новосмоленка –0 шт.

Нормативы прибытия 1-го пожарного расчета к месту пожара не более 20 мин.

Перечень источников противопожарного водоснабжения приведен в приложении 2.

Таблица 6.5

Перечень сил и средств постоянной готовности Быстроистокского районного звена территориальной и функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Полное Наименование аварийно- спасательного формирования	Место дислокации	Кол-во л/с/ из них в де- журной смене	Оснащение (наименование и кол-во ос- новных видов спасательной техники, оборудования, ин- струмента)	Виды ЧС, на которые могут привлекаться формирования	Функции, выполняемые аварийно- спасательным формированием
1	2	3	4	5	6
Пожарная часть № 17					
ПСЧ-17 6 ОФПС	с. Быстрый Исток, ул. Советская, 52	22/4	АЦ (40) – 4 шт.	ЧС природного и Техногенного характера	Ликвидация последствий ЧС природ- ного и техногенного характера, лик- видация пожаров
КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»					
Бригады скорой помощи	с. Быстрый Исток, ул. Савельева, 50	4/2	УАЗ-3962-2шт. Мед. имущество согласно табелю оснащения	ЧС природного и Техногенного характера	Оказание медицинской помощи по- страдавшим, работы по ликвидации медико-сан. последствий в ЧС
ПАО «Ростелеком»					
Звено связи	с. Быстрый Исток, ул. Ленина, 68	5/2	УАЗ-469 –1; когти монтерские-2; пояс монтерский-2; трубка связиста-3	ЧС на сетях телефонной и радиосетях	Предупреждение и ликвидации послед. аварии на телефон и радиосетях
Филиал ОАО «МРСК Сибирь» Быстроистокский РЭС					
Аварийно- техническое звено для восстановления электропередач	с. Приобское, ул. Звездная	6/3	БКМ (МТЗ-80) МТЗ-82 с тележкой АК- 6,3 (ЗИЛ-130)	ЧС на электросетях	Предупреждение и ликвидация по- следствий аварий на эл. сетях
Пункт полиции по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский»					
Группа охраны общественного порядка	с. Быстрый Исток, ул. Ленина, 58	16/4	Автомобилей-4	Все виды ЧС	Охрана общественного порядка
Быстроистокские МЭС					
Аварийно- восстановительное звено	с. Быстрый Исток пер. Искринский, 2	3/1	ГАЗ-53, когти монт. –3 пояс монт. –3	ЧС на электросетях	Предупреждение и ликвидации аварий
Филиал Быстроистокский ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ»					

Полное Наименование аварийно- спасательного формирования	Место дислокации	Кол-во л/с/ из них в де- журной смене	Оснащение (наименование и кол-во ос- новных видов спасательной техники, оборудования, ин- струмента)	Виды ЧС, на которые могут привлекаться формирования	Функции, выполняемые аварийно- спасательным формированием
1	2	3	4	5	6
Дорожная группа	с. Быстрый Исток, ул. Ленина, 149	9/7	КДМ-1 автогрейдер –2 МТЗ-1 Т-150-1 погрузчик –2	ЧС на автодорогах района	Предупреждение и ликвидация аварий на автодорогах района
ООО «ЛесПромЭкспорт»					
Лесопожарная группа	с. Боровлянка	5/2	Газ-66-АЦ-30 ранцевый огнетушитель- 6 ед. пож. рукава-80 м. Бензопила-1	ЧС природного характера	Ликвидация лесных пожаров
Лесопожарный пост Белокурихинского лесничества					
Лесопожарное звено	г. Белокуриха	6/6	Газ-33081 МТЗ-82 ПКЛ-70 – 1 Ранцевый огнетушитель- 2	ЧС природного характера	Ликвидация и предупреждение лесных пожаров

Таблица 6.6

Силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС в рамках взаимодействия, их состав, задачи и возможности

№ группы	Задача группы	Группа	Режим готовности			Кол-во л/с	Кол-во техники	Наименование техники
			Повышенная Ч+	Чрезвычайная ситуация				
				Из повышенной Ч+	Из повседневной Ч+			
ПОЖАРЫ								
1.	Оказание помощи пострадавшим при ЧС	КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	8	4	Газель-2 УАЗ-2
2.	Ликвидация пожаров	17 ПСЧ ФПС ГПС ФКГУ «6 ОФПС»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	22	3	АЦ – 40 (131)-3
3.	Охрана общественного порядка при ликвидации ЧС	ПП по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	По плану начальника ПП		
4.	Ликвидация последствий ЧС на дорожной сети района	Филиал Быстроистокский ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	30	10	Автогрейдер-2 ед. Трактор МТЗ-82-2 ед. ЗИЛ КДМ-2 ед. Погрузчик-1 ед. Трактор Т-150-1 ед. К-701-1 ед. КАМАЗ с отвалом-1 ед.
5	Обеспечение эвакуации населения из зоны ЧС	ООО “АТП Быстроистокское”	Ч+2 час	Ч+1 час.	Ч+2 час.	6	3	Автобус ПАЗ-2 Хендай-1
6.	Ликвидация аварий на ЛЭП	АО “СК – Алтайкрайэнерго” Белокурихинский МЭС	Ч+2 час	Ч+1 час	Ч+2 час	3	1	ГАЗ – 1 ед.
АВАРИИ НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ								
1.	Оказание помощи пострадавшим при ЧС	КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	8	4	Газель-2 УАЗ-2
2.	Ликвидация последствий ЧС на объектах ЖКХ	МУП “Коммунальщик” ООО “Водопровод”	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	4 5	2 2	АС машина – 1 Трактор МТЗ-82 – 1 Экскаватор ЮМЗ-1 УАЗ 3303 – 1
3.	Ликвидация аварий на ЛЭП	АО “СК – Алтайкрайэнерго” Белокурихинский МЭС	Ч+2 час	Ч+1 час	Ч+2 час	3	1	ГАЗ – 1 ед.
4.	Ликвидация последствий ЧС на дорожной сети района	Филиал Быстроистокский ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	30	10	Автогрейдер-2 ед. Трактор МТЗ-82-2 ед. ЗИЛ КДМ-2 ед. Погрузчик-1 ед. Трактор Т-150-1 ед.

№ группы	Задача группы	Группа	Режим готовности			Кол-во л/с	Кол-во техники	Наименование техники
			Повышенная Ч+	Чрезвычайная ситуация				
				Из повышенной Ч+	Из повседневной Ч+			
								К-701-1 ед. КАМАЗ с отвалом-1 ед.
5.	Ликвидация пожаров	17 ПСЧ ФПС ГПС ФКГУ «6 ОФПС»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	22	3	АЦ – 40 (131)-3
ВСПЫШКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ								
1.	Ликвидация вспышек инфекционных заболеваний среди людей и оказание помощи пострадавшим	КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	8	4	Газель-2 УАЗ-2
2.	Ликвидация вспышек инфекционных заболеваний среди животных	КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Петропавловскому и Быстроистокскому районам»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	3	2	УАЗ-469 – 1 ВАЗ 2107 – 1
3.	Ликвидация вспышек инфекционных заболеваний среди людей и оказание помощи пострадавшим	Центр гигиены и эпидемиологии	Ч+2 час	Ч+1 час	Ч+2 час.	4	1	Ваз 2105 – 1
ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ (ДТП)								
1.	Оказание помощи пострадавшим при ЧС	КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	8	4	Газель-2 УАЗ-2
2.	Ликвидация последствий ЧС на дорожной сети района	Филиал Быстроистокский ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	30	10	Автогрейдер-2 ед. Трактор МТЗ-82-2 ед. ЗИЛ КДМ-2 ед. Погрузчик-1 ед. Трактор Т-150-1 ед. К-701-1 ед. КАМАЗ с отвалом-1 ед.
3.	Ликвидация пожаров	17 ПСЧ ФПС ГПС ФКГУ «6 ОФПС»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	22	3	АЦ – 40 (131)-3
4.	Ликвидация ДТП и охрана общественного порядка при ликвидации ЧС	ПП по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	По плану начальника ПП		
ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДОЁМАХ С УЧАСТИЕМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ И БЕЗ ТАКОВЫХ								
1.	Оказание помощи пострадавшим	КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	8	4	Газель-2 УАЗ-2

№ группы	Задача группы	Группа	Режим готовности			Кол-во л/с	Кол-во техники	Наименование техники
			Повышенная Ч+	Чрезвычайная ситуация				
				Из повышенной Ч+	Из повседневной Ч+			
2.	Ликвидация происшествий на водоёмах	Группа патрульной службы № 2 ГИМС МЧС России по Алтайскому краю	Ч+45'	Ч+30'	Ч+45'	По плану ГИМС	Казанка 5М-1 Снегоход "Буран" -1	
3.	Охрана общественного порядка при ликвидации ЧС	ПП по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский»	Ч+2 час.	Ч+1 час.	Ч+2 час.	По плану начальника ПП		
СВЯЗЬ ПРИ ЧС								
1.	Организация связи при ЧС	ПАО«Ростелеком» МЦТЭТ г. Белокуриха ЛТЦ Быстроистокский район	Ч+2	Ч+1	Ч+2	2	2	УАЗ – 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования
Быстроистокский район Алтайского края**

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С. Быстрый Исток									
Пересечение ул. Ленина и ул. Зеленая в районе ДРСУ	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Ленина, 85 Б	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение пер. Искринский и ул. Кооперативная	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Савельева 50	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
пересечение ул. Калинина, ул.М.Горького	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Партизанская 23	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Советская 17	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Октябрьская 66	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ул. Советская 50	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Красноармейская и пер. Прямой	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Советская и пер. Романовский	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Советская и пер. Моховой	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Телеграфная и пер. Сибирский	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Ленина и ул. Обская	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Алтайская и пер. 2-ой Проездной	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Лермонтова 20	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Красноармейская 87	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Кирпичной и пер. Крестыанский	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пересечение ул. Советская и ул. Пушкина	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Советская и ул. Октябрьская	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Титова 14	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
ул. Партизанская в районе домовладения №66а	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Советская и ул. Л.Толстого	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
ул. Советская, 26 магазин «Астория»	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Ул. Ленина в районе домовладения № 53	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Кирпичная- 2 Проездной	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Быстроистокского сельсовета	IV и V класса
С. Верх-Озерное									
ул. Советская в районе дома №44	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Советская в районе дома №31	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Советская в районе дома №7	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Садовая в районе дома №5	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Молодежная в районе дома №33	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Молодежная в районе дома №21	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Центральная в районе дома №3	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Новая в районе дома №3	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Октябрьская в районе дома №9	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Сибирская в районе дома №9	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Первомайская в районе дома №22	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Зеленая в районе дома №18	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Озерная в районе дома №14	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
ул. Зеленая в районе дома №1	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Озернинского сельсовета	IV и V класса
С. Приобское									
ул. Матросова в районе фермы	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Новая в районе фермы	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Молодежная в районе фермы	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Молодежная напротив хоккейной коробки	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Березовая в районе дома №24	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Березовая в районе дома №5	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Звездная в районе дома №5	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Приобская в районе дома № 5	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Московская в районе дома № 7	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Северная в районе дома № 12	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Песчаная в районе дома № 3	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
ул. Волгоградская в районе дома № 1	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Приобского сельсовета	IV и V класса
С. Верх-Ануйское									
ул. Советская, в районе дома №47	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Ленина, в районе дома №45	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Ленина, в районе дома №18	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Свердлова, в районе дома №18	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Мира, в районе дома №3	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Стадионная, в районе дома №13	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Советская, в районе дома №5А	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Советская, в районе дома №1	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
пер. 12 лет Октября, в районе дома №2	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Красноармейская, в районе дома №40А	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Красноармейская, в районе дома №22	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Красноармейская, в районе дома №9	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Газарина, в районе дома №25	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Советская, в районе дома №46	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Садовая, в районе дома №25	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
пер. 12 лет Октября, в районе дома №13	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Пролетарская, в районе дома №21	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Спортивная, в районе дома №3	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса
С. Новопокровка									
Ул. Советская в районе дома № 19	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Советская в районе дома № 40	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Советская в районе дома № 63	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Октябрьская в районе дома № 43А	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Советская в районе дома № 87	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Октябрьская в районе дома № 60	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Немтинова в районе дома № 18	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ул. Советская в районе дома № 125А	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Октябрьская в районе дома № 74	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Немтинова в районе дома № 44	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Советская в районе дома № 137	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Немтинова в районе дома № 52	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Советская в районе дома № 171	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
Ул. Октябрьская в районе дома № 43А	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Новопокровского сельсовета	IV и V класса
С. Хлебоборное									
ул. Урожайная, в районе дома №49	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебоборного сельсовета	IV и V класса
ул. Целинная, в районе дома №29	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебоборного сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о соблюдении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Урожайная, в районе дома №24	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Чапаева, в районе дома №3	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Урожайная, в районе дома №27	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Садовая, в районе дома №8	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Стадионная, в районе дома №1а	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Целинная, в районе дома №9	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Ленина, в районе дома №1а	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Юбилейная, в районе дома №7	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Целинная, в районе столовой	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Комсомольская, в районе МТМ	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Юбилейная, в районе дома №24	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
П. Смоленский									
ул. Центральная, в районе дома №2	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Центральная, в районе дома №27	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Центральная, в районе дома №35	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Советская, в районе дома №20	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
ул. Молодежная, в районе дома №22	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Хлебобордного сельсовета	IV и V класса
С. Усть-Ануй									
ул. Центральная, в районе дома № 7	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Усть-Ануйского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Центральная, в районе дома № 24	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Усть-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Центральная, в районе дома № 44	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Усть-Ануйского сельсовета	IV и V класса
ул. Центральная, в районе дома № 68	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	да	2	1,5	Администрация Усть-Ануйского сельсовета	IV и V класса
С. Акутиха									
Ул. Молодежная, в районе дома № 1	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Зеленая и ул. Амурская	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Пересечение пер. Дорожный и ул. Строителей	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Ул. Фрунзе, в районе дома № 17	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Ул. Заводская, в районе дома № 13	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ул. Октябрьская, в районе дома № 37	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Октябрьская и ул. Большевикская	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Ул. Гагарина, в районе дома № 17	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Акутихинская и ул. Ленина	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Заводская и ул. Ленина	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Ул. Гусевых, в районе дома № 12	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Ленина и ул. Садовая	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Ул. Фрунзе, в районе дома № 73	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Ул. Коммунистическая, в районе дома № 58	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Назначения места (площадок) накопления ТКО	Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов						Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов
		Площадь	Наличие покрытия	Наличие ограждения	Наличие освещения	Количество контейнеров	Объем, м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ул. Ленина, в районе дома № 101	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Пересечение ул. Заводская и ул. Коммунистическая	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
Ул. Фрунзе, в районе дома № 39	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
С. Солдатово									
Ул. Советская, в районе дома № 3	Бытовой мусор	4,5	Ж/Б плита	да	Да	2	1,5	Администрация Акутихинского сельсовета	IV и V класса
С. Новосмоленка									
Ул. Новосмоленская, в районе дома № 16	Бытовой мусор	3,3	Ж/Б плита	да	да	1	0,75	Администрация Верх-Ануйского сельсовета	IV и V класса

**Перечень источников противопожарного водоснабжения на территории
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края**

№ п/п	№ ПГ	Место нахождения	Состояние
ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ			
1.	ПГ-12	Пер.Искринский,12 с.Быстрый Исток	Исправен
2.	ПГ-5	ул. Пролетарская,5 с.Быстрый Исток	Не исправен
3.	ПГ-13	ул. Советская, 13 с.Быстрый Исток	исправен
4.	ПГ-12	ул. Бийская,12 с.Быстрый Исток	Исправен
5.	ПГ-8	ул. Д.Бедного,8 с.Быстрый Исток	Исправен
6.	ПГ-17	ул. Западная,17 с.Быстрый Исток	Исправен
7.	ПГ-14	ул. Красноармейская, 14, с.Быстрый Исток	Исправен
8.	ПГ-2	ул. Красноармейская, 2 ,с.Быстрый Исток	Исправен
9.	ПГ-10	ул.Ленина,10 с.Быстрый Исток	Исправен
10.	ПГ-42	ул.Ленина,42 с.Быстрый Исток	Исправен
11.	ПГ-2	ул. Лермонтова,2 с.Быстрый Исток	Исправен
12.	ПГ-20	ул. Лермонтова,20 с.Быстрый Исток	Исправен
13.	ПГ-5	ул. Некрасова,5 с.Быстрый Исток	Исправен
14.	ПГ-17	ул. Некрасова,17 с.Быстрый Исток	Исправен
15.	ПГ-41	ул. Некрасова,41 с.Быстрый Исток	Исправен
16.	ПГ-70	ул. Октябрьская,70 с.Быстрый Исток	Исправен
17.	ПГ-1	ул. Савельева, 1 с.Быстрый Исток	Исправен
18.	ПГ-19	ул. Савельева, 19 с.Быстрый Исток	Исправен
19.	ПГ-50	ул. Савельева, 50 с.Быстрый Исток	Исправен
20.	ПГ-52	ул. Савельева, 52 с.Быстрый Исток	Исправен
21.	ПГ-4	ул. Садовая,4 с.Быстрый Исток	Исправен
22.	ПГ-6	ул. Советская,6 с.Быстрый Исток	Исправен
23.	ПГ-38	ул. Садовая,38 с.Быстрый Исток	Исправен
24.	ПГ-22	Пер.Больничный,22 с.Быстрый Исток	Исправен
25.	ПГ-37	ул. Советская,37 с.Быстрый Исток	Исправен
26.	ПГ-41	ул. Советская,41 с.Быстрый Исток	Не исправен
27.	ПГ-55	ул. Советская,55 с.Быстрый Исток	Исправен
28.	ПГ-50/1	ул. Савельева, 50/1 с.Быстрый Исток	Исправен
29.	ПГ-34	ул. Телеграфная,34 с.Быстрый Исток	Исправен
30.	ПГ-4	ул. Телеграфная,4 с.Быстрый Исток	Исправен
31.	ПГ-5	ул. Машинная,5 с.Быстрый Исток	Исправен
32.	ПГ-10	ул. Машинная,10 с.Быстрый Исток	Исправен
33.	ПГ-32	ул. Октябрьская,32 с.Быстрый Исток	Исправен
34.	ПГ-27	ул. Советская,27 с.Быстрый Исток	Исправен
35.	ПГ-55	Ул.Советская,55 с.Быстрый Исток	Исправен
36.	ПГ-1	Ул.Матросова,1, с. Приобское	Исправен
37.	ПГ-1	Ул.Московская,1, с. Приобское	Исправен
38.	ПГ-4	ул. Строителей,4, с. Акутиха	Исправен
39.	ПГ-14	ул. Строителей,14, с. Акутиха	Исправен
40.	ПГ-46	ул. Заводская,46, с. Акутиха	Не исправен
41.	ПГ-10	ул. Молодежная, 10, п. Смоленский	Исправен
42.	ПГ-13	ул. Молодежная, 13, п. Смоленский	Не исправен
43.	ПГ-4	ул. Центральная,4, п. Смоленский	Исправен
44.	ПГ-14	ул. Молодежная, 14, п. Смоленский	Исправен
45.	ПГ-8	ул. Центральная,8, п. Смоленский	Исправен
46.	ПГ-5	ул. Центральная,5, п. Смоленский	Исправен
47.	ПГ-11	ул. Центральная,11, п. Смоленский	Исправен
48.	ПГ-25	ул. Центральная,25, п. Смоленский	Исправен
Водонапорные башни			
1.		с.Хлебоборное, за чертой села	Не исправна

№ п/п	№ ПГ	Место нахождения	Состояние
	ВБ		
2.	ВБ	с.Быстрый Исток, ул. Савельева,50	Не исправна
3.	ВБ	с.Быстрый Исток, ул. Советская,55	Исправна
4.	ВБ	с.Приобдское, ул. Приобдская,82	Исправна
5.	ВБ	с. Верх-Ануйское, ул.Центральная,51	Исправна
6.	ВБ	с. Верх-Ануйское, МФТ	Исправна
7.	ВБ	с.Усть-Ануй, ул.Центральная,51	Исправна
8.	ВБ	с.Новопокровка, ул.Советская,120	Исправна
9.	ВБ	с.Хлебоборное, за чертой села	Исправна
Пожарные водоёмы			
1.	ПВ	с.Быстрый Исток, ул.Советская,50, пожарное депо	Исправен
2.	ПВ	с.Быстрый Исток, ул.Машинная,10, детский сад «Березка»	Исправен
3.	ПВ	с.Быстрый Исток, ул.Ленина,54, сдербанк	Исправен
4.	ПВ	с.Быстрый Исток, ул.Ленина,58, пункт полиции	Исправен
5.	ПВ	с.Приобдское,ул.Приобдская,84, АЗС	Исправен
6.	ПВ	с. Верх-Ануйское,ул.Красноармейская,14	Исправен
7.	ПВ	с. Верх-Ануйское,ул.Ленина,35, контора ООО «Водопровод»	Исправен
8.	ПВ	с. Верх-Ануйское,ул.Советская,20, школа, детский сад	Исправен
9.	ПВ	с. Новопокровка, бачище, фермерское хозяйство	Исправен
10.	ПВ	с. Новопокровка, ул.Советская,120, школа	Исправен
11.	ПВ	с. Верх-Ануйское, ул.Пролетарская,2, КФК Махрин	Исправен
12.	ПВ	с. Хлебоборное, ул.Целинная,8,школа	Исправен
Пирсы			
1.	Пирс	с. Акутиха, пруд Амуринка на выезде	Исправен
2.	Пирс	с. Верх-Озерное, озеро Завьялово, у моста	Исправен
3.	Пирс	с. Новопокровка, ул.Молодежная,17	Исправен
4.	Пирс	с. Быстрый Исток, река Обь,грузовая пристань	Исправен
5.	Пирс	с. Быстрый Исток, река Обь, АТП	Исправен
6.	Пирс	с. Усть-Ануй, река Ануй, у моста	Исправен